

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45440000-3	Korytarz			
1 d.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 10*0.8*1.45	m ² m ²	 11.600	
				RAZEM	11.600
2 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.5*24.5	m ² m ²	 61.250	
				RAZEM	61.250
3 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 3*(24.5*2+2.5*2)+24.5*2.5	m ² m ²	 223.250	
				RAZEM	223.250
4 d.1	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 7.5	m ² m ²	 7.500	
				RAZEM	7.500
5 d.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 2.5*3	m ² m ²	 7.500	
				RAZEM	7.500
6 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 223.5	m ² m ²	 223.500	
				RAZEM	223.500

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
7	NNRNKB d.1 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 162	m ² m ²	 162.000	
				RAZEM	162.000
8	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 61.25	m ² m ²	 61.250	
				RAZEM	61.250
9	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 162	m ² m ²	 162.000	
				RAZEM	162.000
10	KNR-W 4- d.1 01 1208- 01	Jednokrotne lakierowanie ścian 98	m ² m ²	 98.000	
				RAZEM	98.000
11	KNR 4-01 d.1 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolar- ki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 5.4	m ² m ²	 5.400	
				RAZEM	5.400
12	KNR 13- d.1 22 0216- 06	Wymiana gumowych uszczelek w oknach 10	kpl kpl	 10.000	
				RAZEM	10.000
13	E-0508 d.1 0800-05	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do betonu 24	m m	 24.000	
				RAZEM	24.000
14	E-0508 d.1 1300-05 analogia	Montaż listew grzejnych mocowan. na podłożu z betonu z pod- łączeniem przewodów 12	szt szt	 12.000	
				RAZEM	12.000
15	KNR 4-03 d.1 0306-02 analogia	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegu- nowe ze stykiem uziemiającym 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 4-03 d.1 0307-01 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 4-03 d.1 0606-01 analogia	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z two- rzyw szt. 1x20 Wn lampy LED 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
2		Sala 1			
18	KNR AT- d.2 26 0103- 02	Zabezpieczenie okien folią 4.64	m ² m ²	 4.640	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.640
19	KNR-W 4- d.2 01 1216- 01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		34.2	m ²	34.200	
				RAZEM	34.200
20	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- wierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		74.4	m ²	74.400	
				RAZEM	74.400
21	KNR 4-01 d.2 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 4-01 d.2 0702-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
23	NNRNKB d.2 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie piono- we	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 4-01 d.2 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilas- trach	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR 4-01 d.2 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach kle- jem	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR 4-01 d.2 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjny- mi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		104.4	m ²	104.400	
				RAZEM	104.400
28	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		34.2	m ²	34.200	
				RAZEM	34.200
29	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		70.2	m ²	70.200	
				RAZEM	70.200
30	KNR-W 4- d.2 01 1208- 01	Jednokrotne lakierowanie ścian	m ²		
		46.8	m ²	46.800	
				RAZEM	46.800
31	KNR 13- d.2 22 0216- 06	Wymiana gumowych uszczeltek w oknach	kpl		
		4	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
32	E-0508 d.2 0800-05	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do betonu	m		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
33	E-0508 d.2 1300-05 analogia	Montaż listew grzejnych mocowan. na podłożu z betonu z pod- łączeniem przewodów	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
34	KNR 4-03 d.2 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegu- nowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
35	KNR 4-03 d.2 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 4-03 d.2 0606-01	Wymiana opraw świetłóvkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z two- rzyw szt. 1x20 W na lampy LED	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
37	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
38	KNR K-01 d.2 0101-04	Czyszczenie strumieniowo-ściernie powierzchni betonowych po- krytych powłokami epoksydowymi-oczyszczenie parkietu	m ²		
		34.2	m ²	34.200	
				RAZEM	34.200
3		Sala 2			
39	KNR AT- d.3 26 0103- 02	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		4.64	m ²	4.640	
				RAZEM	4.640
40	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- wierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		104.4	m ²	104.400	
				RAZEM	104.400
41	KNR 4-01 d.3 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
42	KNR 4-01 d.3 0702-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
43	NNRNKB d.3 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie piono- we	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
44	KNR 4-01 d.3 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilas- trach	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
45	KNR 4-01 d.3 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach kle- jem	m ²		
		2	m ²	2.000	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
46	KNR 4-01 d.3 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
47	KNR 4-01 d.3 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		4.5	m ³	4.500	
				RAZEM	4.500
48	KNR 4-01 d.3 0705-05	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm	m		
		2.95*2+5.7	m	11.600	
				RAZEM	11.600
49	KNR 4-01 d.3 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
		4.5	m ³	4.500	
				RAZEM	4.500
50	KNR-W 4- d.3 02 0152- 05	Demontaż termy elektrycznej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNR-W 4- d.3 02 0232- 06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR-W 4- d.3 02 0234- 06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		208.8	m ²	208.800	
				RAZEM	208.800
54	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		68.4	m ²	68.400	
				RAZEM	68.400
55	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		140.4	m ²	140.400	
				RAZEM	140.400
56	KNR-W 4- d.3 01 1208- 01	Jednokrotne lakierowanie ścian	m ²		
		93.6	m ²	93.600	
				RAZEM	93.600
57	KNR 13- d.3 22 0216- 06	Wymiana gumowych uszczelek w oknach	kpl		
		8	kpl	8.000	
				RAZEM	8.000
58	E-0508 d.3 0800-05	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do betonu	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
59	KNR 5-08 d.3 0227-01	Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinilowej o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² Cu na gotowych listwach PCV poziomo 12	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
60	E-0508 d.3 1300-05 analogia	Montaż listew grzejnych mocowan. na podłożu z betonu z podłączeniem przewodów 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
61	KNR 4-03 d.3 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
62	KNR 4-03 d.3 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
63	KNR 4-03 d.3 0606-01	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 1x20 W na lampy LED 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
64	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 68.4	m ² m ²	 68.400	
				RAZEM	68.400
65	NNRNKB d.3 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm 68.4	m ² m ²	 68.400	
				RAZEM	68.400
66	NNRNKB d.3 202 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm Krotność = -3 68.4	m ² m ²	 68.400	
				RAZEM	68.400
67	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 68.4	m ² m ²	 68.400	
				RAZEM	68.400
68	KNR 2-02 d.3 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - tarkett 68.4	m ² m ²	 68.400	
				RAZEM	68.400
69	KNR 2-02 d.3 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 68.4	m ² m ²	 68.400	
				RAZEM	68.400
70	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
4		WC			
71	KNR 4-02 d.4 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
72	KNR 4-02 d.4 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
73	KNR 4-02 d.4 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
74	KNR 4-02 d.4 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
75	KNR 4-01 d.4 0427-07 analogia	Rozebranie ścianek działowych	m ²		
		4.8	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
76	KNR 4-01 d.4 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		29	m ²	29.000	
				RAZEM	29.000
77	KNR 2-02 d.4 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		29	m ²	29.000	
				RAZEM	29.000
78	KNR 2-02 d.4 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej meto- dą kombinowaną	m ²		
		29	m ²	29.000	
				RAZEM	29.000
79	KNR 4-01 d.4 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		13.2	m ²	13.200	
				RAZEM	13.200
80	KNR 2-02 d.4 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		13.2	m ²	13.200	
				RAZEM	13.200
81	KNR 2-02 d.4 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm ukła- dane na klej metodą kombinowaną	m ²		
		13.2	m ²	13.200	
				RAZEM	13.200
82	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjny- mi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		34.2	m ²	34.200	
				RAZEM	34.200
83	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		13.2	m ²	13.200	
				RAZEM	13.200
84	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		21	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
85	KNR-W 2- d.4 02 1029- 05	Ścianki ustępowe systemowe WC	m ²		
		10.8	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
86	KNR 2-15/ d.4 GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
87	KNR-W 2- d.4 15 0115- 08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycz- nym z tworzywa o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
88	KNR-W 2- d.4 15 0130- 01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur sta- lowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
89	KNR-W 2- d.4 15 0137- 01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
90	KNR 2-15/ d.4 GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
91	KNR 2-15/ d.4 GEBERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
92	KNR-W 2- d.4 15 0230- 02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
93	KNR-W 2- d.4 15 0230- 05	Półpostument porcelanowy do umywalk	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
94	KNR 4-01 d.4 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytła- dowczymi na odległość 10 km	m ³		
		4.5	m ³	4.500	
				RAZEM	4.500
95	E-0508 d.4 0800-05	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do betonu	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
96	KNR 5-08 d.4 0227-01	Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinilowej o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² Cu na gotowych listwach PCV poziomo	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
97	E-0508 d.4 1300-05 analogia	Montaż listew grzejnych mocowan. na podłożu z betonu z pod- łączeniem przewodów	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
98	KNR 4-03 d.4 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegu- nowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
99	KNR 4-03 d.4 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
100	KNR 4-03 d.4 0606-01	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z two- rzyw szt. 1x20 W na lampy LED	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5		Łazienka			
101	KNR 4-02 d.5 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
102	KNR 4-02 d.5 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
103	KNR 4-02 d.5 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
104	KNR 4-02 d.5 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
105	KNR 4-01 d.5 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cemen- towo-wapiennej	m ³		
		2.025	m ³	2.025	
				RAZEM	2.025
106	KNR 4-01 d.5 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych-po- szerzenie otworu	m ³		
		2.1*0.1*0+1.2*3.0*0.25+2.0*0.15*1.2	m ³	1.260	
				RAZEM	1.260
107	KNR-W 2- d.5 15 0218- 01 analogia	wpust liniowy o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
108	KNR 4-01 d.5 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
109	KNR 4-01 d.5 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		12.2	m ²	12.200	
				RAZEM	12.200
110	KNR 2-02 d.5 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		12.2	m ²	12.200	
				RAZEM	12.200

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
111	KNR 2-02 d.5 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm ukła- dane na klej metodą kombinowaną 12.2	m ² m ²	 12.200	
				RAZEM	12.200
112	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjny- mi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 30.2	m ² m ²	 30.200	
				RAZEM	30.200
113	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 12.2	m ² m ²	 12.200	
				RAZEM	12.200
114	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 18	m ² m ²	 18.000	
				RAZEM	18.000
115	KNR-W 2- d.5 02 1029- 05	Ścianki systemowe prysznicowe 3	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
116	KNR-W 2- d.5 15 0137- 09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
117	KNR 0-35 d.5 0127-07	Natryski dźwigniowe o śr. nominalnej armatury 15 mm-dla nie- pełnosprawnych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
118	KNP 05 d.5 0116- 05.01 analogia	Siedzisko dla osób niepełnosprawnych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
119	KNP 05 d.5 0116- 05.01	Uchwyty naścienne 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
120	KNR-W 2- d.5 15 0137- 03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm-dla niepełnosprawnych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
121	KNR-W 2- d.5 15 0230- 02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym-dla niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
122	KNR-W 2- d.5 15 0230- 05	Półpostument porcelanowy do umywarek 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
123	KNR 2-15/ d.5 0101-01	Elementy montażowe [spluczka] do miski ustępowej montowane na ścianie 3	kpl. kpl.	 3.000	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
124	KNR-W 2- d.5 15 0115- 08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
125	KNR-W 2- d.5 15 0130- 01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
126	KNR 2-15/ d.5 GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla niepełnosprawnych	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
127	KNR 4-01 d.5 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m ³		
		2.025+1.26	m ³	3.285	
				RAZEM	3.285
128	E-0508 d.5 0800-05	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do betonu	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
129	KNR 5-08 d.5 0227-01	Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinilowej o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² Cu na gotowych listwach PCV poziomo	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
130	E-0508 d.5 1300-05 analogia	Montaż listew grzejnych mocowan. na podłożu z betonu z podłączeniem przewodów	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
131	KNR 4-03 d.5 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
132	KNR 4-03 d.5 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
133	KNR 4-03 d.5 0606-01	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 1x20 W na lampy LED	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6		Schody i chodnik			
134	KNR-W 2- d.6 02 2113- 01	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - stopnice grubości 6 cm i szerokości do 0.5 m - skały osadowe	m		
		9.6	m	9.600	
				RAZEM	9.600
135	KNR-W 2- d.6 02 2113- 03	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - podstopnice grubości 6 cm i szerokości do 0.15 m - skały osadowe	m		
		9.6	m	9.600	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	9.600
136	KNR-W 2- d.6 02 2112- 01	Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na za- prawie cementowo-wapiennej - skały osadowe gr. 3-5 cm 1.8	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
137	KNR 2-31 d.6 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żu- lowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 4.35	m ² m ²	 4.350	
				RAZEM	4.350
138	KNR 2-31 d.6 0814-04	Rozebranie krawężników wtopionych 12x20 cm na podsypce piaskowej 11.8	m m	 11.800	
				RAZEM	11.800
139	KNR 2-31 d.6 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodni- ków w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm 54.35	m ² m ²	 54.350	
				RAZEM	54.350
140	KNR 2-31 d.6 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons- trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 54.35	m ² m ²	 54.350	
				RAZEM	54.350
141	KNR 2-31 d.6 0105-05 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 54.35	m ² m ²	 54.350	
				RAZEM	54.350
142	KNR 2-31 d.6 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 61.8	m m	 61.800	
				RAZEM	61.800
143	KNR 2-31 d.6 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0.927	m ³ m ³	 0.927	
				RAZEM	0.927
144	KNR 2-31 d.6 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piasko- wej z wypełnieniem spoin piaskiem 61.8	m m	 61.800	
				RAZEM	61.800
145	KNR 2-31 d.6 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 54.35	m ² m ²	 54.350	
				RAZEM	54.350
146	KNR 2-22 d.6 0202-01 analogia	Podjazdy betonowe do budynków inwentarskich grubości 15 cm 5.4	m ² m ²	 5.400	
				RAZEM	5.400
147	KNR 2-31 d.6 0704-01	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m 5.4	m m	 5.400	
				RAZEM	5.400