

| Przedmiar Zakrzew Kresy L=276                         |                  |                                                                                                                                                                              |                |         |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Remont drogi gminnej Zakrzew Kresy, odc. o dł. 270 mb |                  |                                                                                                                                                                              |                |         |
| Inwestor:                                             |                  | Gmina Zakrzew                                                                                                                                                                |                |         |
| Lp.                                                   |                  | Opis                                                                                                                                                                         | Jedn. miary    | Ilość   |
| 1                                                     | 2                | 3                                                                                                                                                                            | 4              | 5       |
|                                                       | D.01.00.00.00    | <b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>                                                                                                                                              |                |         |
|                                                       | D.01.01.01.00    | <b>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</b>                                                                                                              |                |         |
| 1                                                     | D.01.01.01.00    | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych                                                                                  | km             | 0,27    |
|                                                       | D.01.02.00.00    | <b>Roboty rozbiórkowe</b>                                                                                                                                                    |                |         |
| 2                                                     | D.01.02.04.93.02 | Krawężniki betonowe z ławami                                                                                                                                                 | m              | 15,00   |
| 3                                                     | D.01.02.04.93.02 | Obrzeża betonowe z ławami                                                                                                                                                    | m              | 12,00   |
| 4                                                     | -                | Przebrukowanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 30,00   |
| 5                                                     | -                | Nawierzchnie utwardzone z betonu asfaltowego do frezowania na gr. 4 cm - dowiezanie do istniejącej nawierzchni.                                                              | m <sup>2</sup> | 16,00   |
| 6                                                     | -                | Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z betonu asfaltowego - włączenie skrzyżowań i zjazdów                                                                              | m              | 16,00   |
|                                                       | D.02.00.00.00    | <b>2. KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA</b>                                                                                                                                                |                |         |
| 7                                                     | D.08.03.01.12.05 | Obrzeże betonowe 8x30x100 cm na ławie z betonu cementowego C12/15                                                                                                            | m              | 12,00   |
| 8                                                     | D.08.01.01.12.04 | Krawężnik betonowy 20x30x100 cm na ławie z betonu cementowego z oporem C12/15                                                                                                | m              | 15,00   |
|                                                       |                  | <b>3. PODBUDOWA</b>                                                                                                                                                          |                |         |
| 9                                                     | D.04.04.02.22.01 | Doziarnienie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm grubość warstwy 10 cm                                                                                           | m <sup>2</sup> | 1134,00 |
| 10                                                    | D.04.10.01.12.01 | Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE), metodą głębokiego recyklingu na zimno, grubość warstwy po zagęszczeniu 21cm (bez kosztów doziarnienia) | m <sup>2</sup> | 1134,00 |
| 11                                                    | D.04.03.01.12.02 | Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową warstw niebitumicznych                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 1134,00 |
|                                                       |                  | <b>4. NAWIERZCHNIE</b>                                                                                                                                                       |                |         |
| 12                                                    | D.05.03.05.11.01 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W o grubości 4 cm, asfalt 50/70 - jezdnia                                                                                          | m <sup>2</sup> | 1107,00 |
| 13                                                    | D.04.03.01.12.02 | Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową warstw bitumicznych - jezdnia                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 1107,00 |
| 14                                                    | D.05.03.05.21.05 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm z asfaltem 50/70 - jezdnia                                                                                      | m <sup>2</sup> | 1080,00 |
| 15                                                    | D.05.03.05.21.05 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm z asfaltem 50/70 - zjazd                                                                                        | m <sup>2</sup> | 16,00   |
| 16                                                    | D.04.04.02.51.03 | Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 8 cm - zjazdy z kruszywa uzupełnienie do nowej wysokości                                                                      | m <sup>2</sup> | 72,00   |
| 17                                                    | D.04.04.02.51.03 | Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm - pobocze                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 270,00  |
|                                                       |                  | <b>5. ROBOTY TOWARZYSZĄCE I WYKOŃCZENIOWE</b>                                                                                                                                |                |         |
| 18                                                    | D.06.03.02.11.02 | Uzupełnienie wolnej krawędzi poboczy gruntem wraz z profilowaniem i zagęszczeniem                                                                                            | m <sup>3</sup> | 50,00   |
| 19                                                    | D.03.06.01.30    | Regulacja wysokościowa zasów wodociągowych wraz z wymianą kołnierza na nowy                                                                                                  | szt.           | 2,00    |