

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót:

Nazwa inwestycji:

**Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej dz. nr 316,313
wraz ze studzienką zbiorczo- zaworową w miejscowości Bielicha
gmina Zakrzew**

Adres inwestycji: **dz. nr 316,313 Bielicha gmina Zakrzew**

Inwestor :

1.1. Nazwa zamówienia .

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej dz. nr 316, 313 wraz ze studzienką zbiorczo- zaworową w miejscowości Bielicha gmina Zakrzew

1.2. Przedmiot zamówienia i zakres robót

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz ze studzienką zbiorczo –zaworową

Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera:

- Projekt budowlany odcinka kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej dz. nr 316,313 wraz ze studzienką zbiorczo-zaworową w miejscowości Bielicha gmina Zakrzew
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

1.3. Zakres robót .

Zakres robót obejmuje:

- budowę odcinka kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rur PE100 PN10 SDR 17 o średnicy 125x7,4 mm - 324,00 mb
- połączenie wybudowanego odcinka z siecią kanalizacji istniejącej 225PE za pomocą mufy elektrooporowej - 1 kpl
- montaż zasuwy odcinającej DN 225 kołnierzowej z żeliwa sferoidalnego z obudową i skrzynką - 2 kpl
- montaż zasuwy odcinającej DN 125kołnierzowej z żeliwa sferoidalnego z obudową i skrzynką - 1 kpl
- budowę 1 przyłącza kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rur PE100 PN10 o średnicy 90 x 5,4 mm – 6,00 mb
- wykonanie połączeń rur za pomocą zgrzewania elektrooporowego
- budowę prefabrykowanej żelbetowej studzienki o wymiarach zewnętrznych 1,0x1,0 x2,05 m z wjazdem typu ciężkiego i stopniami zjazdowymi -1 kpl
- wyposażenie studzienki w opróżniający zawór podciśnieniowy o średnicy 90 mm oraz wszystkie inne elementy (rury sensorowa, ssąca, podciśnieniowa, elementy monitoringu) zgodnie z technologią - 1 kpl
- wykonanie ciśnieniowej próby szczelności
- zabezpieczenie zewnętrznej powierzchni studzienki abizolem
- wykopy - mechaniczne ręczne ze skarpami , głębokość wykopów do 2,15 m (w miejscu włączenia do kanalizacji istniejącej wykopy ręczne, pozostałe mechaniczne na odkład)

- wykonanie podłoża pod rurociąg kruszywa dolomitowego lub żwiru ,grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
- wykonanie obsypki rur piaskiem do wysokości 10 cm ponad ich wierzch, zagęszczenie
- ułożenie nad rurociągiem taśmy ostrzegawczej PCV koloru brązowego z wkładką metalową - 324,00 mb
- wykonanie zasypki wykopów gruntem rodzimym
- zamontowanie słupków betonowych z metalowymi tabliczkami zawierającymi opis lokalizacji zasuw

2. Materiały.

Zamówienie należy wykonać z własnych materiałów. Wszystkie materiały dostarcza Wykonawca. Zakupione materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania przy budowie zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej. Materiały budowlane mają być zgodne z projektem budowlanym oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z:

-Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr.10 z 1995 r poz. 48) oraz Rozporządzenia (Dz. U. z 1995 r. nr 136 poz. 672.)

-Zarządzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłoszenia do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia znakiem.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru.

2.1. Rury kanalizacyjne.

Do budowy odcinka sieci kanalizacji podciśnieniowej wraz z przyłączem należy zastosować następujące materiały:

- rury kanalizacyjne PE 100 SDR 17 , PN 10 o średnicy 125x7,4 mm łączone za pomocą zgrzewania elektrooporowego
- rury kanalizacyjne PE 100 SDR 17 , PN 10 o średnicy 90 x5,4 mm łączone za pomocą zgrzewania elektrooporowego
- kształtki do sieci kanalizacyjnej (zgrzewane elektrooporowo):

- trójniki systemowe: 225/125/225 PE, 125/90/125 PE kąt 45, zaślepka 125 PE
- łuki 125PE kąt 90⁰, 90 PE kąt 45⁰
- mufy elektrooporowe 225PE, 90 PE
- zasuwy odcinające kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego DN 225, DN80 z obudowami i skrzynkami

2.2. Studzienka zbiorczo-zaworowa.

- studzienka składająca się z 2 prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach zewnętrznych 1,0x 1,0 m łączonych na uszczelkę, z otworami dla montażu rur, wysokość studzienki 2,05m
- dno studzienki - wyprofilowane dla gromadzenia się ścieków
- studnie wyposażać w przejścia szczelne dla rur, stopnie złazowe, zamontować właz typu ciężkiego 10 cm nad terenem.

2.2.1. Wyposażenie studzienki

Wyposażenie studzienki zbiorczo- zaworowej:

- zawór podciśnieniowy opróżniający ścieki ze studzienki o średnicy 90 mm - 1 kpl
- rury odprowadzające ścieki (sensorowa, ssąca, podciśnieniowa) - zgodnie z technologią
- elementy monitoringu

2.3. Kruszywo.

Do wykonania podłoża pod rury zastosować kruszywo dolomitowe o granulacji 8-22 mm lub żwir. Nie dopuszcza się stosowanie kruszywa wapiennego. Do obsypki rur zastosować piasek drobnoziarnisty.

2. 4. Składowanie materiałów.

Magazynowanie rur powinno być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych, temperatura nie wyższa niż 40°C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur i studzienek powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być składowane odrębnie. Należy je składować na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1.5 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku na końcówki powodując ich deformacje.

- żelbetowe elementy studni - składowanie może odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod warunkiem, że nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekroczyć 1,8m. Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych elementów
- włazy i stopnie- składowanie może odbywać się na odkrytych składowiskach z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas.
- kruszywo- składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru

2.5.Transport materiałów.

Wykonawca przystępujący do wykonania w/w zakresu robót winien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:

- samochód samowyładowczy
- samochód skrzyniowy
- samochód dostawczy

2.5.1. Rury PE

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignia z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchowych. Z uwagi na specyficzne właściwości rur PE należy przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe wymagania:

- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi -przewóz powinno się wykonać w temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchliwość tworzywa
- na platformie samochodu rury powinny leżeć na podkładkach drewnianych o szerokości co najmniej 10cm i grubości co najmniej 2.5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur
- wysokość ładunku na samochodzie nie powinno przekraczać 1 m
- przy załadunku rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni -przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1 m

-kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności .

2.5.2. Elementy żelbetowe studni.

Transport elementów żelbetowych studzienki powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenie styku ze ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczanie elementów studni należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

3. Wykonywanie robót.

3.1. Wykopy.

Wykopy należy wykonać ze skarpami mechanicznie lub ręcznie na odkład. Przy włączeniu do istniejącej kanalizacji wykop wykonać ręcznie. Na pozostałym odcinku wykopy mechaniczne ze skarpami na odkład.

3.2. Podłoże pod rurociągi.

Podłoże naturalne.

Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych z zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu.

Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed:

- rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub z obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w nich wody.

- dostępnym i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co najmniej 0,50m poniżej poziomu podłoża naturalnego. Wykonać badania podłoża naturalnego.

Podłoże wzmocnione

W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów, niż te które wymieniono wyżej należy wykonać podłoże wzmocnione.

Podłoże wzmocnione należy wykonać jako:

-podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych, mikroporowatych i kamienistych.

-podłoże żwirowo- piaskowe lub tłuczniowo – piaskowe, tłuczniowe:

-przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych o małej grubości po ich usunięciu

-przy gruntach wodonośnych

-w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla przewodów

-jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych -w razie konieczności obetonowania rur.

Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,15cm.

Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności odcinka rurociągu. Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu.

Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać:

-dla przewodów PVC 10 cm

-dla pozostałych 5 cm

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno być większe niż 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie +/- 1 cm.

Należy przeprowadzić badania podłoża naturalnego i wzmocnionego zgodnie z PN81/B-10735

3.3. Montaż rur.

Odcinki rur należy łączyć przez zgrzewanie elektroporowe z zastosowaniem muf. Powierzchnie zgrzewane nie mogą być dotykane rękami. . Obróbka powierzchni powinna być wykonana bezpośrednio przed zgrzewaniem. Przed przystąpieniem do zgrzewania powierzchnię zgrzewną należy oczyścić i odtłuścić. Włączenie przyłącza do wybudowanej sieci kanalizacji podciśnieniowej wykonać za pomocą systemowego trójnika i łuku łączonych przez zgrzewanie elektrooporowe. Zgrzewanie wykonywać powinna osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i zgodnie z instrukcją ,

3.4. Zasyпка wykopów i zagęszczenie .

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie.

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnio ziarnisty- piasek.

Zasypkę przewodu przeprowadza się w trzech etapach:

etap I wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach

etap II po próbie szczelności złączy rur , wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń

etap III zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką desekowań i rozpór wykopu. W pasie drogi zasypka wykopu piaskiem i warstwą tłucznia, grubość warstwy tłucznia 20 cm po zagęszczeniu

4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.

1. Podczas prowadzenia prac należy właściwie oznakować i zabezpieczyć teren budowy.

Kierownik budowy jest zobowiązany prowadzić dziennik budowy, umieścić tablicę informacyjną w widocznym miejscu oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

2. Inwestycja wymaga obsługi geodezyjnej. Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest wytyczenie w terenie trasy projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej przez uprawnionego geodetę.

Na dzień odbioru końcowego Wykonawca dostarczy:

- kompletną inwentaryzację geodezyjną t.j. zaktualizowaną mapę w ośrodku geodezyjnym wraz ze szkicami geodezyjnymi wykonanej kanalizacji sanitarnej oraz potwierdzoną przez geodetę długością i średnicą wykonanego przyłącza

3. Po wykonanych robotach teren ma zostać przywrócony do stanu pierwotnego. 4. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskiwania wszelkich pozwoleń i decyzji związanych z bezpośrednią realizacją inwestycji.

5. Informacje o terenie budowy.

1. Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy.

2. Trasa odcinka kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami przebiega w obrębie drogi gruntowej Gminy Zakrzew oraz osób fizycznych.

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania z trzydniowym wyprzedzeniem właścicieli działki i posesji o rozpoczęciu robót ziemnych oraz o ewentualnych utrudnieniach wynikających z tych robót.
4. Podczas wykonywania robót, przy których występują zagrożenia dla ludzi należy:
 - oznakować obiekt w związku z wykonaniem robót w pasie drogowym;
 - oznakować taśmą strefy niebezpieczne;
 - zagwarantować bezpieczne dla ludzi wejścia oraz wjazdy do budynku.
5. Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić odpowiedni instruktaż określający :
 - zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia;
 - konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń;
 - zasady nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi.
6. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy miejsca z przeznaczeniem na zaplecze budowy.
7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
 - a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej;
 - b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
 - a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych;
 - b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
 - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi;
 - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; -

6. Ochrona przeciwpożarowa.

- a) Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej;
- b) Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach;
- c) materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;

d) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako efekt realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

7. Klasyfikacja robót według słownika CPV.

I. CPV 45231300-8

8. Określenia podstawowe.

Wszystkie określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i nie wymagają odrębnego definiowania.

Podstawowe określenia stosowane w specyfikacji:

Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych.

Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikującą jednostkę certyfikującą potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. **Inspektor nadzoru inwestorskiego** – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne, praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nadbudową obiektu budowlanego.

Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości.

9. Wymagania dotyczące właściwości:

9.1 Wyrobów budowlanych.

1. Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Materiały budowlane mają być zgodne z projektem budowlanym oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Zakupione materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania przy budowie zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej.

Dla wbudowanych materiałów należy przedstawić: deklaracje zgodności, certyfikat zgodności, a także inne, prawnie określone dokumenty.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy powinny odpowiadać normom krajowym lub zastąpionym, jeśli to możliwe przez normy europejskie, lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Materiały budowlane mają być zgodne z projektem budowlanym oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Zakupione materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania przy budowie zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej.

9.2. Środków transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

9.3. Wykonanie robót budowlanych.

1. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona wytyczenia w terenie planowanej kanalizacji, trwale oznaczy ją w terenie za pomocą kołków. **Prace ziemne w pobliżu sieci gazowej należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz pod nadzorem przedstawiciela Gazowni w Radomiu. O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić Gazownię w Radomiu z min. tygodniowym wyprzedzeniem.**

Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót wszystkim właścicielom i użytkownikom uzbrojenia podziemnego- wodociągu, kabla eN,

telekomunikacyjnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń.

2. Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu.
3. Roboty podlegać będą ze strony Zamawiającego nadzorowi inwestorskiemu.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
7. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych.
8. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca .

10.Kontrola jakości robót.

10. 1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej.

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp w celu wykonania inspekcji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i kontrolą jakości materiałów i robót ponosi Wykonawca.

10.2. Kontrola, pomiary i badania.

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm;
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą – sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie;
- badanie odchylenia osi rur;
- sprawdzenie zgodności założenia przewodów i studzienek z dokumentacją projektową;
- badanie odchylenia spadku kanałów;
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów;
- sprawdzenie prawidłowości połączenia przewodów;
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu;
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych

11.Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania bieżącego obmiaru wykonanych robót, który będzie potwierdzany przez Inspektora nadzoru.

Końcowy obmiar wykonanych robót musi być wykonany i potwierdzony przez uprawnionego geodetę na geodezyjnych szkicach powykonawczych oraz przez Inspektora nadzoru.

Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej.

12.Opis sposobu odbioru robót budowlanych.

12.1 Ogólne zasady odbioru robót – rodzaje odbiorów.

Roboty podlegają następującym odbiorom:

- a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- b) odbiorowi częściowemu,
- c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu).

12.2. Badania przy odbiorze przewodów kanalizacji podciśnieniowej.

Próbie należy wykonać przed zasypaniem wykopu. O każdej próbie szczelności

Wykonawca powiadamia Zamawiającego z trzydniowym wyprzedzeniem.

Próbie szczelności należy przeprowadzić przez wytworzenie agregatem przenośnym podciśnienia 700 mbar. Wynik próby można uznać za pozytywny jeżeli w ciągu pół godziny ciśnienie nie wzrośnie więcej niż o 10 mbarów

Przedstawiciel Zamawiającego bierze udział przy próbie szczelności oraz podpisuje protokół wraz z Inspektorem nadzoru.

12.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Wszystkie odcinki kanalizacji sanitarnej – przyłączy podlegają odbiorowi przed zasypką. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części robót, uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- roboty montażowe rur PE i odgałęzień wraz z podłożem
- wykonane połączenia zgrzewane rur
- wykonane studzienki kanalizacyjne, –
zasypyany zagęszczony wykop.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

12.4. Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:

- a) zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną;
- b) zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu;
- c) zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony;
- d) zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić

zgodnie z PN-EN 1091 dla kanalizacji podciśnieniowej

Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności przewodu, jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru.

Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego częściowego.

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. Koszt wykonania próby (także zużytej wody) ponosi Wykonawca.

12.4. Odbiór ostateczny (końcowy).

a) Zasady odbioru ostatecznego robót.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiającego.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i powyższą specyfikacją. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Za odbiór końcowy uważa się dokonanie odbioru bez zastrzeżeń.

b) Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego).

Warunkiem takiego odbioru będzie dostarczenie przez Wykonawcę następujących dokumentów:

- dziennika budowy;
- dokumentacji powykonawczej z obmiarem powykonawczymi
- zestawieniem podłączonych budynków(w przypadku wykonywania podłączeń)
- oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót;
- protokołów z wykonania prób szczelności;
- zaktualizowanej mapy inwentaryzacji geodezyjnej ze szkicami geodezyjnymi powykonawczymi i potwierdzonej przez uprawnionego geodetę długością i średnicą wykonanej kanalizacji;

- oświadczenia właścicieli działek o uporządkowaniu terenu; -protokołów odbiorów częściowych;
 - protokołów odbiorów robót w pasie drogi sporządzonych w obecności właściciela drogi.
 - protokołów odbiorów podłączeń budynków w obecności właściciela budynku. - atestów, certyfikatów oraz deklaracji zgodności wbudowanych materiałów (rur, studzienek, włazów), karty gwarancyjne.
- Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1. p.2 ustawy Prawo budowlane , przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia:
- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę;
 - o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy.

13.Opis sposobu rozliczenia robót.

1. Zapłata za wykonane prace następować będzie na zasadach określonych w umowie.
2. W przypadku częściowego fakturowania podstawą wystawienia faktury częściowej jest protokół odbioru częściowo wykonanych robót podpisany przez wykonawcę, kierownika budowy, przedstawiciela inwestora i inspektora nadzoru.
3. Podstawę wystawienia faktury końcowej stanowi odbiór końcowy i przekazanie do użytkowania inwestycji.
- 4 .W przypadku rozliczenia powykonawczego robót końcowe rozliczenie inwestycji nastąpi w oparciu o faktycznie wykonaną ilość kanalizacji sanitarnej potwierdzoną inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą wykonaną przez uprawnionego geodetę oraz inspektora nadzoru i ryczałtowe ceny wykonania 1mb kanalizacji.
5. Zapłata faktury końcowej nastąpi zgodnie z umową po dokonaniu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

13.1. Opis rozliczenia prac towarzyszących.

Wszelkie koszty związane z wykonywaniem prac towarzyszących mają być wliczone w cenę ryczałtową wykonania 1 mb kanalizacji i nie podlegają osobnym zasadom rozliczenia.

14. Dokumenty odniesienia.

- Projekt budowlany odcinka kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienkami zbiorczo zaworowymi
- Decyzja pozwolenie na budowę

- Uzgodnienia branżowe dokumentacji projektowej
- Wzór umowy z Wykonawcą robót