

**PRACOWNIA PROJEKTOWA
ANDRZEJ PAWLIKOWSKI**

**26 600 RADOM
ul.ZBROWSKIEGO 29/16**

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000- Roboty instalacyjne elektryczne

3

NAZWA : MODERNIZACJA OŚWIETLENIA
INWESTYCJI
ADRES : ZAKRZEWSKA WOLA
INWESTYCJI
INWESTOR : GMINA ZAKRZEW
ADRES : 26-652 ZAKRZEW 51
INWESTORA
SPORZĄDZIŁ : inż. ANDRZEJ PAWLIKOWSKI
KALKULACJE
DATA : kwiecień 2021
OPRACOWANIA
Wartość kosztorysowa : 0.00
robót bez podatku VAT zł

Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia kwiecień 2021

Przedmiar ZAKRZEWSKA WOLA.kst

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH	1	3
2	DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH OPRAW SODOWYCH	4	5
3	POMIARY	6	7

Przedmiar ZAKRZEWSKA WOLA.kst

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH			

1 d.1	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku (oprawy będą dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego, nie należy wliczać kosztu opraw)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3 d.1	KNNR-W 510 080301	Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
2	DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH OPRAW SODOWYCH				
4 d.2	KNNR-W 9 1002-07	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze 30-50 kg mocowanych na słupie lub ścianie	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
5 d.2	KNNR-W 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	POMIARY				
6 d.3	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.3	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		

Słownie: zero i 00/100 zł

Przedmiar ZAKRZEWSKA WOLA.kst

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny	m-g	6.6600	0.00	0.00
2.	środek transportowy	m-g	1.2200	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł