
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg nr ew. 221,
29, 321/1
ADRES INWESTYCJI : Taczów
INWESTOR : Gmina Zakrzew
ADRES INWESTORA : Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew
BRANŻA : elektryczna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jastrzębski Zdzisław
DATA OPRACOWANIA : 23.04.2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.04.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 1402-01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m 2	stanow stanow	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNNR 5 1401-01	Wykopy mechaniczne pod słupy i podpory żelbetowe i strunobetonowe - słup o 1 żerdzi długości 10 m 2	stanow stanow	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNNR-W 5-10 0701-01	Montaż i ręczne stawianie słupów pojedynczych ŻN 8 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNNR 5 1405-05	Montaż i stawianie słupów wirowanych E9/6 1	słup słup	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 5 1405-05	Montaż i stawianie słupów wirowanych E8,2/6 1	słup słup	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 5 0903-04	Montaż -hak wieszakowy z uchwytem SO 30.11 dla słupów linii napowietrznej NN typu 2 o średnicy 16 mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS _n 3x16 mm ² 0.120	km.prz ew. km.prz ew.	0.120	
				RAZEM	0.120
8	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej typu SV 19.25 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie o wysięgu 1.0 m do słu- pów ŻN 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNNR 5 1004-02 analogia	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu LED 30W 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNNR 5 1004-02 analogia	Montaż przewodów do opraw oświetlenia zewnętrznego YDY 2x2.5 , 4.0m 4	kpl kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
12	kalk. własna	Zmiana oznakowania słupów 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNNR 5 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
16	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000