

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa napowietrznej linii nN oświetlenia ulicznego w m. Legęzów gm. Zakrzew.
ADRES INWESTYCJI : Legęzów, obręb Dąbrówka Nagórna dz. nr 1312, 17, 288/1, 237/2, 455/2, 238/2, 240, 241/2, 242/2, 244/2, 247/2, 248, 249/2, 250/2, 250/1, 263, 457, 262/2, 262/1, 264/2, 246, 265/2, 266/2, 267/2, 268/2, 269/2, 271/2, 272, 271/1, 159, 154, 446, 445, 444
INWESTOR : Gmina Zakrzew
ADRES INWESTORA : Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew
WYKONAWCA ROBÓT : INPREL Piotr Bujanowicz
ADRES WYKONAWCY : ul. płk. Jana Zientarskiego 10 lok. 20, 26-600 Radom
BRANŻA : ELEKTRYCZNA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Bujanowicz
DATA OPRACOWANIA : 05.12.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.12.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Rozbudowa napowietrznej linii nN oświetlenia ulicznego w m. Legęzów gm. Zakrzew.					
1		Legęzów gm. Zakrzew.			
1	KNNR-W 9 d.1 0903-05	Demontaż przewodów izolowanych linii NN o przekroju do 95 mm ² z przeznaczeniem do ponownego montażu	km		
		0,1	km	0,100	
				RAZEM	0,100
2	KNNR 9 d.1 0902-06	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNNR 9 d.1 1005-01	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku z ponownym montażem na nowym słupie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNNR-W 9 d.1 1304-01	Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych pojedynczych sprzętem mechanicznym z zasypianiem wykopu - żerdzie ŻN dł. 10 m	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNNR 5 d.1 1401-01	Wykopy mechaniczne pod słupy i podpory żelbetowe i strunobetonowe - słup o 1 żerdzi długości 10 m	stanow		
		24	stanow	24,000	
				RAZEM	24,000
6	KNNR 5 d.1 1415-02	Zabezpieczenie podziemnej części słupów	m ²		
		72	m ²	72,000	
				RAZEM	72,000
7	KNNR 5 d.1 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy typu ŻN-10	słup		
		17	słup	17,000	
				RAZEM	17,000
8	KNNR 5 d.1 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy typu E-10,5	słup		
		6	słup	6,000	
				RAZEM	6,000
9	KNNR 5 d.1 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy typu E-10,5	słup		
		1	słup	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNNR 5 d.1 0903-04	Montaż haka wieszakowego z uchwytem SO przelotowym	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
11	KNNR 5 d.1 0903-04	Montaż haka wieszakowego z uchwytem SO odciągowym	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
12	KNNR 5 d.1 0903-04	Montaż haka wieszakowego z uchwytem SO narożnym	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
13	KNNR 5 d.1 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej typu SV	szt.		
		23	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000
14	KNNR 5 d.1 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć GXO/-066/5 w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
15	KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych do mocowania lamp, jednoramiennego o wysięgu 1m, do słupów ŻN i E	szt.		
		23	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000
16	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego z lampą 38W na wysięgnik	szt.		
		23	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000
17	KNNR 5 d.1 1003-01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - YDY 2x2,5; 4m	kpl. przew.		
		23	kpl. przew.	23,000	
				RAZEM	23,000
18	KNNR 5 d.1 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
20 d.1	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn o przekroju 2x35 mm ²	km przew. km przew.	0,882	
		0,882		RAZEM	0,882
21 d.1	KNNR 5 1301-01	Badania i pomiary instalacji skuteczności ochrony	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) - przy słupach	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000