

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa linii napowietrznej Wacyn					
1	KNNR 5 0715-03	Układanie kabli AsXSn 4x25cm. na stacji transformatorowej	m		
		8	m	8.000	
2	KNNR 5 0902-05	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - trzon kabłąko- wy z izolatorem	szt.	RAZEM	8.000
		2	szt.	2.000	
3	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - poje- dynczy o długości do 10.5 m E 9-6	słup	RAZEM	2.000
		2	słup	2.000	
4	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - poje- dynczy o długości do 10.5 m E 9-3,5	słup	RAZEM	2.000
		18	słup	18.000	
5	KNNR 5 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wieszakowy z uchwytem	szt.	RAZEM	18.000
		39+7	szt.	46.000	
6	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.	RAZEM	46.000
		19	szt.	19.000	
7	KNNR 5 1003-01	Montaż przewodów do oprav oświetleniowych	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	RAZEM	19.000
		19		19.000	
8	KNNR 5 1004-02	Montaż oprav oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	RAZEM	19.000
		19	szt.	19.000	
9	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych SV192511	szt.	RAZEM	19.000
		19	szt.	19.000	
10	KNNR 5-10 0803-02	Montaż z kosza podnośnika samochodowego odgromników dla linii niskiego napęcia	kpl.	RAZEM	19.000
		19	kpl.	19.000	
11	KNNR 5 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m	RAZEM	19.000
		60	m	60.000	
12	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m	RAZEM	60.000
		30	m	30.000	
13	KNNR 5 0906-02 analogia	Montaż zacisków do uziemiaczy WAEL	szt.	RAZEM	30.000
		6	szt.	6.000	
14	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	RAZEM	6.000
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000