

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ANDRZEJ PAWLIKOWSKI

26 600 RADOM
ul.ZBROWSKIEGO 29/16

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000- Roboty instalacyjne elektryczne
3

NAZWA : MODERNIZACJA OŚWIETLENIA
INWESTYCJI

ADRES : ZAKRZEWSKA WOLA
INWESTYCJI

INWESTOR : GMINA ZAKRZEW

ADRES : 26-652 ZAKRZEW 51
INWESTORA

SPORZĄDZIŁ : inż. ANDRZEJ PAWLIKOWSKI
KALKULACJE

DATA : kwiecień 2021
OPRACOWANIA

Wartość kosztorysowa : 0.00
robót bez podatku VAT zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2021

Data zatwierdzenia

Przedmiar ZAKRZEWSKA WOLA.kst

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH	1	3
2	DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH OPRAW SODOWYCH	4	5
3	POMIARY	6	7

Przedmiar ZAKRZEWSKA WOLA.kst

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH			
1 d.1	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3 d.1	KNNR-W 5- 10 0803- 01	Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
2		DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH OPRAW SODOWYCH			
4 d.2	KNNR-W 9 1002-07	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze 30-50 kg mocowanych na słupie lub ścianie	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
5 d.2	KNNR-W 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		POMIARY			
6 d.3	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.3	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Przedmiar ZAKRZEWSKA WOLA.kst

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	14.8200	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Przedmiar ZAKRZEWSKA WOLA.kst

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	konstrukcje mocujące	kg	8.0000		8.0000	0.00	0.00	
2.	lampa oświetleniowa kompletna 20 LED 45,5 W ,700mA , IP66 , II klasa ochronności ,10kV	kpl.	4.0000		4.0000	0.00	0.00	
3.	podstawy bezpiecznikowe słupowe typu SV 19.25-63A	szt.	4.0800		4.0800	0.00	0.00	
4.	uchwyty do bezpieczników typu SV	szt.	4.0000		4.0000	0.00	0.00	
5.	wkładki bezpiecznikowe typu Bi-Wts-6A	szt.	4.0800		4.0800	0.00	0.00	
6.	wysięgniki rurowe wysięg 1,5 m ; kąt odchylenia 10	szt.	4.0000		4.0000	0.00	0.00	
7.	złączki rurkowe do karbowania dla przewodów aluminiowych	szt.	4.0800		4.0800	0.00	0.00	
8.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Przedmiar ZAKRZEWSKA WOLA.kst

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny	m-g	6.6600	0.00	0.00
2.	środek transportowy	m-g	1.2200	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł