

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45311000-0	Przebudowa linii kablowych NN			
1.1	kalk. własna	Sprawdzenie i wyłączenia zasileń przed robotami przebudowy linii kablowych NN	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
1.2	KNNR 9 0801-10	Demontaż kabli wielożyłowych o masie 2.0-3.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV - celem przełożenia	m		
		51	m	51,000	
				RAZEM	51,000
1.3	KNNR 5 0707-03	Przełożenie kabli NN w rowach kablowych ręcznie	m		
		51	m	51,000	
				RAZEM	51,000
1.4	KNNR 5 0707-04	Ułożenie zdemontowanych kabli - przełożenie	m		
		51+50	m	101,000	
				RAZEM	101,000
1.5	KNNR 5 0707-04	Układanie kabli NN (między mufami) w rowach kablowych ręcznie	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
1.6	KNNR-W 9 0811-05	Roboty ziemne dla robót elektroenergetycznych w terenie uzbrojonym - grunt kat.III Wykopanie i zasypanie rowów w celu przełożenia istniejących kabli NN oraz zabezpieczeń rurami	m³		
		50+51+11+6+6+10	m³	134,000	
				RAZEM	134,000
1.7	KNNR-W 9 0806-02	Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył 35-70 mm² o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
1.8	KNNR 9 1006-05 analogia	Demontaż tabliczek zaciskowych - odłączenie opraw	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.9	KNNR 9 1001-08	Demontaż słupów oświetleniowych (celem przestawienia)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.10	KNR 2-01 0707-03	Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. IV wraz z zasypaniem dla słupów oświetleniowych	m³		
		1	m³	1,000	
				RAZEM	1,000
1.11	KNR-W 5-10 0708-03	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych - z demontażu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.12	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.13	KNNR 5 0707-04	Układanie kabli NN - oświetleniowy (od mufy do słupa) w rowach kablowych ręcznie	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
1.14	KNNR-W 9 0806-02	Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył 35-70 mm² o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych (na kablu oświetleniowym)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.15	KNR-W 5-10 0301-02	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.6 m Krotność = 2	m		
		121	m	121,000	
				RAZEM	121,000
1.16	KNNR-W 9 0814-02	Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi A160 PS	m		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		11+6+6+10	m	33,000	
				RAZEM	33,000
1.17	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych SRS 110	m		
		11+6+6+10	m	33,000	
				RAZEM	33,000
1.18	KNNR 5 1302-04	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy	odc.		
		2	odc.	2,000	
				RAZEM	2,000