

PRZEDMIAR ROBÓT				
Remont drogi gminnej nr 351306W w m. Zakrzewska Wola, odc. o dł. 270 mb				
Inwestor:		Gmina Zakrzew		
Lp.		Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
	D.01.00.00.00	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D.01.01.01.00	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych		
1	D.01.01.01.00	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych	km	0,27
	D.01.02.00.00	Usuwanie drzew, krzewów, humusu i roboty rozbiórkowe		
2	D.01.02.01.12.02	Karczowanie drzew o średnicy 36- 55 cm, w warunkach utrudnionych, przy użyciu podnośnika montażowego	szt.	10,00
3	D.01.02.01.31	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	m-p	17,66
4	D.01.02.01.32	Wywożenie karpin na odległość do 2 km	m-p	10,00
5	D.01.02.01.33	wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	m-p	26,49
		2. PODBUDOWA		
6	D.04.01.01.31.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod wartswy konstrukcyjne w gruntach kategorii II-IV (jezdnia+pobocza)	m ²	1620,00
7	D.04.05.01.31.03	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości C 1,5/2,0 Mpa, grub. Warstwy 15cm	m2	1350,00
8	D.04.04.02.24.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, wartswa górna gr. 20 cm	m ²	1296,00
9	D.04.03.01.12.02	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową warstw niebitumicznych	m ²	1296,00
		4. NAWIERZCHNIE		
10	D.05.03.05.11.01	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W o grubości 4 cm, asfalt 50/70 - jezdnia	m2	1269,00
11	D.04.03.01.12.02	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową warstw bitumicznych - jezdnia	m2	1269,00
12	D.05.03.05.21.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm z asfaltem 50/70 - jezdnia	m2	1215,00
13	D.05.03.05.21.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm z asfaltem 50/70 - zjazd	m ²	20,00
14	D.04.04.02.51.03	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 8 cm - zjazdu z kruszywa uzupełnienie do nowej wysokości	m ²	150,00
15	D.04.04.02.51.03	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm - pobocze	m ²	405,00
		7. ROBOTY TOWARZYSZĄCE I WYKOŃCZENIOWE		
16	D.06.03.02.11.02	Uzupełnienie wolnej krawędzi poboczy gruntem wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	m3	50,00
17	D.03.06.01.41.01	Regulacja wysokościowa studni telefonicznych	szt.	1,00
18	D.03.06.01.30	Regulacja wysokościowa hydrantów wodociągowych wraz z wymiana kołnierza na nowy	szt.	1,00