



- | | |
|---|---|
|  | ELEMENTY PROJEKTOWANE |
|  | ELEMENTY ISTNIEJĄCE |
|  | PROJEKTOWANIE OCIEPLENIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU |
|  | OKNA DO DEMONTAŻU/ SCHODY DO ZASYPANIA |
|  | TRASA PRZEBIEGU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OCIEPLENIA Z KOTŁOWNI DO PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ GRZEWYCH, RURA PROWADZONA W RURZE OSŁONOWEJ |

RYSUNKI BRANŻY BUDOWLANEJ ROZPATRYWAĆ RAZEM Z
POZOSTAYMI BRANŻAMI!

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY MGR INŻ. MARCIN BARTOS m. Rychnów, 73-300 Czuchów Tel. biuro: 535 339 234; (591)7268037, tel. Marcin: 663 922 034, tel. Ania: 605 095 347 e-mail: biuro@marcinbartos.pl, marcinbartos4@wp.pl, www.marcinbartos.pl		Data: 26.04.2019r.
ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA		Skala: 1 : 200
Rys. nr: A02		
Temat:	Rzut parteru	
Nazwa inwestycji:	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie (kaf. ob. IX)	
Adres:	dz. nr 78, 79, 80, m. Zakrzew., woj. mazowieckie, pow. radomski, gm. Zakrzew., jedn. ewid. 142513_2, obręb Tomice 0027AR.	
Projektant	mgr inż. arch. Tomasz Wolanin Upr.: 64/07/DIOA do projektowania w specj. architektonicznej	
Projektant spr.	mgr inż. arch. Kamila Steinko - Libera Upr.: 231-P00KK/IV/2017 do projektowania w specj. architektonicznej	

- istniejące ściany oczyścić, ocieplić, wytynkować, wymalować farbą silikonową, ostateczny kolor elewacji do uzgodnienia z zamawiającym;
- ocieplenie ścian wewnątrz gr. 15cm, minimalny współczynnik ciepła $\lambda = 0,033$;
- częściowa wymiana stolarki okiennej wraz z wymianą parapetów; Okna do sali gimnastycznej PVC bez nawierzchołków, pozostałe okna PVC z nawierzchołkami (NI).
- montaż nagrzewnicy (3 szt.) – w tym jedna z czerpią zewnętrzną;

Nagrzewnice zasilic z najblizszej rozdzielni elektrycznej.