MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH OBIEKTU LINIOWEGO
(OŚWIETLENIE ULICZNE)
Jednostka ewidencyjna: 142513_2 - Zakrzew
Obręb: 0018-Cerekiew
Działki: 420/17, 420/25; ark. 1
Skala 1:500
Mapa aktualna w granicach lokalizacji ABCDEFGH
Sekcje: 7.155.21.19.1.3, 3.1, 3.3
Zgłoszenie pracy geodezyjnej: GKN.6642.1.644.2015
Wykonawca: Geodeta Uprawniony Sławomir Trojacki - 4366
Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: 2000
Układ wysokości: Kronsztad 86
Bez badania obciążeń hipotecznych.
Radom, dnia 13.03.2015 r

Projektowana napowietrzna linia oświetlenia ulicznego
AsXSn2x25mm2 - długość440mb, 11 słupów oświetl.

Istn.linia napowietrzna obw.2
3 AsXNs 4x50+35

Istniejąca napowietrzna linia oświetleniowa AsXSn 2x25mm2 obw.3 ze stacji trafo.Cerekiew 6.

Szczegół 1

Projekt zabezpieczenia rur ochronnych kabli energ. AROT APS 110

Szczegół 2

Ochrona od porażeń
Samoczynne wyłączenie zasilania
Układ sieci – TN-C

Szczegół 1

miejsce skrzyżowania rozdzielnych linii napow.n.n.

Projekt oświetl.AsXSN 2x25mm2
h_{min}=7.5m

Istn.linia AsXSN 4x50+35mm2
h_{min}=7.5m

l=50m

l=40m

Oznaczenia

- Projektowana napowietrzna linia oświetleniowa AsXSn 2x25mm2
- Istniejąca napowietrzna linia oświetleniowa AsXSn 4x50+35mm2 obw.2 ze stacji trafo.Cerekiew 6.
- Projektowany słup oświetlenia ulicznego
- Projektowana oprawa oświetl.LED 30W z rozsyłem asymetrycznym /owalnym/
- Projektowana rura osłonowa AROT APS 110

Szczegół 2

miejsce skrzyżowania rozdzielnych linii napow.n.n.

Istniejąca 15kV SN
h_{min}=5.2m

Projekt. oświetl.AsXSN 2x25mm2
h_{min}=7.5m

h_{min}=5.2m

2.5m

5.1m

2.5m

h_{min}=5.2m

l=50m

l=148m

INWESTYCJA	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Cerekiew ul. [illegible]			
INWESTOR	Gmina Zakrzew , Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew			
TREŚĆ WYKRESU	LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ NN. OŚWIETLENIA ULICZNEGO.			
PROJEKTANT	mgr inż. Marian Szpindor upr.proj. BUA-III-8386/9/89	DATA 08-2015	PODPIS	SKALA 1:500
SPRAWDZAJĄCY	inż. Piotr Bujnowicz upr.proj. GP-III-7342/337/94	DATA 08-2015	PODPIS	BRANŻA ELEKTRYCZNA
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANO–WYKONAWCZY			NR RYS. 1