



PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „DAKAR”

PRACOWNIA PROJEKTOWA, NIP: 796-007-18-76
26-600 Radom, ul. Świętojańska 3/27 (piętro III)
tel. kom. 601 180 311, e-mail: pwdakar@gmail.com

STAROSTWO POWIATOWE
w RADOMIU
ul. Demagalskiego 7, 26-600 Radom
tel. 26 365-58-07 fax 26 365-58-07
e-mail: powiat@radompowiat.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

przebudowy drogi gminnej w m. Bielicha gm. Zakrzew, pow. Radomski, odc.
L=1110,07

Przesunięcie kabli NN kolidujących z budową drogi

NIE ZGŁOSZONO SPRZECIWU

INWESTOR: Urząd Gminy Zakrzew
Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew

Niniejsze opracowanie jest kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z art. 20 ust.4 DZ.U.156 poz. 1118 z roku 2006 z późniejszymi zmianami.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

- I — część opisowa**
- II — część rysunkowa**

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

Branża		Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
ELEKTRYCZNA	projektował	mgr inż. Zbigniew Kara	UAN-II-K-8386/RA/66/85	
	sprawdził			

RADOM – październik /2014

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Spis treści

1. Temat opracowania.....	3
2. Podstawa opracowania	3
3. Przebudowa urządzeń energetycznych NN	3
4. Układanie kabli.....	3
5. Uzgodnienia	4
6. Uprawnienia	6

II. Rysunki

Nr 1 – plan przesunięcia kabli NN 1:500

Nr 2 – schemat przesunięcia kabli NN

OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy przesunięcia kabli NN kolidujących z budową drogi gminnej w miejscowości Bielicha-gm. Zakrzew.

2. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest:

- . zlecenie inwestora
- . aktualne podkłady geodezyjne

3. Przebudowa urządzeń energetycznych NN

W związku z przebudową drogi gminnej w miejscowości Bielicha zachodzi konieczność usunięcia kolizji istniejących kabli NN z projektowanym utwardzeniem drogi. Jak pokazano na planie i na schemacie należy:

1. Przebudować odcinek kabla YAKY 4x35 ze słupa nr 1 do połączenia z istniejącym kablem do zasilania posesji na dz. 438. Przy wejściu na słup kabel osłonić rurą BE 50 do wysokości 2,5m oraz połączyć z istniejącym kablem mufą ZRM2
2. Przebudować odcinek kabla YAKY 4x35 ze złącza ZK 118D do złącza ZK 116A.
3. Przebudować odcinek kabla YAKY 4x35 ze słupa nr 7 do złącza kablowego ZK przy dz. 442/2. Przy wejściu na słup kabel osłonić rurą BE 50 do wysokości 2,5m

4. Układanie kabli

Projektowane kable układać bezpośrednio w ziemi na głębokości 0,7m, pod drogą na głębokości 1m. Na skrzyżowaniach z uzbrojeniem podziemnym kable osłonić rurami DVK 50 o długości po 0,5 m z każdej strony skrzyżowania. Kable układać w ziemi na podsypce z piasku i przykryć folią koloru niebieskiego. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

oprac. Zbigniew Kara

mgr inż. Zbigniew Kara
UPR. BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZENIA SPECJALNOŚCI
INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNEJ W ZAKRESIE
SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH I INST.
ELEKTRYCZNYCH NR EWID. RA/66/85