
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Studnia zbiorczo-zaworowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej
ADRES INWESTYCJI : Cerekiew dz. nr 43/11 gmina Zakrzew
INWESTOR : Gmina Zakrzew
ADRES INWESTORA : 26-652 Zakrzew 51

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jastrzębski Zdzisław
DATA OPRACOWANIA : 26.03.2018

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% M, S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.03.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przyłącze kanalizacji podciśnieniowej			
1	KNNR 1	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o	m ³		
d.1	0307-02	ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV	m ³	0.444	
		0.444			
				RAZEM	0.444
2	KSNR 1	Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami pod-	m ³		
d.1	0207-02	siębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III	m ³	1.072	
		1.072			
				RAZEM	1.072
3	KNNR 4	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m ³		
d.1	1411-01		m ³	0.120	
		0.12			
				RAZEM	0.120
4	KNNR 1	Zасыpywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m	m ³		
d.1	0317-01	z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III	m ³	0.444	
		0.444			
				RAZEM	0.444
5	KNNR 4	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych	m		
d.1	1009-03	(PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm	m	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
6		Sieci wodociągowe -montaż łuków PE ką 90 st. o śr. zewn. 90	szt		
d.1	wycena in-	mm			
	dywidual-				
	na				
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNNR 4	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnienio-	złącz.		
d.1	1010-03	wych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90			
		mm			
		2	złącz.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNNR 4	Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych o śr. do	200m		
d.1	1608-01	110 mm	-1		
			prób.		
		1	200m	1.000	
			-1		
			prób.		
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-19	Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z two-	m		
d.1	0219-01	rzywa sztucznego			
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Studnia zaworowa			
10	KNNR 1	Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami pod-	m ³		
d.2	0212-02	siębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III	m ³	4.730	
		4.73			
				RAZEM	4.730
11	KNNR 1	Zасыpanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wy-	m ³		
d.2	0214-02	kopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym			
		spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV	m ³	0.080	
		0.08			
				RAZEM	0.080
12	KNNR 4	Studnia zaworowa o śr. 1000 mm w gotowym wykopie łączenie	kpl		
d.2	1413-01	na uszczelki przejścia szczelne dla rur średnicy 90 mm			
	analogia				
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż zaworu podciśnieniowego z osprzętem - zawór podciśnieniowy śr. 90 mm oraz kompletne wyposażenie(uzbrojenie) studni zaworowej-rury sensorowe, ssąca, podciśnieniowa, elementy monitoringu.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000