ROZWIĄZANIE UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W REJONIE SZKOŁY WOLA TACZOWSKA – ETAP II

GMINA ZAKRZEW, POW. RADOMSKI, WOJ. MAZOWIECKIE

SKALA 1:1000

Mapa do celów projektowych /inwestycja liniowa/
Skala 1 : 1000
Sekcje: 7.156.21.12.4,13.3,17.2,18.1
Działki nr:106, 65, 34,134,79/1, 9/2, 80/4,143
Ark. 1
Iden. i nazwa jedn. ew.: 142513_2-Zakrzew
Iden. i nazwa obr. ew.: 0039-Wola Taczewska
Zgł. nr GKN.6642.1.1340.2014
Ukł. wsp. prostokątnych: PL 2000
Ukł. wys. Kronsztadt 86
Mapa akt. w granicach lokalizacji na 05.2014 r.
Mapa została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi /brak badania KW/

OZNACZENIA BRANŻA DROGOWA:

- proj. krawędź jezdni
- proj. krawędź jezdni przy ścieku
- krawędź pobocza / rowu /
- proj. ściek przykrawędziowy
- oś jezdni
- 0+0,00 — 3 — kilometry, hektometry
- proj. zjazd indywidualny przez rów z przepustem HDPE o D=400mm
- granica opracowania
- proj. przepust
- Ł3 — proj. studnia łapaczowa

PRACOWNIA PROJEKTOWA P.W. "DAKAR" 26-600 RADOM	ul. Świętojańska 3 lok. 27 tel. 601180311, mail: pwdakar@gmail.com
Temat:	ROZWIĄZANIE UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W REJONIE SZKOŁY WOLA TACZOWSKA – ETAP II
Tytuł rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY
Drogi :	mgr inż. Janusz Karpeta (UAN–II–K–8386/134/85)
Opracował:	mgr inż. Jacek Karpeta
Sprawdził:	inż. Andrzej Piekarski RA/28/83
Data: 08.2014	Umowa: / Skala: 1:1000 / Nr rys. 1

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
W WARSZAWIE
Delegatura w Radomiu
26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53
tel. 048/363-92-14, fax: 048/363-65-14

Zaświadczam pod względem konserwatorskim na podstawie Ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) z zastrzeżeniem uwzględnienia następujących warunków .....
.....
.....
Załącznik do pisma z dnia 228/DZ/14 z dnia 2014-07-22
Znak/Post. Nr ..... z dnia .....
Z up. MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
Marek Figiel
Kierownik Delegatury w Radomiu

STAROSTWO POWIATOWE w RADOMIU
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
26-600 Radom, ul. Graniczna 24, tel. 48/362-88-01
LOKALIZACJA rozwiązania układu komunikacyjnego wraz z przebudową sieci kablowej energetycznej
Uzgodniono OPINIĄ Nr GKN.6630.194.2014
z dnia 2014-07-10 PRZEWODNICZĄCY Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
mgr inż. ARTUR MACIĄG

Nie wyklucza się istnienia w terenie również urządzeń podziemnych, dla których brak było informacji branżowych i nie zostały odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Zapewnij wyznaczenie, przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę, a po zakończeniu tej budowy dokonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych i sporządzenia związanej z tym dokumentacji

Mapa do celów projektowych /ark .2/2/ /inwestycja liniowa/

ark.1
ark. 2

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA RADOMSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	P.1425.2014.2338
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	2014-06-05
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. Starosty KIEROWNIK Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej mgr inż. Artur Maciąg

Skala 1: 1000
Nr sekcji: 7.156.21.12.4,13.3 /ark.1/
7.156.21.17.2 /ark. 1,2/
7.156.21.18.1 /ark.2/
Działki nr 106, 65, 34, ark.1 /ark.1/
Działki nr 79/2, 80/4, 134, ark.1 /ark.1,2/
Działki nr 79/1, 143, 80/2, ark.1 / ark. 2/
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 142513_2-Zakrzew
Identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego: 0039-Wola Taczewska
Zgł. nr: GKN.6642.1.1340.2014
Nazwa układu współrzędnych prostokątnych oraz układu wysokości: PL2000, Kronsztadt 86
Data opracowania: 22.05.2014 r

Mapa aktualna w granicach lokalizacji na maj 2014 r

Mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi /brak badania KW/.

GEODETA UPRAWNIONY
Jacek Wąsik
Upr. MGPiB Nr 7280

-670521964- "GEOBUD"
Zakład Usług Geodezyjno-Kartograficznych
Jan Jesionek, Jacek Wąsik
26-600 Radom, ul.Limanowskiego 100
tel. 48 33 16 113 NIP 796-010-14-59

Z1 X = 5702078,947 Y = 7503047,340 Km 0+000,00
Proj. A110PS L=9,0m (korekta trasy kabla)
Proj. przepust z rur HDPE D=600mm L=8,0m ze ściankami czołowymi Km 0+002,00
Proj. przepust z rur HDPE D=400mm L=5,0m ze ściankami czołowymi
KONIEC OPRACOWANIA KM 0+367,72
N5 X = 5701988,284 Y = 7503318,048 Km 0+367,72
Z2 X = 5701938,601 Y = 7503285,804 Km 0+276,70
Proj. przepust z rur HDPE D=600mm L=7,0m ze ściankami czołowymi Km 0+268,50
P4 X = 5701895,323 Y = 7503107,208 Km 0+212,27
Proj. przepust z rur HDPE D=600mm L=8,0m ze ściankami czołowymi Km 0+361,00
S6 X = 5701882,702 Y = 7503154,682
S7 X = 5701866,113 Y = 7503202,293
S5 X = 5701898,969 Y = 7503093,492 Km 0+226,30
S4 X = 5701915,666 Y = 7503036,077
S2 X = 5701961,053 Y = 7502895,309
S1 X = 5701958,762 Y = 7502877,718 Km 0+000,00
S3 X = 5701929,105 Y = 7502959,819
S8 X = 5701852,862 Y = 7503230,161 Km 0+370,86
Proj. przepust z rur HDPE D=2x600mm L=8,0m ze ściankami czołowymi Km 0+188,00
Proj. A110PS L=6,0m
Proj. przepust z rur HDPE D=400mm L=7,0m wraz z umocnieniem wylotów płytami ozurowymi i bloczkami betonowymi Km 0+191,00
Proj. przepust z rur HDPE D=600mm L=7,0m ze ściankami czołowymi pionowymi Km 0+090,00
N4 X = 5701811,146 Y = 7503203,088
X = 5701852,194 Y = 7503104,543 P3
POCZĄTEK OPRACOWANIA ETAPU II–GO KM 0+120,00
P2 X = 5701760,815 Y = 7503048,630 Km 0+062,17
N3* X = 5701779,644 Y = 7503184,532 Km 0+120,00
N3 X = 5701742,048 Y = 7503162,388
N2 X = 5701698,120 Y = 7503134,112
W1 X = 5701712,113 Y = 7503000,812 Km 3+185,00
POCZĄTEK OPRACOWANIA ETAPU II–GO KM 0+010,00
W3 X = 5701658,016 Y = 7503195,483 Km 3+387,05
W5 X = 5701639,073 Y = 7503263,225 Km 3+457,39
P1 X = 5701707,681 Y = 7503016,344 Km 0+000,00
W2 X = 5701685,577 Y = 7503093,813 Km 3+281,71
N1 X = 5701698,120 Y = 7503134,112 Km 0+000,00
W4 X = 5701641,034 Y = 7503256,211 Km 3+450,11
KONIEC OPRACOWANIA KM 3+469,45

Łuk S1: R= 50,00; α[rad]= 0,2854; α[g]= 18,1687; t= 14,27; T= 7,18; B= 0,51
Łuk S2: R= 30,00; α[rad]= 0,5893; α[g]= 37,5186; t= 17,68; T= 9,11; B= 1,35
Łuk S4: R= 250,00; α[rad]= 0,1086; α[g]= 6,9116; t= 27,14; T= 13,58; B= 0,37
Łuk S6: R= 250,00; α[rad]= 0,0754; α[g]= 4,8026; t= 18,86; T= 9,43; B= 0,18
Łuk S7: R= 250,00; α[rad]= 0,1086; α[g]= 6,9121; t= 27,14; T= 13,59; B= 0,37
Łuk P3: R= 25,00; α[rad]= 0,4874; α[g]= 31,0286; t= 12,18; T= 6,22; B= 0,76
Łuk N4: R= 1000,00; α[rad]= 0,0434; α[g]= 2,7601; t= 43,36; T= 21,68; B= 0,24