

SIEĆ WODOCIĄGOWA - JANISZEW DZ. 328/9, 263, 151/16
KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena PLN	Wartość PLN (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		1. ROBOTY ZIEMNE - SIEĆ WODOCIĄGOWA- CPV 45 11 12 00-0 (Roboty w zakresie przygotowania tere- nu pod budowę i roboty ziemne) - Nr ST A.001.20				
1 d.1	KNNR 1 0210- 03 Nr ST A.001.10.1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV (90% całości robót)	m ³	1526.81		
2 d.1	KNNR 1 0307- 04 Nr ST A.001.10.1	Wykopy liniowe wykonywane ręcznie na odkład o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV (10% całości robót)	m ³	169.65		
3 d.1	KNNR 1 0318- 03 Nr ST A.001.10.2	Podsypka i obsypka rur piachem dowiezionym z zewnątrz 30 cm ponad wierzch rury	m ³	269.28		
4 d.1	KNNR 1 0208- 02 Nr ST A.001.10.2	Dowóz piasku do zasypki wykopów z odległości 6 km	m ³	269.28		
5 d.1	KNNR 1 0214- 03 Nr ST A.001.10.2	Zasypanie wykopów gruntem rodzimym spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-III	m ³	1427.18		
6 d.1	KNNR 1 0205- 01 Nr ST A.001.10.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorni- mi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m ³	269.28		
7 d.1	KNNR 1 0208- 02 Nr ST A.001.10.1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- dami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) (dalsze 5 km)	m ³	269.28		

SIEĆ WODOCIĄGOWA - JANISZEW DZ. 328/9, 263, 151/16
KOSZTORYS OFERTOWY- PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena PLN	Wartość PLN (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		2. ROBOTY MONTAŻOWE - SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ - CPV 45 23 21 50-8 (Roboty w zakresie ru- rociągów do przesyłu wody) - Nr ST A.001.20				
8 d.2	KNNR 4 1701- 01 Nr ST A.001.20.1	Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 90 mm	kpl.	1		
9 d.2	KNNR 4 1105- 02 Nr ST A.001.20.3	Montaż zasuw odcinającej O 80 mm żeliwnej kołnierzo- wej z obudową i skrzynką uliczną	kpl.	1		
10 d.2	KNNR 4 1009- 01 Nr ST A.001.20.1	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietyle- nowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 40 mm	m	131.00		
11 d.2	KNNR 4 1009- 03 Nr ST A.001.20.1	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietyle- nowych PE o śr.zewnętrznej 90 mm	m	445.00		
12 d.2	KNNR 4 1010- 03 Nr ST A.001.20.2	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciś- nieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czółowego o śr. zewn. 90 mm	złącz.	35		
13 d.2	KNNR 4 1011- 03 analogia Nr ST A.001.20.3	Montaż trójników PE 100 SDR 17 O 90*90 mm	szt	3		
14 d.2	KNNR 4 1012- 01 Nr St A.001.20.3	Montaż tulei PE kołnierzowych ciśnieniowych na luźny kołnierz O 90 mm	szt	4		
15 d.2	KNNR-W 2-19 0303-08 analo- gia Nr St A.001.20.3	Montaż zaślepki PE O 90 mm	szt.	1		
16 d.2	KNNR 4 1119- 01 Nr sT A.001.20.3	Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm	kpl	3		
17 d.2	KNNR 4 1206- 02 Nr ST A.001.20.1	Wykonanie przecisku rurą stalową O 150 mm	m	17.00		
18 d.2	KNNR-W 2-19 0122-01 Nr ST A.001.20.1	Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.150 mm pianką	szt.	2		
19 d.2	KNNR 4 1704- 02 Nr ST A.001.20.1	Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur PE o śr. 90/40 mm	wcin.	15		
20 d.2	KNNR 4 1111- 01 analogia Nr ST a.001.20.3	Montaż zasuw odcinających O 32 mm z obudową i skrzynką uliczną - gwintowane	kpl.	15		
21 d.2	KNNR 4 1417- 01 Nr ST A.001.20.3	Montaż studni wodomierzowych PE O 600 mm	szt	12		
22 d.2	KNNR 4 0130- 02 Nr ST A.001.20.3	Montaż zaworów antyskażeniowych O 20 mm	szt.	15		
23 d.2	KNNR 4 0122- 06 Nr ST A.001.20.3	Obustronne podejście do wodomierzy skrzydełkowych O 20 mm	szt	15		
24 d.2	KNNR 4 0140- 02 Nr ST A.001.20.3	Montaż wodomierzy skrzydełkowych O 20 mm	kpl.	15		
25 d.2	KNNR-W 4-01 0335-07 analo- gia Nr ST A.001.20.3	Przebicie otworów w budynkach z montażem tulei stalo- wych	szt.	6		
26 d.2	KNNR 4 1606- 01 Nr ST A.001.20.4	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur ty- pu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm	200m -1 prób.	1		
27 d.2	KNNR 4 1611- 01 Nr ST A.001.20.5	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nomi- nalnej do 150 mm	odc.200m	2		
28 d.2	KNNR 4 1612- 01 Nr ST A.001.20.5	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominal- nej do 150 mm	odc.200m	2		

SIEĆ WODOCIĄGOWA - JANISZEW DZ. 328/9, 263, 151/16
KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena PLN	Wartość PLN (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		5. INNE PRACE NIE OBJETE PROJEKTEM TECHNICZNYM - SIEĆ WODOCIĄGOWA - Nr ST A.001.30				
29 d.3	kalk.własna Nr ST A.001.60.1	Obsługi geodezyjnej z wykonaniem inwentaryzacji powy- konawczej	kpl	1		
30 d.3	kalk.własna Nr ST A.001.60.2, 60.3	Wykonanie projektu organizacji i zabezpieczenia ruchu z zajeciem pasa drogowego	kpl	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: