
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ulicznego
ADRES INWESTYCJI : Milejowice gmina Zakrzew
INWESTOR : Gmina Zakrzew
ADRES INWESTORA : 26-652 Zakrzew 51

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jastrzębski Zdzisław
DATA OPRACOWANIA : 13.05.2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.05.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
145311000-0		Prace montażowe			
1KNNR 5 d.10903-01	2	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wiro- wanych - pojedynczy o długości do 10.5 m	słup słup	2.000	
				RAZEM	2.000
2KNNR 5 d.10901-05	2	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - rozkracny	słup słup	2.000	
				RAZEM	2.000
3KNNR 5 d.10903-04	4	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wiro- wanych -hak wieszakowy z uchwytem	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4KNNR 5 d.10905-01	0.14	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm2	km.pr zew. km.pr zew.	0.140	
				RAZEM	0.140
5KNNR 5 d.10803-03	4	Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 2x25 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6E-0510 d.14600-03	4	Oznaczenie numerów słupa i tabliczki ostrzegawczej	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7KNNR 5 d.10726-10	4	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8KNR 5-12 d.10005-01	4	Montaż ograniczników przepięć typ SE 30,128	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
9KNNR 5 d.10605-08	12	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III pręt fi 20 mm	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
10KNNR 5 d.10611-05	4	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wy- równawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 FeZn 25x4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11KNNR 5 d.10203-01	16	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wcią- gane do rur-YDY 3x2,5 mm 2	m m	16.000	
				RAZEM	16.000
12KNNR 5 d.11004-01	4	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu LED o mocy 30W	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
13 d.1kalk. włas- na	1	Prace podłączeniowe linii kablowej oświetlenia,-SO1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
245311200-2		Pomiary			

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNNR 5 d.21302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy	odc.		
		4	odc.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNNR 5 d.21304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNNR 5 d.21304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny po- miar)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNNR 5 d.21301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- kiego napięcia	po- miar po- miar		
		3		3.000	
				RAZEM	3.000