

Przedmiar robót
budowy oświetlenia drogowego w m-ci Gulinek gm. Zakrzew
(stacja tr."Gulinek 3")

L.p.	katalog	numer	pozycja	opis	j.m.	ilość
1	KNNR	0005	1006-0301 analogia	Montaż skrzynki bezpiecznikowej, typu SV 19.25	szt	10
2	KNNR	0005	1002-0101 analogia	Montaż wysięgnika rurowego do mocowania lamp, jednoramiennego, o wysięgu 0,9 m, do słupów ŻN	szt	10
3	KNNR	0005	1004-0212 anaogia	Montaż na wysięgniku, opraw oświetlenia zewnętrznego, LED 30W	szt	10
4	KNNR	0005	1004-0201 analogia	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych YDY 2x2,5; 4m	kpl	10
5	KNNR	0005	0901-0201	Montaż i stawianie słupów żelbetowych pojedynczych ŻN 10 z ustojami	słup	8
6	KNNR	0005	0903-0113	Montaż i stawianie słupa z żerdzi wirowanych dł. 10m i żerdzi E 10/6 i 10/10	słup	2
7	KNNR	0005	0903-0401	Montaż haka wieszakowego z uchwytem SO.30.11, dla słupów linii nap. Nn, typ 2,0 średnicy 16mm	szt.	11
8	KNNR	0005	0905-0101 adaptacja	Montaż przewodu izolowanego linii napowietrznej nn, typu AsXSn 2x25mm ²	km	0,500
9	KNNR	0005	0906-0301	Montaż w liniach napowietrznych nn ogranicznika przepięć	szt.	2
10	KNNR	0005	1303-0100	Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 1 fazowy pierwszy pomiar	pom.	1
11	KNNR	0005	1303-0200	Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 1 fazowy każdy następny pomiar	pom.	2
12	KNNR	0005	1304-0100	Badania i pomiary inst. uziemienia ochronnego i robocznego pierwszy pomiar	szt.	2
13	KNNR	0005	1304-0200	Badania i pomiary inst. uziemienia ochron. i rob. każdy następny pomiar	szt.	4
14	KNNR	0005	1304-0500	Badania i pomiary skuteczności zerowania pierwszy pomiar	szt	1
15	KNNR	0005	1304-0600	Badania i pomiary skuteczności zerowania każdy następny pomiar	szt	2
16	KNNR	0005	1304-0600	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m	25
17	KNNR	0009	0907-0200 0300	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m	25