
PRZEDMIAR ROBÓT CPV 45316110-9

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ulicy i przebudowa urządzeń energetycznych kolidujących z projektowaną ulicą
ADRES INWESTYCJI : Bielicha - Wacyn - Janiszew / odcinek Janiszew - Drożyna/
INWESTOR : Urząd Gminy w Zakrzewie
ADRES INWESTORA : Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Słupy i oprawy oświetleniowe. CPV45316110-9	1	5
2	Linia napowietrzna NN. CPV45316110-9	6	7
3	Uziemienia. CPV 45311000-0	8	9
4	Pomiary elektryczne. CPV 45311000-0	10	10

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Słupy i oprawy oświetleniowe. CPV45316110-9			
1 KNNR 5 d.1 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - P - ŻN 10	słup			
	7	słup		7.000	
				RAZEM	7.000
2 KNNR 5 d.1 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - E-10,5/4,3	słup			
	3	słup		3.000	
				RAZEM	3.000
3 KNNR 5 d.1 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn -hak wieszakowy z uchwytem	szt.			
	10	szt.		10.000	
				RAZEM	10.000
4 KNNR 5 d.1 1002-03	Montaż wysięgników rurowych W-0/1 na słupie	szt.			
	10	szt.		10.000	
				RAZEM	10.000
5 KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa LED 30W	szt.			
	10	szt.		10.000	
				RAZEM	10.000
2		Linia napowietrzna NN. CPV45316110-9			
6 KNNR 5 d.2 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25mm ²	km.prz ew.			
	0.512	km.prz ew.		0.512	
				RAZEM	0.512
7 KNNR 5 d.2 0906-02	Montaż oprawy bezpiecznikowej SV 29.253	szt.			
	10	szt.		10.000	
				RAZEM	10.000
3		Uziemienia. CPV 45311000-0			
8 KNNR 5 d.3 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m			
	6	m		6.000	
				RAZEM	6.000
9 KNNR 5 d.3 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m			
	10	m		10.000	
				RAZEM	10.000
4		Pomiary elektryczne. CPV 45311000-0			
10 KNNR 5 d.4 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.			
	1	szt.		1.000	
				RAZEM	1.000

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	Bednark FeZn 25x4	m	10.4000		10.4000		
2.	belki żelbetowe ustojowe	szt.	17.8500		17.8500		
3.	beton B 7.5	m ³	2.1000		2.1000		
4.	Hak wieszakowy	szt.	10.5000		10.5000		
5.	Konstrukcja mocująca wysięgnik KW-1	szt.	10.0000		10.0000		
6.	Objemka OB-35a	szt.	10.0000		10.0000		
7.	Opaska PER 15	szt.	22.0000		22.0000		
8.	Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253	szt.	10.0000		10.0000		
9.	Oprawa oświetleniowa LED 30W	kpl.	10.0000		10.0000		
10.	Płyta stopowa 0.3x0.3x0.1 m	szt.	3.0000		3.0000		
11.	Pręt fi 20	m	6.2400		6.2400		
12.	Przewód aluminiowy ALYd 16mm ²	m	10.0000		10.0000		
13.	Przewód AsXSn 2x25mm ²	m	532.4800		532.4800		
14.	Przewód miedziany DYd 2.5mm ²	m	30.0000		30.0000		
15.	śruby stalowe z nakrętkami	kg	10.1500		10.1500		
16.	Uchwyt dystansowy SO 79.6	szt.	1.0000		1.0000		
17.	Uchwyt odciągowy SO 117.225S	szt.	2.0000		2.0000		
18.	Uchwyt SO 270 narożny	szt.	1.0000		1.0000		
19.	Uchwyt SO 270 przelotowy	szt.	8.0000		8.0000		
20.	Wkładka gumowa typ PK	szt.	8.2330		8.2330		
21.	Wysięgnik rurowy W-0/1	szt.	10.0000		10.0000		
22.	Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP 12.05	szt.	20.0000		20.0000		
23.	Żerdź żelbetowa ŻN -10/200	szt.	7.0000		7.0000		
24.	Żerdź wirowana E-10,5/4,3	szt.	3.0000		3.0000		
25.	materiały pomocnicze	zł					
							RAZEM

Słownie: