

Zakrzew, 02.05.2017

FEIT.271.1.14.1.2017

Wykonawcy

Informujemy, że wpłynęły pytania do SIWZ

Pytanie nr 1

Dot.: pkt 2.11 załącznika nr 1 do SIWZ

Zamawiający wymaga by urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze posiadało min. 5 różnych trybów pracy

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z urządzeniem sygnalizacyjno- ostrzegawczym z min. 3 trybami pracy?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 2

Dot.: pkt 3.10 załącznika nr 1 do SIWZ

Zamawiający wymaga by balustrada ochronna boczna - dachu wykonana była z materiałów kompozytowych jako nierozłączna część z nadbudową pożarniczą z elementami barierki rurowej o wysokości min 180 mm.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z balustradą wykonaną w całości z materiałów kompozytowych bez elementów barierki rurowej?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 3

Dot.: pkt 3.18 załącznika nr 1 do SIWZ

Zamawiający wymaga zamontowania autopompy dwuzakresowej z wydajnością na niskim ciśnieniu min. 3200 l/min.

Czy Zamawiający dopuści zatem zaproponowanie autopompy o wydajności wynoszącej odpowiednio min. 2400 l/min. oraz 400 l/min?

Zwracam uwagę na fakt, że zaproponowana wydajność z naddatkiem spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002) z późn. zmianami i w zupełności wystarcza do zasilania wymaganej przez Zamawiającego jednej linii szybkiego natarcia i skutecznego prowadzenia akcji gaśniczej.

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 4**Dot.: pkt 3.26 załącznika nr 1 do SIWZ**

Zamawiający wymaga by na pulpicie sterowniczym w przedziale autopompy był zamontowany włącznik oraz wyłącznik silnika pojazdu.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że włączanie i wyłączanie silnika pojazdu, ze względu na nagłe obciążenie mechanizmów pracujących, powinno odbywać się za pomocą stacyjki pojazdu, po uprzednim rozłączeniu elementów napędowych.

O ile wyłączenie silnika pojazdu w przedziale obsługi autopompy tłumaczyć można koniecznością sytuacji nagłej (np. konieczność natychmiastowego zaprzestania podawania środków gaśniczych), o tyle ponowne jego uruchomienie z uwagi na obciążenie mechaniczne sprzęgniętych już ze sobą elementów napędowych pompy nie powinno się odbywać się z tyłu. Umieszczenie w tylnym przedziale włącznika startu silnika powodować będzie, że obsługujący będą, zgodnie z założeniem, że skoro jest, używać go znacznie częściej niż wymagałaby tego sytuacja nagła, co skutkować może uszkodzeniem układu napędowego autopompy.

Czy wobec powyższego Zamawiający dopuści zaproponowanie pojazdu bez możliwości włączania silnika z przedziału autopompy?

Odpowiedź: Tak**Pytanie nr 5****Dot.: pkt 3.30 załącznika nr 1 do SIWZ**

Zamawiający wymaga by istniała możliwość sterowania masztem oświetleniowym za pomocą pilota bezprzewodowego.

Czy Zamawiający dopuści sterowanie masztem oświetleniowym wyłącznie za pomocą pilota przewodowego?

Odpowiedź: Nie**Pytanie nr 6**

Proszę o podanie nazwy banku, na którego konto powinno być wpłacone wadium dotyczące przetargu: Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zakrzew.

Odpowiedź: Bank Spółdzielczy w Radomiu**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z silnikiem o mocy 206 kW?

Odpowiedź: Tak**Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z ogumieniem pojedynczym osi tylnej?

Odpowiedź: Nie**Pytanie nr 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z belką sygnalizacyjną zainstalowaną na dachu bez nakładki kompozytowej?

Odpowiedź: Tak. Należy zastosować zabezpieczenie belki prze uszkodzeniami mechanicznymi w postaci kratki zabezpieczającej odpornej na korozję.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu ze światłami tylnymi tradycyjnymi, tj. bez specjalnego wyprofilowania?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z fotelem dla dowódcy montowanym na stałe bez możliwości regulacji wysokości?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z zabudową modułową wykonaną ze stali nierdzewnej i aluminium czyli materiałów w pełni odpornych na korozję?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu ze zbiornikami na środki gaśnicze wykonanymi ze stali nierdzewnej.

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z autopompą o wydajności 2723 l/3in. Przy ciśnieniu 8 bar?


Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z osłoną wyciągarki wykonaną w formie pokrowca wodoodpornego?

Odpowiedź: Nie

Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 10.05.2017r. godz. 09:55, otwarcie nastąpi w tym samym dniu o godzinie 10:00.


WÓJT GMINY
Sławomir Białkowski