




Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4, a także ust. 3 i 4 oraz art. 66 i 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), zwanej dalej *ustawą ooś*, a także § 3 ust. 1 pkt 92 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), nawiązując do wystąpienia Urzędu Gminy Zakrzew z dnia 06.03.2018 r., znak: FEIT6220.5.4.2.2017,2018 do Zarządu Zlewni w Radomiu (data wpływu 7 marzec 2018r.), w sprawie administracyjnej, zainicjowanej wnioskiem Gospodarstwa Rolnego Pysiaków Spółka z o.o. o wydanie opinii w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia,

- I. wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego zakładu rozbioru i produkcji produktów mięsnych w ramach działalności marginalnej i ograniczonej (MLO) wraz ze zmianą użytkowania wiaty na zakład o zdolności produkcyjnej 500 Mg/r na działkach nr 90/2, 91/2, 92/5, 92/6, 139/2, 139/3, 139/4, 190/1 i 190/2 w m. Zdziechów nr 14 gm. Zakrzew”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
- II. wskazuję na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b *ustawy ooś* oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b *ustawy ooś*, z uwzględnieniem następujących elementów:
 - 1) ścieki bytowe powstające na etapie realizacji inwestycji kierować do szczelnej przenośnej bezodpływowej toalety i przekazywać uprawnionym do ich odbioru podmiotom;
 - 2) zapewnić odcięcie możliwej migracji produktów ropopochodnych do wód podziemnych poprzez postojowanie urządzeń i środków transportu na utwardzonym podłożu;
 - 3) tereny inwestycji wyposażać w odpowiednią ilość sorbentów przeznaczonych do neutralizacji ewentualnych wycieków. W przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych, należy użyć sorbentu do zebrania zanieczyszczonego materiału i zużyty sorbent umieścić w szczelnym pojemniku, przekazując go jako odpad niebezpieczny firmie posiadającej uprawnienia do zagospodarowania tego rodzaju odpadu;
 - 4) magazynowanie odpadów powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady.

UZASADNIENIE

Urząd Gminy w Zakrzewie, pismem z dnia 6 marca 2018 r., znak: FEIT6220.5.4.2.2017,2018 wystąpił do Zarządu Zlewni w Radomiu (data wpływu 7 marzec 2018r.) z prośbą o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i przebudowie istniejącego zakładu rozbioru i produkcji produktów mięsnych w ramach działalności marginalnej i ograniczonej (MLO) wraz ze zmianą użytkowania wiaty na zakład o zdolności produkcyjnej 500 Mg/r na działkach nr 90/2, 91/2, 92/5, 92/6, 139/2, 139/3, 139/4, 190/1 i 190/2 w m. Zdziechów nr 14 gm. Zakrzew”. Do pisma dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organem właściwym do wydania opinii w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 *ustawy ooś* jest Zarząd Zlewni w Radomiu. Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 92 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), tj.: „instalacje do przetwórstwa owoców, warzyw, ryb lub produktów pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem tłuszczów zwierzęcych, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 ton na rok.”

Po analizie załączonych dokumentów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia i uzupełnieniu do niej, Zarząd Zlewni w Radomiu uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób.

Działalność zakładu oparta będzie na:

- rozbiorze mięsa wieprzowego i wołowego na elementy zasadnicze i kulinarne
- produkcji produktów z mięsa wieprzowego i wołowego
- składowaniu na potrzeby własne
- przetwarzaniu mięsa – produkcji produktów mięsnych, wędlin i podrobów.

W przedmiotowym zakładzie produkcyjnym – Gospodarstwie Rolnym Pysiaków Sp. z o.o. w m. Zdziechów 14 gm. Zakrzew obecnie prowadzona jest działalność w zakresie rozbioru i produkcji produktów mięsnych (wędlin) poniżej 50 Mg/rok.

Zamierzenie inwestycyjne polegać będzie na rozbudowie zakładu, tj. dobudowie budynku na działkach nr 90/2, 91/2, 92/5, 139/3 do istniejącego zakładu, który połączony będzie funkcjonalnie poprzez komunikację.

W dobudowanym budynku (hali) przewidziano:

- chłodnię surowca
- pomieszczenie rozbioru
- pomieszczenia peklowni
- chłodnię elementów porozbiorowych
- magazyn i przygotowanie osłonek naturalnych
- pomieszczenie do obróbki mechanicznej
- magazyn przypraw i dodatków

W miejscu przedsięwzięcia w m. Zdziechów, ani w ich rejonie - nie występują obszary wodnobotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek, ujęcia objęte ochroną w tym strefy ochronne ujęć wody i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Nie występują obszary, na których standardy jakości środowiska zostałyby przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia. Nie przewiduje się ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania przy realizacji przedstawionej inwestycji.

Teren inwestycji (m. Zdziechów) nie jest objęty żadną z form ochrony przyrody w rozumieniu przepisów o ochronie przyrody (nie stanowi parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego i obszaru chronionego krajobrazu, zespołu przyrodniczo krajobrazowego, użytku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, nie ma na nim pomników przyrody i nie znajduje się w otulinie żadnego z wymienionych obszarów).

Ziemia z ewentualnych wykopów zostanie rozplantowana na terenie trzech działek inwestora w sposób zachowujący naturalne ukształtowanie terenu i nie zmieni stanu wody na gruncie ze szkodą na grunty sąsiednie.

Na nieruchomości położonej w Zdziechowie nr 14 znajduje się kanalizacja deszczowa, plac manewrowy oraz przyłącze wodociągowe i przyłącze kanalizacji sanitarnej.

W czasie funkcjonowania Gospodarstwa Rolnego Pysiaków Sp. z o.o. do środowiska emitowane będą następujące substancje:

- wody opadowe w ilości $Q_s = 15,0$ l/s zostaną ujęte w system kanalizacji deszczowej i po podczyszczeniu w osadniku skierowane do ziemi na własny teren,
- ścieki przemysłowe z utrzymania czystości maszyn i pomieszczeń oraz ścieki bytowe odprowadzane będą do gminnej kanalizacji sanitarnej (jak dotychczas).

ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO

Będą to działania polegające na :

- segregacji odpadów, zapewnienie właściwie zabezpieczonych miejsc ich gromadzenie,
- rejestracji poboru wody z gminnego przyłącza wodociągowego za pomocą wodomierza,
- podczyszczaniu ścieków produkcyjnych odprowadzanych do gminnej kanalizacji sanitarnej,
- odprowadzaniu do ziemi na własny teren wód opadowych po oczyszczeniu w osadniku (projektowana powierzchnia utwardzona 0,11 ha). Nie powinny stanowić zagrożenia dla jakości wód podziemnych i powierzchniowych, a w szczególności nie powinny powodować zanieczyszczenia tych wód substancjami szczególnie szkodliwymi,
- monitorowanie jakości wód opadowych, zabezpieczenie przed ewentualnym zanieczyszczeniem gruntu poprzez uszczelnienie placu manewrowego i parkingu nawierzchnią z kostki brukowej na podsypce cementowej.

W zakresie ochrony powierzchni ziemi: gromadzenie selektywne odpadów w wyznaczonych pomieszczeniach oraz systematyczne ich wywożenie przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbioru i unieszkodliwiania danych grup odpadów.

W zakładzie będą powstawały:

- **ścieki produkcyjne** z mycia produkcyjnych dezynfekcji pomieszczeń zakładu produkcji wędlin, a także z mycia pojemników z tworzyw sztucznych służących do przewożenia mięsa i wędlin,
- **ścieki bytowe** (zatrudnienie – do 15 osób)
- **wody opadowe** (ujęte w system kanalizacyjny).

Ścieki bytowe z pomieszczeń sanitarnych firmy kanalizacją sanitarną z rur PCV o średnicy ϕ 150 mm odprowadzane są do gminnej kanalizacji sanitarnej.

Ilość wytwarzanych ścieków bytowych:

$Q_{\text{śr d}} = 0,80 \text{ m}^3/\text{dobę}$

$Q_{\text{rocznie}} = 200 \text{ m}^3/\text{rok}$

Ścieki produkcyjne z pomieszczeń rozbioru mięsa i produkcji wędlin poprzez wpusty podłogowe tych pomieszczeń, odprowadzane są kanalizacją sanitarną z rur PCV ϕ 150 mm poprzez 2 separatory tłuszczu (razem z bytowymi) do gminnej kanalizacji sanitarnej. Ubrojenie kanalizacji stanowią studzienki rewizyjne wykonane z kręgów betonowych. Separatory tłuszczu przewidziano na kanalizacji z przetwórstwa mięsa (produkcji wędlin), z której odprowadzone są ścieki przemysłowe z rozbioru mięsa i produkcji wędlin. W urządzeniach tych w sposób grawitacyjny następuje oddzielenie lżejszych od wody tłuszczów od reszty ścieków.

Decydujące znaczenie dla sprawności urządzenia ma powierzchnia czynna separatora zwiększająca się wraz z przepływem nominalnym. Separator tłuszczu wychwytuje tłuszcze, z którego odprowadzone są ścieki o zwiększonym stężeniu tłuszczów zwierzęcych. Typowe zastosowania to: masarnie, zakłady mięsne i przetwórstwa spożywczego. W urządzeniu tym w sposób grawitacyjny następuje oddzielenie lżejszych od wody tłuszczów od reszty ścieków.

Ilość wytwarzanych ścieków przemysłowych - technologicznych:

$Q_{\text{śr d}} = 4,8 \text{ m}^3/\text{dobę}$

$Q_{\text{rocznie}} = 1200 \text{ m}^3/\text{rok}$

Wody opadowe – z powierzchni utwardzonej zostaną ujęte w system kanalizacji deszczowej i rozprowadzane na teren działki wnioskodawcy. Ten sposób odprowadzania wód opadowych do ziemi wymaga uregulowania prawnego – pozwolenia wodnoprawnego.

Dla średniorocznego opadu wynoszącego w okolicach Zdziechowa $H = 0,58 \text{ m}^3/\text{m}^2$ ilość wód opadowych wyniesie:

$Q_{\text{rok}} = \Psi \times H \times F [\text{m}^3/\text{rok}]$

$Q_{\text{rok}} = 0,59 \times 0,58 \times 2550$

$Q_{\text{max rok}} = 872,6 \text{ m}^3/\text{rok (max)}$

Jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych

Teren gminy Zakrzew położony jest w dorzeczu rzeki Radomki, w zlewni rzeki Mlecznej bez Pacynki. Dla tego terenu zostały opracowane warunki korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły określone w rozporządzeniu Nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 03.04.2015 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego środkowej Wisły (Dz. Urzędowy z 2015 r. poz. 3449) oraz w rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 29.05.2017 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni rzeki Radomki (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2017 r. poz. 5024). Warunki uwzględniają zapisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2016 r. poz. 1911).

Cele środowiskowe dla każdej jednolitej części wód powierzchniowych, zwanej JCWP i każdej jednolitej części wód podziemnych, zwanej JCWPd, ustalone w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, określają:

- wykaz celów środowiskowych dla poszczególnych JCWP rzecznych
- wykaz celów środowiskowych dla poszczególnych JCWPd
- wykaz celów środowiskowych dla poszczególnych JCWP jeziornych

W planie gospodarowania wodami zasadniczą uwagę zwrócono na stan ilościowy oraz jakościowy zasobów wodnych w Polsce, zarówno w odniesieniu do wód podziemnych jak i powierzchniowych, w tym szczególnie wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę pitną.

W wodach podziemnych objętych korzystaniem nie mogą zachodzić zmiany ilościowe skutkujące trwałym obniżeniem statycznego poziomu zwierciadła wody w warstwach wodonośnych, a także pogorszeniem ich stanu chemicznego, wynikającego ze zmiany naturalnych warunków zasilania.

Wśród celów środowiskowych przewidzianych do realizacji w tym zakresie określono:

- zapewnienie równowagi pomiędzy poborem, a zasilaniem wód podziemnych,
- zapobieganie dopływowi lub ograniczanie dopływom zanieczyszczeń do wód,
- zapobieganie pogarszaniu się stanu wód podziemnych i powierzchniowych,
- wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia trendu zanieczyszczenia wód wskutek działalności człowieka.

W tym celu opracowany został katalog zawierający zbiór działań dla wydzielonych części wód, w tym określający działania skierowane do wszystkich części wód bez względu na status zagrożenia nieosiągnięciem celów środowiskowych (obowiązujące na terenie całego kraju działania podstawowe), a także inne działania odnoszące się do konkretnych części wód, jeżeli zostały zaplanowane.

W podsumowaniu programów działań zakłada się, że wszystkie działania wyznaczone dla osiągnięcia dobrego stanu wód powierzchniowych będą miały pozytywny wpływ na poprawę ich stanu jakościowego, natomiast w odniesieniu do wód podziemnych będą miały wpływ zarówno na poprawę stanu jakościowego jak i ilościowego. Przewiduje się również podjęcie działań w zakresie ograniczenia niedoborów wody na terenie kraju, poprzez wykonywanie zbiorników wodnych, realizację programu małej retencji oraz przywrócenie prawidłowego funkcjonowania melioracji dla terenów zagrożonych deficytem wody.

Wśród przewidywanych posunięć przyjęto krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, w którym zidentyfikowane działania dotyczą budowy, rozbudowy bądź modernizacji obiektów oczyszczalni ścieków, w tym oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem biogenów dla większych aglomeracji, a także budowy lub rozbudowy systemów kanalizacyjnych, dążących do zapewnienia prawidłowego zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz ścieków przemysłowych, w celu redukcji ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska. Działania te mają zapewniać właściwą jakość ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi i szczególnie służą ograniczaniu ilości zanieczyszczeń kierowanych do wód powierzchniowych.

Ponadto przewidziane są działania mające na celu wzrost wiedzy ekologicznej oraz rozwój proekologicznych form działalności gospodarczej, a także wprowadzanie technologii produkcji ograniczających zrzut substancji niebezpiecznych.

Warunki korzystania z wód regionu wodnego obejmują:

- ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego,
- perspektywiczny stan ilościowy i jakościowy wód podziemnych i powierzchniowych oraz perspektywiczny stan ekosystemów wodnych,
- ustalenia zawarte w obowiązujących pozwoleniach wodnoprawnych
- aktualny stan ilościowy, jakościowy zasobów wód podziemnych i powierzchniowych regionu wodnego,
- wymagania dotyczące jakości wody, wynikające z ustawy,
- ustalenia zawarte w dokumentacji hydrogeologicznej szczególnie dotyczącej określenia zasobów wód podziemnych oraz wyznaczenia głównych zbiorników wód podziemnych.

JCWP

W „Charakterystyce jednolitych części wód rzecznych” do planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, wymieniona została rzeka Mleczna bez Pacynki i scharakteryzowana w następujący sposób:

Europejski kod JCWP – PLRW20001725269; - Nazwa JCWP – Mleczna bez Pacynki

Lokalizacja

- Scalona część wód – SW0406; - Region wodny – region wodny Środkowej Wisły
- Obszar dorzecza: · kod: 2000; · nazwa: obszar dorzecza Wisły;
- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej /RZGW/ - RZGW w Warszawie
- Ekoregion: · wg Kondrackiego - Równiny Centralne /14/; · wg Iliesa - Równiny Centralne /14/

Typ JCWP - Potok nizinny piaszczysty /17/

Status: - naturalna część wód

Ocena stanu - zły

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - zagrożona

Derogacje - 4/4/-1.

Uzasadnienie derogacji:

Analizowany teren leży w zasięgu oddziaływania **GZWP o nr 405 – Zbiornik Niecka Radomska**, którego zasoby dyspozycyjne wynoszą ok. 820 tys. m³/dobę. Jego powierzchnia wynosi 3 220 km². Jest to zbiornik w utworach kredowych o niskim stopniu odporności.

ICWPD

Nazwa JCWPD: 87

Zgodnie z obowiązującym podziałem, obszar Gminy Zakrzew znajduje się na zbiorniku wód podziemnych nr 87. Dzięki badaniom prowadzonym w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, w latach 2010 i 2012 roku oceniono stan wód podziemnych w tym zbiorniku jako dobry - zarówno pod względem ilościowym jak i chemicznym.

Przedsięwzięcie nie będzie powodować:

- zagrożenia osiągnięcia celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i podziemnych, w tym długotrwałego obniżenia przepływu wód powierzchniowych poniżej przepływu nienaruszalnego, występującego w zlewniach bilansowych zagrożonych deficytem zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych;
- trwałego obniżenia statycznego zwierciadła wód podziemnych w warstwach wodonośnych;
- zagrożenia osiągnięcia celów środowiskowych na obszarach chronionych, a w szczególności ekosystemów lądowych bezpośrednio zależnych od wód podziemnych;
- zanieczyszczenia użytkowych poziomów wodonośnych piętra czwartorzędowego w wyniku ingresji zanieczyszczeń pochodzących z wód rzecznych, infiltrujących do wód podziemnych.

Plan zarządzania ryzykiem powodziowym

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. Z 2016 r. poz. 1841) w regionie wodnym Środkowej Wisły wyznaczono 56 obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. Ich łączna powierzchnia wynosi 5 078,2 km². Powierzchnia ta stanowi 5% powierzchni całego regionu wodnego, ok. 3% powierzchni obszaru dorzecza Wisły oraz 1,6% powierzchni Rzeczypospolitej Polskiej. Długość rzek lub ich odcinków, objętych obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo powodzi w regionie wynosi 3 182,0 km, natomiast długość rzek lub odcinków rzek rozpatrywanych w WORP ok. 5 882 km.

W planie zarządzania ryzykiem powodziowym nie uwzględnia się obszaru dorzecza rzeki Mlecznej.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej i jej uzupełnieniu można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji, przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Mając powyższe na uwadze uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

DYREKTOR

Michał Cmiel