

PRZEDMIAR ROBÓT			
Budowa przyłącza działki nr 68/40 do projektowanej kanalizacji sanitarnej Ø110 w m. Kolonia Cerekiew, Gmina Zakrzew			
Lp.	Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji kosztorysowej.	Nazwa jedn. obmiar.	Ilość jedn. obmiar.
1	2	3	4
I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1	"Roboty pomiarowe w tym: 1. Wykonanie przez uprawnionego geodetę: a)tyczenia przyłącza b)sporządzenia pomiarów kontrolnych zgodnie ze specyfikacją techniczną 2. Wykonanie pomiarów uzupełniających i innych prac pomiarowych koniecznych do prawidłowej realizacji robót =5	m	5,00
II. Roboty ziemne			
2	Wykopy związane z wykonaniem przyłącza: =5,0*1,0*2,0=10,0	m ³	10,00
III. Kanalizacja sanitarna			
3	Wykonanie trójnika 110/90 na proj. kanalizacji sanitarnej	szt.	1,00
4	Wykonanie przyłącza PE 90 do dz. 68/40 wraz z zaślepieniem, zasypaniem i zagęszczeniem gruntem G1.	m	5,00

inż. JAN BOCHNIA
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 bez ograniczeń w specjalności
 instalacyjno-inżynierskiej w zakresie
 sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych
 Nr ewid. GP-III-7342/159/92