
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej Alei kasztanowej w Milejowicach
ADRES INWESTYCJI : Milejowice
INWESTOR : Gmina Zakrzew
ADRES INWESTORA : 26-652 Zakrzew 51

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jastrzębski Zdzisław
DATA OPRACOWANIA : 24.09.2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.09.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45100000-8	Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.04	km km	 0.040	
				RAZEM	0.040
2	45110000-1	Roboty rozbiórkowe			
2 d.2	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 2 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km 521.5-202	m ² m ²	 319.500	
				RAZEM	319.500
3 d.2	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych 680-600	m m	 80.000	
				RAZEM	80.000
3	45112000-5	Roboty ziemne			
4 d.3	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 281.24-278.37	m ³ m ³	 2.870	
				RAZEM	2.870
5 d.3	KNR 2-01 0313-02	Ręczne formowanie nasypów z tłucznia 31,5/63-skarpy przy korzeniach drzew 64.26-61.35	m ³ m ³	 2.910	
				RAZEM	2.910
4	45233100-0	Krawężniki i obrzeża			
6 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (525-443)*0.15*0.2	m ³ m ³	 2.460	
				RAZEM	2.460
7 d.4	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 525-443	m m	 82.000	
				RAZEM	82.000
8 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (220-210)*0.15*0.2	m ³ m ³	 0.300	
				RAZEM	0.300
9 d.4	KNR 2-31 0403-06	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej 220-210	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
5	45233320-8	Podbudowa			
10 d.5	KNR AT-03 0203-01 analogia	Ułożenie siatki z włókien szklanych powlekanych polimeroasfaltem z zasypką z kruszywa łamanego z zabezpieczeniem z folii technologicznej rozkładanej na gorąco z maszyny 2016-1736	m ² m ²	 280.000	
				RAZEM	280.000
11 d.5	KNR 2-31 0103-04 analogia	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 2667.5-2371.5	m ² m ²	 296.000	
				RAZEM	296.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	KNR 2-31 d.5 0105-03 0105-04 analogia	Podsyпка piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		1298.9-1255.1	m ²	43.800	
				RAZEM	43.800
13	KNR 2-31 d.5 0105-03 0105-04 analogia	Podsyпка piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		340-328	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
14	KNR 2-31 d.5 0111-01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa- grubość podbudowy po zagęszczeniu 6 cm	m ²		
		51-49.2	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
15	KNR 2-31 d.5 0111-01 0111-02	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		622.5-584.7	m ²	37.800	
				RAZEM	37.800
16	KNR 2-31 d.5 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		785-773.	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
17	KNR 2-31 d.5 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/63- warstwa dolna o gru- bości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		412.5-405.5	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
6	45233200- 1	Nawierzchnia			
18	KNR AT- d.6 03 0202- 01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej zużycie emulsji 0,5-0,7 kg/m2	m ²		
		412.5-405.5	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
19	KNR AT- d.6 03 0202- 02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni betonowej; zużycie emulsji 0,1-03 kg/m2	m ²		
		1470-1193	m ²	277.000	
				RAZEM	277.000
20	KNR AT- d.6 03 0202- 02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego zużycie emulsji 0,1-03 kg/m2	m ²		
		1882.5-1598.5	m ²	284.000	
				RAZEM	284.000
21	KNR 2-31 d.6 0313-03	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11W50/70- warstwa wyrównawcza	m ²		
		34.95-33.93	m ²	1.020	
				RAZEM	1.020
22	KNR 2-31 d.6 0313-03 0313-04	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11W50/70- - warstwa wiążąca o grubości 4 cm	m ²		
		1470-1193	m ²	277.000	
				RAZEM	277.000
23	KNR 2-31 d.6 0313-03 0313-04	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11W50/70-- warstwa wiążąca o grubości 8 cm	m ²		
		412.5-405.5	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
24 d.6	KNR 2-31 0314-01 0314-02	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8S 50/70-- warstwa ścieralna o grubości 4 cm 1882.5-1598.5	m ² m ²	 284.000	
				RAZEM	284.000
25 d.6	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej-kolor 235-223	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
7	45231600- 1	Roboty towarzyszące i wykończeniowe			
26 d.7	KNR 2-31 1406-04	Regulacja wysokościowa zasuw gazowych z wymianą kołnie- rza na nowy 11-10	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000