



LEGEND

- | | |
|--|---|
| | Projektowany krawężnik betonowy 15x30 cm |
| | Projektowane obrzeże betonowe 8x30 cm |
| | Obrniżenie krawężnika do wysokości 2 cm nad poziom jezdni |
| | Projektowana krawędź jezdni |
| | Projektowana krawędź pobocza |
| | Projektowana nawierzchnia bitumiczna |
| | Projektowany chodnik z asfaltobetonu |
| | Projektowany zjazd z asfaltobetonu |
| | Projektowana korytka ściekowej typu MULDA |
| | Projektowany rów trapezowy |
| | Projektowane rowy kryte pod zjazdami |
| | Projektowany rów kryty |
| | Projektowane korytko krakowskie |
| | Istniejące płyty do przestawienia |
| | Linie rozgraniczające objęte wnioskami |

Inżynieria ruchu i

- | |
|--|
| |
|--|

Uw

Krawężnik należy zaniżyć do wysokości 2 cm nad jezdnię:

- na zjazdach do posesji
- przy przejściach dla pieszych
- na drodze gminnej po obu stronach chodnika w obrębie km 0+211,71 oraz na początku opracowania przy kapliczce

Zestawienie oznakowania

Oznakowanie pionowe

Nazwa	Stan	Wielkość	Szt.	Ilość szt.	Rozm.
A-3	lkw	Średnie	1	1	st
A-3	prj	Średnie	1	1	st
A-11a	prj	Średnie	2	2	st
A-12a	lkw	Średnie	2	2	st
B-33	prj	Średnie	2	0	st
E-17a	prj	Średnie	1	2	st
E-18a	prj	Średnie	1	2	st
D-42	prj	Średnie	1	0	st
D-42	lkw	Średnie	1	1	st
D-43	prj	Średnie	1	0	st
D-43	lkw	Średnie	1	1	st
T-1	prj	Średnie	2	0	st

liczba proj. tablic oznakowania pionowego	
liczba tablic do likwidacji	
liczba słupków do oznakowania	
liczba słupków do likwidacji	

Oznakowanie poziome

Nazwa	Stan	Dł./Pow/Szt.	Pow. r
P-7c	Projektowane	238,30	14,30
P-7d	Projektowane	870,40	104,45
		Suma	108,75

BIURO
PROJEKTOWE
BUDOWNICTWA

OBIEKT	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 3
ADRES	MIEJSCOWOŚCI MLECZKÓW-CE

TREŚĆ	Docelowa Organizacja Ruchu	
	Imię i nazwisko, zakres opracowania	

OPRACOWANIE	inż. Wiesław Jeziorski
-------------	------------------------

Skala: 1:500	Data: 11.2020	NI
--------------	---------------	----