














STOLARKA OKIENNA										
OZNACZENIE		00	01	02	03	04	05	06	07	08
SCHEMAT										
	wymiary w świetle	S	317,5	317,5	317,5	76,5	76,5	73,5	73,5	73,5
	muru	H	290	290	290	120	120	111	80,5	111
	liczba sztuk		2	1	1	3	3	2	2	8
Uwagi		strażnica	strażnica	strażnica	strażnica	strażnica	strażnica świetlik	strażnica świetlik	strażnica świetlik	wieża

STOLARKA DRZWIOWA										
OZNACZENIE		DZ1		D1		D2		D3		
SCHEMAT										
wymiary w świetle muru		S	110		110		110		120	
		H	2100		2100		2100		2100	
Ilość sztuk		1		1		1		4		
Uwagi		strażnica		strażnica		strażnica		wieża		

PO DOPROWADZENIU BUDYNKU DO STANU SUROWEGO NALEŻY
SPRAWDZIĆ WIELKOŚCI OTWORÓW I SKORYGOWAĆ WYMIARY
OKIEN I DRZWI

OKNA POWINNY BYĆ ZAOPATRZONE W NAWIEWNIKI O
REGULOWANYM STOPNIU PRZEPŁYWU POWIETRZA ZAPEWNIAJĄCE
WŁAŚCIWY WSPÓŁCZYNNIK INFILTRACJI POMIESZCZEŃ

OBJĘT:	STALOWA	STAN:	ARCHITEKTURA
WYKON:	WOP OW WZ WZ WZ	ROZ:	PROJEKT BUDOWLANI
ANALIZOWYCH:	opłata 12.10.40	DATA:	11.2020
WŁAŚCICIEL:	ZESTAWIENIE STOLARKI	SKALA:	1:50
PROJEKTOW:			
STANOW:			NR DOKUM. 8