PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DĄBRÓWKA NAGÓRNA – KOZINKI

GMINA ZAKRZEW, POW. RADOMSKI – ODCINEK W1–W23 KM: 0+000,00 – 1+985,70,
ODCINEK Z1–Z5 KM 0+000,00 – 0+376,03
SKALA 1:1000

Łuk W6
R= 25,00
g[rad]= 0,6893
g[g]= 43,8824
Ł= 17,23
T= 8,97
B= 1,56
P= 2x0,75m
i= 2%
PP= 2x25,0m
W6 X = 5701161,044 Y = 7504301,964
Z1 X = 5701164,909 Y = 7504312,626 Km 0+000,00
W7 X = 5701193,348 Y = 7504391,065 Km 0+520,23
W8 X = 5701235,195 Y = 7504508,349 Km 0+644,76
W9 X = 5701277,251 Y = 7504623,354 Km 0+767,21
W10 X = 5701361,173 Y = 7504863,933 Km 1+022,00
W11 X = 5701399,406 Y = 7504975,573 Km 1+140,01
W12 X = 5701413,697 Y = 7505014,797 Km 1+181,76
W13 X = 5701422,162 Y = 7505039,889 Km 1+208,24
W14 X = 5701432,896 Y = 7505073,361 Km 1+243,39
W15 X = 5701457,365 Y = 7505144,812
Łuk W15
R= 600,00
g[rad]= 0,1807
g[g]= 11,5020
Ł= 108,40
T= 54,35
B= 2,46
W16 X = 5701479,595 Y = 7505292,631 Km 1+468,10
W17 X = 5701488,366 Y = 7505342,976
Łuk W17
R= 500,00
g[rad]= 0,0380
g[g]= 2,4179
Ł= 18,99
T= 9,50
B= 0,09
W18 X = 5701496,052 Y = 7505399,773 Km 1+576,51
W19 X = 5701503,192 Y = 7505444,947 Km 1+622,25
W20 X = 5701506,871 Y = 7505471,262
Łuk W20
R= 750,00
g[rad]= 0,0410
g[g]= 2,6076
Ł= 30,72
T= 15,36
B= 0,16
Łuk W21
R= 15,00
g[rad]= 1,3527
g[g]= 86,1180
Ł= 20,29
T= 12,04
B= 4,23
i= 4%
p= 1,50m
PPL= 30,0m
PPP= 15,0m
W21 X = 5701521,549 Y = 7505551,985
W22 X = 5701622,676 Y = 7505555,849 Km 1+828,27
W23 X = 5701779,933 Y = 7505563,188 Km 1+985,70
Istn. przepust D=800mm z rur betonowych ze ściankami czołowymi Km 0+490,00 (Adaptacja obiektu)
Istn. przepust D=800mm z rur betonowych ze ściankami czołowymi Km 1+324,00 Przedłużenie przepustu o 1,0m z obu stron wraz z założeniem ścianek czołowych
Istn. przepust D=600mm z rur betonowych ze ściankami czołowymi Km 1+627,00 Przedłużenie przepustu o 1,0m z obu stron wraz z założeniem ścianek czołowych
Istn. przepust D=600mm z rur betonowych ze ściankami czołowymi Km 1+702,00 Przedłużenie przepustu o 1,0m z obu stron wraz z założeniem ścianek czołowych
Istn. przepust D=800mm z rur betonowych ze ściankami czołowymi Km 1+982,00 Przedłużenie przepustu o 1,0m z obu stron wraz z założeniem ścianek czołowych
URZĄDZONY WLOT DO DP3508W (2014) KONIEC OPRACOWANIA KM 1+985,70
OPRACOWANIE: "Przebudowa drogi gminnej w Dąbrówce Podłężnej w Gminie Zakrzew" MIASTOPROJEKT RADOM 2009r. (OPINIA ZUDP NR 14-1/2010)

Mapa do celów projektowych (Arkusz 1 z 2)
(inwestycja liniowa)
skala 1 : 1000

nr sekcji: 7.156.21.18.3, 7.156.21.18.4, 7.156.21.23.2
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 142513_2, Zakrzew
Identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego: 0024, Kozinki
Działka nr 99/2 (ark. 1 z 2; 2 z 2), 52 (ark. 1 z 2), Arkusz 1
Identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego: 0030, Dąbrówka Nagórna Kolonia
Działka nr 83 (ark. 2 z 2), 119 (ark. 2 z 2), 63 (ark. 2 z 2), 43 (ark. 2 z 2), Arkusz 1
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej: GKN.6642.1.1339.2014
Nazwa układu współrzędnych prostokątnych, oraz układu wysokości: PL 2000, Kronsztad 86
Data opracowania 19.05.2014

Mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi (brak badania hipotecznego)

Mapa aktualna w granicach lokalizacji na maj 2014 r.

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA RADOMSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	P.1425.2014.2201
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	2014-05-28
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. STAROSTY inż. Arkadiusz Góźdź NACZELNIK WYDZIAŁU Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

-670521964- **"GEOBUD"**
Zakład Usług
Geodezyjno-Kartograficznych
Jan Jesionek, Jacek Wąsik
26-600 Radom, ul.Limanowskiego 100
tel. 48 33 16 113 NIP 796-010-14-59

GEODETA UPRAWNIONY
Jan Jesionek
Nr M.G.P.i.B. 7257/88

Mapa do celów projektowych (Arkusz 2 z 2)
(inwestycja liniowa)
skala 1 : 1000

nr sekcji: 7.156.21.18.4, 7.156.21.19.2, 7.156.21.19.3, 7.156.21.19.1
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 142513_2, Zakrzew
Identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego: 0024, Kozinki
Działka nr 99/2 (ark. 1 z 2; 2 z 2), 52 (ark. 1 z 2), Arkusz 1
Identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego: 0030, Dąbrówka Nagórna Kolonia
Działka nr 83 (ark. 2 z 2), 119 (ark. 2 z 2), 63 (ark. 2 z 2), 43 (ark. 2 z 2), Arkusz 1
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej: GKN.6642.1.1339.2014
Nazwa układu współrzędnych prostokątnych, oraz układu wysokości: PL 2000, Kronsztad 86
Data opracowania 19.05.2014

Mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi (brak badania hipotecznego)

Mapa aktualna w granicach lokalizacji na maj 2014 r.

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA RADOMSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	P.1425.2014.2201
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	2014-05-28
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. STAROSTY inż. Arkadiusz Góźdź NACZELNIK WYDZIAŁU Geodezji, Kartografii, Katastru

STAROSTWO POWIATOWE
w Radomiu
ul. Domagalskiego 7
26-600 RADOM
ZAŁĄCZNIK DO PISMA
z dnia 08.07.2014r.
znak PZD.II.420.4.3.2014r.
Z up. STAROSTY
mgr inż. Jolanta Chojnacka
DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych

Zapewnić wyznaczenie, przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę, a po zakończeniu tej budowy dokonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych i sporządzenie związanej z tym dokumentacji.

Nie wyklucza się istnienia w terenie również urządzeń podziemnych, dla których brak było informacji branżowych i nie zostały odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

STAROSTWO POWIATOWE w RADOMIU
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
26-600 Radom, ul. Graniczna 24, tel. 48/ 365-58-01
LOKALIZACJE przebudowy drogi gminnej
Uzgodniono OPINIA Nr GKN.6630. 736.2014
z dnia 2014-06-26
PRZEWODNICZĄCY
Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
mgr inż. ARTUR MACIĄG

– proj. kanał deszczowy, opracowanie MIASTOPROJEKT RADOM – 12.2009r. OPINIA ZUDP NR 14–1/2010

OZNACZENIA BR. ELEKTRYCZNA :

– proj. słup oświetleniowy

OZNACZENIA BRANŻA DROGOWA:

- – proj. krawędź jezdni
- – krawędź pobocza / rowu /
- – oś jezdni
- 0+0,00 3 – kilometry, hektometry
- – proj. zjazd indywidualny przez rów z przepustem HDPE o D=400mm
- – granica opracowania

PRACOWNIA PROJEKTOWA P.W. "DAKAR" 26–600 RADOM
Ul. Świętojańska 3 lok. 27 tel. 601180311, mail: pwdakar@gmail.com

Temat:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DĄBRÓWKA NAGÓRNA – KOZINKI, GMINA ZAKRZEW		
Tytuł rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	Faza:	PROJEKT BUDOWLANY
Drogi :	mgr inż. Janusz Karpeta (UAN–II–K–8386/134/85)		
Opracował:	mgr inż. Jacek Karpeta		
Sprawdził:	inż. Andrzej Piekarski RA/28/83		
Instalacje eletryczne:	mgr inż. Zbigniew Kara (GP–III–8386/66/85)		
Inst. elektryczne sprawdzający:	inż. Marian Mierzwa (WBP–II–K–8386/RA/65/81)		
Data: 07.2014	Umowa:	Skala: 1:1000	Nr rys. 1B