

PRZEDMIAR ROBÓT

OBIEKT: Oświetlenie uliczne w m-ci Cerekiew Kolonia
ADRES Cerekiew Kolonia
INWESTOR: Gmina Zakrzew 26-652 Zakrzew

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

RAZEM

0,00

Przedmiar robót

dowieszenia oświetlenia ulicznego w m-ci Cerekiew Kolonia gm.Zakrzew.

L.p.	katalog	numer	pozycja	opis	cena	j.m.	ilość	wartość
2	KNNR	0005	0903-0401	Montaż haka wieszakowego z uchwytem SO.30.11, dla słupów linii napowietrznej NN, typu 2, o średnicy 16 mm		szt	11	0,00
3	KNNR	0005	0905-0101	Montaż przewodu izolowanego linii napowietrznej NN, typu AsXSn 2x35 mm ²		km	0,42	0,00
4	KNNR	0005	0906-0201	Montaż skrzynki bezpiecznikowej, typu SV 19.25		szt	11	0,00
5	KNNR	0005	0906-0301	Montaż w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych ogranicznika przepięć SE 30.128		szt	2	0,00
6	KNNR	0005	1002-0201 analogia	Montaż wysięgnika rurowego do mocowania lamp, jednoramiennego, o wysięgu 1,5 m, do słupów ŻN		szt	11	0,00
7	KNNR	0005	1004-0201 analogia	Montaż na wysięgniku, opraw oświetlenia zewnętrznego, z kloszem i z lampą 70W		szt	11	0,00
8	KNNR	0005	1004-0201	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych YDY 2x2,5; 4m		kpl	11	0,00
9	KNNR	0005	1003-0101	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)		szt	1	0,00
10	KNNR	0005	1304-0500	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)		szt	2	0,00
11	KNNR	0005	1304-0600	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III		m	20	0,00
12	KNNR	0005	0907-0200	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III		m	24	0,00
13	KNNR	0005	0404-0701 analogia	Montaż obudowy poliestrowej, o powierzchni ponad 0,2 do 0,5 m ² - ZL-1 400x600 mm - szafka sterowniczo-pomiarowa SO 1		m	1	0,00
14	KNNR	0005	0103-301 adaptacja	Rury winidurkowe RVS 37 układane n.t.na betonie , na gotowych uchwytach		m	14	0,00
15	KNNR	0005	0201-0608	Przewody izolowane jednożyłowe AsXSn 2x 35mm ² wciągane do rur.		m	14	0,00

razem zł : 0,00