

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 0.4*0.8*430	m ³ m ³	 137.600	 137.600
				RAZEM	137.600
2	KNNR 5-10 0301-02	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m 430	m m	 430.000	 430.000
				RAZEM	430.000
3	KNNR 2-19 0219-01 analogia	Oznakowanie trasy linii kablowej ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucz- nego 430	m m	 430.000	 430.000
				RAZEM	430.000
4	KNNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie 430	m m	 430.000	 430.000
				RAZEM	430.000
5	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli YAKXS 4x25 mm o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie(łącznie z zapasami i wprowadzeniem do złączy) 440	m m	 440.000	 440.000
				RAZEM	440.000
6	KNNR 2-01 0704	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. I-II z zagęszczeniem warstwami 430	m m	 430.000	 430.000
				RAZEM	430.000
7	KNNR-W 5-10 0709-01 z.o.3.	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat.I-III (odcinek linii do 300 m)-słup typu S-80SRw/4 (8,0m) 10	szt. szt.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
8	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej kompletnej 10	szt. szt.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
9	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolo- wanych-GXO0,66/5 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
10	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych do mocowania lamp jednoramiennego o wysię- gu 1,5 m do słupów 10	szt. szt.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
11	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku opraw SL 100/70 za- rówka HSE-E 70W 10	szt. szt.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
12	KNNR 5 1003-01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych YDY5x2,5 4 m 10	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
13	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
14	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
15	KNNR 5 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III bednarką FeZn 25x4 10	m m	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
16	KNNR 5 0907-04	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat I-II pręt fi 20 mm 6	m m	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
17	KNNR 5 0404-07	Obudowy poliestrowe o powierzchni do 0.5 m2 ZL-1 400x600 mm- szafka ste- rowniczo pomiarowa SO 3 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
18	KNNR 5 0103-03	Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane n.t. na betonie 8	m m	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
19	KNNR 5 0201-06	Przewody izolowane jednożyłowe AsXSn 2x 25 mm 2 wciągane do rur	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m. m	Poszcz 8.000	Razem
	8			RAZEM	8.000