

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Kosztorys inwestorski oświetlenia ulicznego dojazd do posesji w miejscowości Wacyn gm. Zakrzew					
1	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na pod-	m ²		
d.1	0807-03	sypce cem.piskowej z wyp.spoim zaprawa cement. /niedawastacyjne/	m ²	12.000	
		12.00		RAZEM	12.000
2	KNR-W 2-01	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 w gruncie	m		
d.1	0701-02	kat. III	m	30.000	
		30.00		RAZEM	30.000
3	KNR 2-01	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do	m		
d.1	0702-02	0.4 m w gruncie kat. III-IV	m	200.000	
		200.00		RAZEM	200.000
4	KNR 2-01	Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla fundame-	m ³		
d.1	0707-02	ntów słupów oświetlenia ulicznego 0.3x0.3x1.0 = 0.09 x 15 szt.= 1.35 m3	m ³	1.350	
		1.35		RAZEM	1.350
5	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
d.1	0706-01		m	230.000	
		230.00		RAZEM	230.000
6	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych DVK 75 wrowie kablowym	m		
d.1	0705-01		m	100.000	
		100.00		RAZEM	100.000
7	KNR-W 5-08	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2	m		
d.1	0608-07		m	260.000	
		260.00		RAZEM	260.000
8	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie Kabel YAKY 4 x	m		
d.1	0707-02	10 mm2	m	285.000	
		285.00		RAZEM	285.000
9	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych szesciokatnych wyskosc 6 m z nasada	szt.		
d.1	1001-01	do 0.5 m i tabliczka zaciskowa produkcja Elektromontaz Rzeszów lub równorzędny	szt.	17.000	
		17.00		RAZEM	17.000
10	KNNR 5	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie	szt.		
d.1	0726-10	do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	17.000	
		17.00		RAZEM	17.000
11	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur	m		
d.1	0203-01		m	105.000	
		105.00		RAZEM	105.000
12	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w grun-	m		
d.1	0704-02	cie kat. III	m	30.000	
		30.00		RAZEM	30.000
13	KNR 2-01	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w	m		
d.1	0705-02	gruncie kat. III-IV	m	200.000	
		200.00		RAZEM	200.000
14	NNRNKB	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm	m ²		
d.1	231 0511-02	- 11-20 elementów/m2	m ²	12.000	
		12.00		RAZEM	12.000
15	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie oPRAWA 1 X 150 W IP67 z moz-	szt.		
d.1	1004-01	liwoscia regulacji katow swiecenie korpusow odlew aluminiowy cisnieniowy pokryty	szt.	17.000	
		polimerem typ LUNOI DA S-1 produkcja ROSA lub równorzędna.		RAZEM	17.000
		17.00			
16	KNNR 5	Montaż rury stalowej osłonowej dn 50 długość 4 mb na słupie energetycznym	szt.		
d.1	1101-09		szt.	1.000	
		1.00		RAZEM	1.000
17	Analiza włas-	Przywrocenie terenu do poprawnego stanu po pracach montazowych	kpl		
d.1	na		kpl	1.000	
		1.00		RAZEM	1.000
18	Analiza włas-	Prace podłączeniowe linii kablowej oświetlenia uzgodnienia w rejonie energetycznym	kpl		
d.1	na	dokumentacja powykonawcza	kpl	1.000	
		1.00		RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR 5	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
d.1	1302-03	15.00	odc.	15.000	
				RAZEM	15.000
20	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.1	1304-01	1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
d.1	1304-02	14.00	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
22	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.1	1301-01	15.00	pomiar	15.000	
				RAZEM	15.000