




**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor Zarządu Zlewni
w Radomiu**

WA.ZZŚ.4.436.137.2018.SP



POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 64 ust. 1c, a także ust. 3 i 4 oraz art. 66 i 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), zwanej dalej *ustawą ooś*, a także § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a i lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) oraz art. 397 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), nawiązując do wystąpienia Wójta Gminy Zakrzew z dnia 04.05.2018 r., znak: FEIT6220.2.3.2018, przesłanego do Zarządu Zlewni w Radomiu (data wpływu 9 maja 2018 r.), w sprawie administracyjnej, zainicjowanej wnioskiem Spółki Cywilnej ONYX Gabriel Sutecki i Paweł Sutecki, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „**Wydobyciu kopaliny metodą odkrywkową bez użycia środków strzałowych**”, położonego na dz. Nr ew. 325/1, 325/2, 326 w m. Dąbrówka Podłęzna gm. Zakrzew, po przeanalizowaniu ww. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia,

- I. dla przedsięwzięcia polegającego na „**Wydobyciu kopaliny metodą odkrywkową bez użycia środków strzałowych**” postanawiam nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
- II. Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko winien być zgodny z art. 66 ustawy ooś, ze szczególnym uwzględnieniem następujących elementów:
 1. Gospodarki wodno-ściekowej i hydrogeologii:
 - a. określenie budowy geologicznej oraz warunków hydrogeologicznych otoczenia projektowanego przedsięwzięcia, wraz z określeniem potencjalnego wpływu inwestycji na środowisko gruntowo-wodne (zwłaszcza pierwszy poziom wodonośny);
 - b. wskazanie w obrębie jakich jednolitych części wód (JCWP, JCWPd) zlokalizowane jest przedsięwzięcie. Określić statut oceny wód zgodnie z planem gospodarowania wodami (dobry/zły), ocenę ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych (zagrożone/niezagrożone) jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych;
 - c. odniesienie się do art. 81 ust. 3 ustawy ooś, w tym wyjaśnienie wraz ze szczegółowym uzasadnieniem i odwołaniem do przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), czy przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w „*Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Środkowej Wisły*”. Odpowiedź szczegółowo uzasadnić odwołując się do zapisów ww. dokumentu;
 - d. krótkie scharakteryzowanie wszystkich zbiorników wód podziemnych (GZWP) w obrębie inwestycji wraz z określeniem stopnia ich ochrony;
 - e. wskazanie stref ochronnych ujęć wody w zasięgu przedsięwzięcia;
 - f. wskazanie czy przedsięwzięcie jest zlokalizowane na terenach zalewowych, zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego i mapami ryzyka powodziowego (Hydroportal KZGW).

- g. podanie zakresu korzystania z wód regionu wodnego, zgodnie z Rozporządzeniem nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły;
- h. podanie wpływu przedsięwzięcia w trakcie realizacji i eksploatacji na wody podziemne i powierzchniowe oraz opisać szczegółowo metody, które zostaną zastosowane w celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko wodne;
- i. opisanie lokalizacji kopalni w odniesieniu do rzeki Radomki i przeanalizowanie wpływu przedsięwzięcia na jej wody;
- j. przeanalizowanie wpływu przedsięwzięcia na zachowanie stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalni, jak również wpływu na zmianę stanu ilościowego i jakościowego wód podziemnych;
- k. określić obszar obniżonego statycznego zwierciadła wód gruntowych w stosunku do jego naturalnego poziomu wokół miejsca ich poboru (lej depresji).
- l. szczegółowe określenie sposobu eksploatacji kopaliny, jak również wskazanie metod zapobiegania skażenia środowiska gruntowego w trakcie prac wykopaliskowych;
- m. odnieść się do lokalizacji planowanej inwestycji na mapach hydrogeologicznych, i do stopnia zagrożenia zanieczyszczenia warstw wodonośnych na tych terenach;
- n. odnieść się do sposobu gospodarowania wodno – ściekowego (zużycie wody, ścieki socjalno – bytowe).

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Zakrzew, pismem z dnia 04.05.2018 r., znak: FEIT6220.2.3.2018 przesłanym do Zarządu Zlewni w Radomiu (data wpływu 9 maja 2018r.), wystąpił z wnioskiem o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na „**Wydobyciu kopaliny metodą odkrywkową bez użycia środków strzałowych**”. Do ww. wystąpienia załączono: kartę informacyjną przedsięwzięcia, kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kopię mapy ewidencyjnej oraz informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przedsięwzięcia.

Wystąpienie z dnia 4 maja 2018 r., znak: FEIT6220.2.3.2018 wypełniło zatem wymagania formalne stawiane art. 64 ust. 2 ustawy ooś.

Dokonano merytorycznej oceny załączonej do wniosku dokumentacji.

Organem właściwym do wydania postanowienia w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 64 ust. 1c ustawy ooś, oraz art. 397 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. prawo wodne (Dz. U. z 2017r.poz.1566) jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 40 lit.a tiret 2,7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), tj.: „*wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a bez względu na powierzchnię obszaru górniczego:*

- *na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi (...),*
- *jeżeli w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania kopalin metodą odkrywkową znajduje się inny obszar ustanowiony dla wydobywania kopalin metoda odkrywkową”,* należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wykonanie raportu może być wymagane.

Po przeprowadzeniu analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, Zarząd Zlewni w Radomiu uznał, że jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko argumentując to, w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań, w następujący sposób.

Planowane przedsięwzięcie odbywać się będzie na obszarze prawa do nieruchomości gruntowej o powierzchni 2,45 ha, na działkach o numerach 325/1, 325/2, 326w miejscowości Dąbrówka Podłęzna, gm. Zakrzew, pow. radomski, województwo mazowieckie. Eksploatacja będzie prowadzona w obszarze szczególnie zagrożonym powodzią na których prawdopodobieństwo wystąpienia jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q 10%).

Obszar złoza stanowi dno doliny rzeki Radomki. Rzeka Radomka znajduje się w administracji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu.

Dla rzeki Radomki wykonano poglądowe mapy zagrożenia powodziowego w skali 1:10 000, brak jest dokładnych map sytuacyjno – wysokościowych w skali umożliwiającej dokładne określenie granic. Teren jest objęty obszarem szczególnie zagrożonym powodzią na których prawdopodobieństwo wystąpienia jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q 10%).

W związku z istniejącymi zakazami na obszarach szczególnie zagrożonego powodzią, wystąpiono do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o zwolnienie z takich zakazów. Decyzją nr 1126/D/TC-U/17 z dnia 15 listopada 2017 znak TC-U-021-0547-003/2017 (zał. nr 5) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie udzielił zwolnień z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla przedsięwzięcia w zakresie wydobywania kopaliny – eksploatacji złoza metodą odkrywkową.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w jednolitej części wód podziemnych nr JCWPd 87 PLGW200087, region wodny Środkowej Wisły, natomiast dla jednolitej części wód powierzchniowych jest to region PLRW200019232599 Radomka, region Środkowej Wisły, scalone części wód nr SW 404. Zaliczana jest do wód: potok nizinny piaszczysty i posiada status naturalnej części wód a jej stan oceniono jako zły.

Celem środowiskowym wynikającym z *Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły* będzie osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego oraz dodatkowo utrzymanie dobrego stanu chemicznego.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w całości na obszarze GZWP 405 Niecka Radomska.

Eksploatacja złoza kruszywa naturalnego prowadzona będzie systemem odkrywkowym, wyrobiskiem typu wgłębnego, jednostronnie, systemem ścianowozabierkowym z równoległym postępowaniem frontu roboczego, z mechanicznym urabianiem kopaliny do spągu złoza, bez użycia materiałów wybuchowych.

Eksploatacją zostanie objęty cały obszar złoza w jego granicach pionowych ustalonych w dokumentacji geologicznej, natomiast granicę poziomą stanowi spąg złoza.

Złoże eksploatowane będzie w warstwie suchej oraz spod zwierciadła wody.

Urabianie złoza odbywać się będzie dwoma piętami z jednego poziomu eksploatacyjnego.

Głębokość urabiania piasków spod wody wyniesie około 8 m, część sucha złoza urabiana będzie przy pomocy ładowarki lub koparki podsiębiernej, natomiast złoże zawodnione przy użyciu koparki z osprzętem czepakowym lub refulerem.

Do pozyskiwania kruszywa używane będą maszyny o napędzie spalinowym a podstawowy surowiec do ich napędu to olej napędowy oraz oleje silnikowe i przekładniowe.

Końcowe skarpy wyrobiska będą wyprofilowane pod kątem 330, w złożu suchym i 260 w złożu zawodnionym.

Przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko winna wykazać, czy przedmiotowa inwestycja nie będzie miała znaczącego negatywnego oddziaływania na osiągnięcie celów środowiskowych, zgodnie z art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017, poz. 1566).

W raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji należy zweryfikować możliwości realizacji przedsięwzięcia z ograniczeniami nałożonymi przez Dyrektora RZGW w Warszawie, w związku z lokalizacją przedsięwzięcia na terenach zalewowych.

Ponadto należy szczegółowo odnieść się do zagadnień wymienionych w pkt 1. *Gospodarka wodno- ściekowa i hydrogeologia*, jak również do zakazów nałożonych na teren, na którym planuje się eksploatację piasku.

Przedstawione informacje na obecnym etapie postępowania administracyjnego nie pozwalają określić dokładnego zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia.

Ze względu na charakter przedmiotowej inwestycji nie można wykluczyć prawdopodobieństwa negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

W celu dokładnego określenia obszaru oddziaływania, na który będzie wpływać inwestycja, konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie informacji zawartych w karcie nie można w sposób jednoznaczny określić czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oraz zasięgu oddziaływania przedmiotowej inwestycji. W związku z powyższym wszystkie możliwe oddziaływania winny zostać dokładnie przeanalizowane na etapie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Mając na uwadze powyższe, wskazano na konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie zwracam się do Wójta Gminy Zakrzew z prośbą o poinformowanie stron postępowania o wydaniu niniejszego postanowienia.

POUCZENIE

W związku z art. 65 ust. 2 ustawy oś na niniejsze postanowienie służy zażalenie.

DYREKTOR

Michał Cmielec