

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45212220-4	Płyta boiska trawiastego			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w	m ³		
d.1	0206-04	gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 6 km-ko-			
	0214-04	rytowanie			
		2400	m ³	2400.000	
				RAZEM	2400.000
2	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04				
		13.08	m ³	13.080	
				RAZEM	13.080
3	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-	m		
d.1	0407-03	nieniem spoin piaskiem			
		240	m	240.000	
				RAZEM	240.000
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.1	0114-01	niu 20 cm			
		3200	m ²	3200.000	
				RAZEM	3200.000
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.1	0114-03	niu 25 cm			
	0114-04				
		3200	m ²	3200.000	
				RAZEM	3200.000
6	KNR 9-11	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o	m ²		
d.1	0101-02	umiarkowanej nośności sposobem ręcznym			
		3200	m ²	3200.000	
				RAZEM	3200.000
7	KNR 2-23	Przygotowanie i rozścielenie warstwy roślinnej z mieszanki na terenie roz-	ha		
d.1	0206-05	ścielania i mech.wymieszaniem o grubości warstwy po zagęszczeniu 30 cm			
	0206-06				
		0.32	ha	0.320	
				RAZEM	0.320
8	KNR 2-23	Wysiew nawozów mineralnych granulowanych ręcznie	ha		
d.1	0207-01				
		0.32	ha	0.320	
				RAZEM	0.320
9	KNR 2-23	Deszczowanie terenu po wysiewie nawozów	ha		
d.1	0207-04				
		0.32	ha	0.320	
				RAZEM	0.320
10	KNR 2-23	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy roślinnej walcem wibra-	ha		
d.1	0208-03	cyjnym			
		0.32	ha	0.320	
				RAZEM	0.320
11	KNR 2-23	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po	m ²		
d.1	0209-02	wysiewie walcem kolczatką			
		3200	m ²	3200.000	
				RAZEM	3200.000
12	KNR 2-23	Mechaniczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych wykonanych siewem użytko-	m ²		
d.1	0211-01	wane intensywnie			
		3200	m ²	3200.000	
				RAZEM	3200.000
2	45212221-1	Boisko wielofunkcyjne			
13	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w	m ³		
d.2	0206-04	gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 6 km-ko-			
	0214-04	rytowanie			
		1260*0.45	m ³	567.000	
				RAZEM	567.000
14	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04				
		7.78	m ³	7.780	
				RAZEM	7.780
15	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-	m		
d.2	0407-03	nieniem spoin piaskiem			
		144	m	144.000	
				RAZEM	144.000
16	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 20 cm grubość po zagęsz-	m ²		
d.2	0106-03	czeniu			
	0106-04				
		1260	m ²	1260.000	
				RAZEM	1260.000
17	KNR 9-11	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o	m ²		
d.2	0101-02	umiarkowanej nośności sposobem ręcznym			
		1260	m ²	1260.000	
				RAZEM	1260.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-31 d.2 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		1260	m ²	1260.000	
				RAZEM	1260.000
19	KNR 2-31 d.2 0109-01 0109-02	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		1260	m ²	1260.000	
				RAZEM	1260.000
20	KNR 2-31 d.2 0105-07	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - płyty pojedynczo zbrojone	t		
		7.29	t	7.290	
				RAZEM	7.290
21	KNR 2-23 d.2 0303-05 analogia	Nawierzchnia poliuretanowa gr.15 mm z wymalowanymi liniami boisk	m ²		
		1260	m ²	1260.000	
				RAZEM	1260.000
3		Piłkochwyty			
22	KNR 2-01 d.3 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)	dół.		
		55	dół.	55.000	
				RAZEM	55.000
23	KNR 2-02 d.3 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu Beton B-20	m ³		
		8.8	m ³	8.800	
				RAZEM	8.800
24	KNR 2-23 d.3 0401-03 0401-04	Ogrodzenie boisk z siatki na słupkach z kształtowników stalowych o rozstawie 3.0 m i wysokości 4.05 m-piłkochwyty z siatki polipropylenowej o oczkach 10x10 cm	m		
		147	m	147.000	
				RAZEM	147.000
4		Wyposażenie boisk			
25	KNR 2-01 d.4 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczakami na odległość do 10 m (kat.gr.III)	m ³		
		3.89	m ³	3.890	
				RAZEM	3.890
26	KNR 2-02 d.4 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym-chudy beton	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
27	KNR 2-02 d.4 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu B-20	m ³		
		4.75	m ³	4.750	
				RAZEM	4.750
28	KNR 2-23 d.4 0309-05	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
29	KNR 2-23 d.4 0309-03	Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
30	KNR 2-23 d.4 0309-04	Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady tylnej do piłki nożnej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
31	KNR 2-23 d.4 0310-07	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki nożnej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR 2-23 d.4 0310-06	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR 2-23 d.4 0309-02	Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki i tenisa	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
34	KNR 2-23 d.4 0310-03	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do tenisa	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 2-23 d.4 0310-02	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki i kometki	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNR 2-23 d.4 0309-07	Dostarczenie deklizaślepiających otwory po demontażu bramek i słupków	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
37	KNR 2-23 d.4 0309-08	Śruby stojaków metalowych do koszykówki	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
38	KNR 2-23 d.4 0310-04	Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki wyposażonych w tablice laminowane i obręcze siatkowe	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000