
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa budynku "Muzeum Rycerstwa" Platforma dla niepełnosprawnych
ADRES INWESTYCJI : Taczów gm. Zakrzew
INWESTOR : Urząd Gminy Zakrzew
ADRES INWESTORA : 26-652 Zakrzew 51
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jastrzębski Zdzisław
DATA OPRACOWANIA : 2016-07-20

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2016-07-20

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Chodniki i opaska			
1	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej -kostka do odzysku	m ²		
d.1	0807-01	2*14+2.5*4+3.05*4.2	m ²	50.810	
				RAZEM	50.810
2	KNR 2-31	Rozebranie opaski z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej-materiał do odzysku	m ²		
d.1	0815-02	10*0.5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 2-31	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową-płyty megan	m ²		
d.1	0502-04	50.81	m ²	50.810	
	analogia			RAZEM	50.810
4	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.1	0407-02	7.5*2+6*3*2+4*2+10+11+13	m	69.000	
				RAZEM	69.000
5	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1	0401-02	69	m	69.000	
				RAZEM	69.000
6	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	6*7.5+13*11-3*10	m ²	158.000	
				RAZEM	158.000
7	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0105-01	158	m ²	158.000	
	0105-02			RAZEM	158.000
8	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej-np Natulit Antyk	m ²		
d.1	0511-02	158	m ²	158.000	
				RAZEM	158.000
9	KNR-W 2-02	Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na zaprawie cementowo-wapiennej - skały osadowe gr. 3-5 cm -granit	m ²		
d.1	2112-01	13.5+6*1.3	m ²	21.300	
				RAZEM	21.300
10	KNR-W 2-02	Posadzki cementowe wypalane grubości 10 cm-opaska szer 1 m	m ²		
d.1	1116-04	13+10.9	m ²	23.900	
	analogia			RAZEM	23.900
11	KNR-W 2-02	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - stopnice grubości 3 cm i szerokości do 0.5 m - skały osadowe	m		
d.1	2113-01	2*(2.74+2.94)	m	11.360	
				RAZEM	11.360
12	KNR-W 2-02	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - podstopnice grubości 3 cm i szerokości do 0.15 m - skały osadowe	m		
d.1	2113-03	2*(2.74+2.94)	m	11.360	
				RAZEM	11.360
2		Trawniki			
13	KNR 2-21	Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadarniony)	m ³		
d.2	0217-02	0.15*(10.6*22.5-7.5*4+8.8*18+60.4*4)	m ³	91.275	
				RAZEM	91.275
14	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m ³		
d.2	0218-02	608.5*0.15	m ³	91.275	
				RAZEM	91.275
15	KNR 2-21	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
d.2	0404-04	608.5	m ²	608.500	
				RAZEM	608.500
16	KNR 2-21	Ręczna pielęgnacja trawników parkowych	m ²		
d.2	0702-03	608.5	m ²	608.500	
				RAZEM	608.500
3		Ogrodzenie			
17	KNR-W 4-01	Naprawa podłoża betonowego-oczyszczenie i wyrownanie istniejącej podmurówki	m		
d.3	0205-05	46.5+13	m	59.500	
				RAZEM	59.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-02 d.3 0101-06 analogia	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej-wyrównanie wysokości istniejącego fundamentu pod ogrodzenie	m ³		
		59.5*0.24*0.18	m ³	2.570	
				RAZEM	2.570
19	KNR 4-01 d.3 0345-07/08 analogia	Przebiecie otworów w murach z kamienia twardego o grub. 25 cm przy użyciu młotów pneumatycznych - wykucie w istniejącej podmurówce gniazd na obsadzenie słupków z profilu zamkniętego	otw.		
		30	otw.	30.000	
				RAZEM	30.000
20	KNR 4-01 d.3 0322-04	Obsadzenie słupków z profilu zamkniętego w podłogach betonowych	szt.		
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
21	KNR 2-01 d.3 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
		0.4*0.24*(11.5+60.4+18)	m ³	8.630	
				RAZEM	8.630
22	KNR 2-02 d.3 1801-02	Cokoły betonowe	m		
		11.5+60.4+18	m	89.900	
				RAZEM	89.900
23	KNR 2-02 d.3 1801-05	Cokoły betonowymi - dodatek lub potrącenie za każde 10cm różnicy wysokości	m		
		89.9	m	89.900	
				RAZEM	89.900
24	KNR 2-02 d.3 1803-01	Ogrodzenie z przesł metalowych wysokości 0,8 m na słupkach stalowych z profilu zamkniętego 80x80x5 mm o rozstawie 2 m obsadzonych w cokole	m		
		89.9+59.5	m	149.400	
				RAZEM	149.400
25	KNR 2-02 d.3 1807-02 1807-06	Słupy o wysokości 1.1 cm przybramowe z fundamentami stalowe 12x12 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR 2-02 d.3 1807-02 1807-06	Słupy o wysokości 1.1 cm przybramowe z fundamentami stalowe 10x10 cm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
27	KNR 2-02 d.3 1808-06 analogia	Wrota i wysokości 1.1 m; szerokość wrót 5,2 m	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 2-02 d.3 1808-06 analogia	furtki i o wysokości 1.1 m; szerokość 1,0 m	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
29	KNR-W 2-02 d.3 2101-09	Okładzina cokołów zewnętrznych o obwodzie płyt do 8 m/m ² i grubości do 6 cm - skały osadowe, piaskowe, wapienne miękkie-piaskowiec płyta nieregularna-obustronnie	m ²		
		0.3*2*149.4	m ²	89.640	
				RAZEM	89.640
30	KNR-W 2-02 d.3 2101-06	Nakrywy cokołów zewnętrznych o przekroju do 0.03 m ² -gotowe daszki cokołowe	m		
		149.4	m	149.400	
				RAZEM	149.400
4		Mała architektura			
31	KNR 2-21 d.4 0302-05	Sadzenie i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
		40	szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
32	KNR 2-21 d.4 0701-01	Pielęgnacja krzewów liściastych	szt.		
		40	szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
33	KNR 2-21 d.4 0607-02	Ławki parkowe -dł.2 m z oparciem nogi stalowe lub żeliwne siedzisko i oparcie drewniane	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 2-21	Kosz na smieci betonowy	szt		
d.4	0607-02				
	analogia				
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
35	KNR 2-21	Gazon na kwiaty betonowy	szt		
d.4	0607-02				
	analogia				
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000