

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Remont ciągów pieszych na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w mc. Wola Taczowska wraz z wymianą 11 szt. słupów nowe

| Lp.                                                                        | Podstawa                                                              | Nazwa grupy asortymentowej.<br>Opis pozycji kosztorysowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nazwa jedn.<br>obmiar. | Ilość jedn. obmiar. |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| 1                                                                          | 2                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                      | 5                   |
| <b>I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - CPV 45100000-8, 45110000-1</b> |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                     |
| 1                                                                          | OST<br>D-01.01.01<br>KNNR nr 1<br>0111-0100                           | Roboty pomiarowe w tym:<br>1. Wykonanie:<br>a)tyczenia chodnika, słupów oświetlenia wewnętrznego<br>b)sporządzenia pomiarów kontrolnych zgodnie ze specyfikacją techniczną<br>c)sporządzenia w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wszystkich obiektów inżynierskich<br>2. Wykonanie pomiarów uzupełniających i innych prac pomiarowych koniecznych do prawidłowej realizacji robót | km                     | 0,10                |
| 2                                                                          | OST<br>D-01.02.04<br>KNNR nr 6<br>0806-0110                           | Rozebranie krawężników betonowych wraz z rozebraniem ław, rozebranie murka z cegły z odwozem w zakresie wykonawcy robót =16+16=32 krawężnik betonowy z ławą, rozbiórka istniejących murków betonowych i cegły (22+22)=44                                                                                                                                                                                  | m                      | 76,00               |
| 3                                                                          | OST<br>D-01.02.04<br>Kalkulacja własna                                | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz ze złożeniem na palety dostarczone przez wykonawcę robót i odwozem na na odległość do 5km w miejsce wskazane przez Inwestora wraz z rozładunkiem =88+16=104                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup>         | 104,00              |
| <b>II. Roboty ziemne - CPV 45111200-0</b>                                  |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                     |
| 4                                                                          | OST<br>D-02.01.01<br>KNNR nr 1<br>0202-0300<br>KNNR nr 6<br>0101-0300 | Wykopy związane z korytowaniem pod konstrukcję chodnika, ław obrzeży, wraz z odwiezieniem nadmiaru urobku na odległość do 3km w miejsce wskazane przez Inwestora:<br><br>1)Chodnik zdjęcie humusu o gr. 15cm:<br>=7,20x2,20=15,84x0,15=2,38<br>2)Ławy obrzeży:<br>=(22+22+4,5+4,5+16+16+1+7+7+2)*0,25*0,3=7,65<br>Łącznie: 2,38+7,65=10,03                                                                | m <sup>3</sup>         | 10,03               |
| <b>III. Podbudowa - CPV 45233220-7</b>                                     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                     |
| 5                                                                          | OST<br>D-04.01.01<br>KNNR nr 6<br>0103-0300                           | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni:<br><br>1)Chodnik:<br>=129,00<br>2)Ławy obrzeży:<br>=(102)*0,25=25,50<br>Łącznie: 129,00+25,50=154,50                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup>         | 154,50              |
| 6                                                                          | OST<br>D-04.02.01<br>KNNR nr 6<br>0104-0300<br>analogia               | Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego 0/11,2mm gr. 3cm pod konstrukcję, ław obrzeży:<br><br>1)Ławy obrzeży:<br>=25,50<br>Łącznie: 25,50                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup>         | 25,50               |
| 7                                                                          | OST<br>D-04.05.00<br>KNNR 6<br>0111-0200                              | Wykonanie podsypki cementowo piaskowej 5MPa o gr. 10cm pod chodnik<br><br>1)Chodnik - 99+16+14=129<br>Łącznie: 129,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup>         | 129,00              |
| <b>IV. Krawężniki i obrzeża - CPV 45233200-1</b>                           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                     |
| 8                                                                          | OST<br>D-08.03.01<br>KNNR nr 6<br>0404-0300                           | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej :<br>=22+22+4,5+4,5+16+16+1+7+7+2=102,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m                      | 102,00              |
| <b>V. Nawierzchnia - CPV 45233220-7</b>                                    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                     |

INSPEKTOR DS. BUDOWNICTWA

Artur Dąbrowski

|                                                |                                                          |                                                                                                                                                                                                |                |        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 9                                              | OST<br>D-05.03.23a<br>KNNR nr 6<br>0502-0300<br>analogia | Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej kolorowej wibroprasowanej gr. 6cm kształt "nostalit" na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3cm:<br>1) Chodnik: 99+16+14<br>Łącznie: 129,00 | m <sup>2</sup> | 129,00 |
| <b>VI. Roboty wykończeniowe i towarzyszące</b> |                                                          |                                                                                                                                                                                                |                |        |
| 10                                             | kalk. własna<br>D-06.01.01                               | Humusowanie terenów zielonych z obsianiem nasionami traw, przy grubości warstwy humusu 10cm:<br>1) Tereny zielone = 300                                                                        | m <sup>2</sup> | 400,00 |
| 11                                             | kalk. własna                                             | Wymiana słupów oświetlenia wewnętrznego (demontaż) na słupy z tworzywa sztucznego o wys. 4m z oprawami typu LED, fundament prefabrykowany betonowy, klosz kulisty antywandalowy                | szt            | 11,00  |
| 12                                             | OST<br>D-08.03.01<br>KNNR 6<br>0404-0300                 | Rozebranie i ułożenie obrzeży betonowych 30x8cm (przełożenie w górę) na wys. około 10cm, na podsypce piaskowej 27x2=54                                                                         | m              | 54,00  |
| 13                                             | OST<br>D-05.03.23a<br>KNNR 6<br>0502-0300                | Przełożenie istniejącego chodnika z kostki betonowej typu Bechaton w górę średnio 10cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 10cm 2,5MPa 27x2=54                                               | m <sup>2</sup> | 54,00  |

INSPEKTOR DS. BUDOWNICTWA

Artur Dąbrowski