

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Sala konferencyjna			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.1	1202-09	ponad 5 m2	m ²	75.778	
		71.698+4.08			
				RAZEM	75.778
2	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na	m ²		
d.1	2009-02	ścianach na podłożu z tynku	m ²	71.698	
	z.sz. 5.2.				
	9930	71.698			
				RAZEM	71.698
3	KNR2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na	m ²		
d.1	2009-02	ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m ²	4.080	
		4.08			
				RAZEM	4.080
4	KNR AT-02	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt	m		
d.1	2057-01	gipsowych ORTH-okna i drzwi	m	22.900	
		1.5*2*3+1.8*2+2*2*2+1.4+0.9			
				RAZEM	22.900
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe ściany i	m ²		
d.1	202 1134-02	ościeża	m ²	75.778	
		4.08+71.698			
				RAZEM	75.778
6	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - pod-	m ²		
d.1	1505-03	łożu gipsowych z gruntowaniem	m ²	75.778	
		4.08+71.698			
				RAZEM	75.778
7	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,	m ²		
d.1	1209-08	ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe	m ²		
	z.sz.4.5.4.	pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami			
	9914-01				
	z.sz.4.5.4.				
	9914-07	2*0.8*2.05	m ²	3.280	
				RAZEM	3.280
8	KNR 0-19	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na	m ²		
d.1	0931-08	budowie -drzwi aluminiowe EI-30	m ²	2.870	
		2.05*1.4			
				RAZEM	2.870
9	KNR-W 4-01	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych powierzchni do	szt.		
d.1	1214-01	0.5 m2	szt.	21.000	
		7*3			
				RAZEM	21.000
10	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.1	1212-19		m ²	6.300	
		2.1*3			
				RAZEM	6.300
11	KNR-W 4-01	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych powierzchni do	szt.		
d.1	1214-01	0.5 m2	szt.	6.000	
		2*3			
				RAZEM	6.000
12	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50	m		
d.1	1212-28	mm	m	16.800	
		2.8*2*3			
				RAZEM	16.800
13	KNR 4-02	Wymiana zaworu grzejnikowego zawór termostatyczny	szt.		
d.1	0509-01		szt.	3.000	
		3			
				RAZEM	3.000
14	KNR 4-03	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem	szt.		
d.1	0306-02	uziemiającym	szt.	12.000	
		12			
				RAZEM	12.000
15	KNR-W 4-03	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na betonie	szt.		
d.1	0308-03		szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
16	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1	0354-11		m	3.000	
		3			
				RAZEM	3.000
17	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m-konglome-	szt		
d.1	0129-02	rat			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
2		Pokój 2			
18 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 10.24+1.36+30.858	m ² m ²	42.458	
				RAZEM	42.458
19 d.2	KNR 2-02 2009-02 z.sz. 5.2. 9930	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 30.858	m ² m ²	30.858	
				RAZEM	30.858
20 d.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 10.24	m ² m ²	10.240	
				RAZEM	10.240
21 d.2	KNR2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym 1.36	m ² m ²	1.360	
				RAZEM	1.360
22 d.2	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH-okna i drzwi 1.5*2+1.8+2*2+0.9	m m	9.700	
				RAZEM	9.700
23 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami powierzchnie poziome sufity 10.24	m ² m ²	10.240	
				RAZEM	10.240
24 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe ściany i ościeża 30.858+1.36	m ² m ²	32.218	
				RAZEM	32.218
25 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchnie wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 10.24+1.36+30.858	m ² m ²	42.458	
				RAZEM	42.458
26 d.2	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą akrylową uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 2*0.8*2.05	m ² m ²	3.280	
				RAZEM	3.280
27 d.2	KNR-W 4-01 1214-01	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych powierzchni do 0.5 m2 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
28 d.2	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 2.1	m ² m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
29 d.2	KNR-W 4-01 1214-01	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych powierzchni do 0.5 m2 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
30 d.2	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 2.8*2	m m	5.600	
				RAZEM	5.600
31 d.2	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 10.24	m ² m ²	10.240	
				RAZEM	10.240
32 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 10.24	m ² m ²	10.240	
				RAZEM	10.240
33 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome posadzki 10.24	m ² m ²	10.240	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	10.240
34	KNR 2-02 d.2 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe	m ²		
		10.24	m ²	10.240	
				RAZEM	10.240
35	KNR 2-02 d.2 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		10.24	m ²	10.240	
				RAZEM	10.240
36	KNR-W 2-02 d.2 1124-05	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
37	KNR 4-03 d.2 0201-01	Wymiana przewodów o przekroju do 1.5 mm ² w rurach instalacyjnych	m		
		4*2+2*(3+4)+2	m	24.000	
				RAZEM	24.000
38	KNR 4-03 d.2 0606-02 analogia	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x20 W	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 4-02 d.2 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego zawór termostatyczny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 4-03 d.2 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
41	KNR-W 4-03 d.2 0308-03	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na betonie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 4-01 d.2 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR 2-02 d.2 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m-konglomerat	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Pokój 3			
44	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		13.47+1.36+35.804	m ²	50.634	
				RAZEM	50.634
45	KNR 2-02 d.3 2009-02 z.sz. 5.2. 9930	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		35.804	m ²	35.804	
				RAZEM	35.804
46	KNR 2-02 d.3 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		13.47	m ²	13.470	
				RAZEM	13.470
47	KNR2-02 d.3 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m ²		
		1.36	m ²	1.360	
				RAZEM	1.360
48	KNR AT-02 d.3 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH-okna i drzwi	m		
		1.5*2+1.8+2*2+0.9	m	9.700	
				RAZEM	9.700
49	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome sufity	m ²		
		13.47	m ²	13.470	
				RAZEM	13.470
50	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe ściany i ościeża	m ²		
		35.804+1.36	m ²	37.164	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	37.164
51	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 13.47+1.36+35.804	m ² m ²	 50.634	
				RAZEM	50.634
52	KNR-W 4-01 d.3 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą akrylową uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 2*0.8*2.05	m ² m ²	 3.280	
				RAZEM	3.280
53	KNR-W 4-01 d.3 1214-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych powierzchni do 0.5 m ² 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
54	KNR-W 4-01 d.3 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 2.1	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
55	KNR-W 4-01 d.3 1214-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych powierzchni do 0.5 m ² 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
56	KNR-W 4-01 d.3 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 2.8*2	m m	 5.600	
				RAZEM	5.600
57	NNRNKB d.3 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 13.47	m ² m ²	 13.470	
				RAZEM	13.470
58	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 13.47	m ² m ²	 13.470	
				RAZEM	13.470
59	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome posadzki 13.47	m ² m ²	 13.470	
				RAZEM	13.470
60	KNR 2-02 d.3 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe 13.47	m ² m ²	 13.470	
				RAZEM	13.470
61	KNR 2-02 d.3 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 13.47	m ² m ²	 13.470	
				RAZEM	13.470
62	KNR-W 2-02 d.3 1124-05	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych zgrzewane 12	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
63	KNR 4-03 d.3 0201-01	Wymiana przewodów o przekroju do 1.5 mm ² w rurach instalacyjnych 4*2+2*(3+4)+2	m m	 24.000	
				RAZEM	24.000
64	KNR 4-03 d.3 0606-02 analogia	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x20 W 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
65	KNR 4-02 d.3 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego zawór termostatyczny 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
66	KNR 4-03 d.3 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
67	KNR-W 4-03 d.3 0308-03	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na betonie 1	szt. szt.	 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
68	KNR 4-01 d.3 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
69	KNR 2-02 d.3 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m-konglome- rat	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Pokój 4			
70	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		17.98+2.72+41.823	m ²	62.523	
				RAZEM	62.523
71	KNR 2-02 d.4 2009-02 z.sz. 5.2. 9930	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		41.823	m ²	41.823	
				RAZEM	41.823
72	KNR 2-02 d.4 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		17.98	m ²	17.980	
				RAZEM	17.980
73	KNR2-02 d.4 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m ²		
		2.72	m ²	2.720	
				RAZEM	2.720
74	KNR AT-02 d.4 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH-okna i drzwi	m		
		1.5*2*2+1.8*2+2*2+0.9	m	14.500	
				RAZEM	14.500
75	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome sufity	m ²		
		17.98	m ²	17.980	
				RAZEM	17.980
76	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe ściany i ościeża	m ²		
		2.72+41.823	m ²	44.543	
				RAZEM	44.543
77	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		17.98+2.72+41.823	m ²	62.523	
				RAZEM	62.523
78	KNR-W 4-01 d.4 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą akrylową uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		2*0.8*2.05	m ²	3.280	
				RAZEM	3.280
79	KNR-W 4-01 d.4 1214-01	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych powierzchni do 0.5 m2	szt.		
		7*2	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
80	KNR-W 4-01 d.4 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		2.1*2	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
81	KNR-W 4-01 d.4 1214-01	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych powierzchni do 0.5 m2	szt.		
		2*2	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
82	KNR-W 4-01 d.4 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		2.8*2*2	m	11.200	
				RAZEM	11.200
83	NNRNKB d.4 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		17.98	m ²	17.980	
				RAZEM	17.980

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
84	KNR 4-01 d.4 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		17.98	m ²	17.980	
				RAZEM	17.980
85	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome posadzki	m ²		
		17.98	m ²	17.980	
				RAZEM	17.980
86	KNR 2-02 d.4 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe	m ²		
		17.98	m ²	17.980	
				RAZEM	17.980
87	KNR 2-02 d.4 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		17.98	m ²	17.980	
				RAZEM	17.980
88	KNR-W 2-02 d.4 1124-05	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
89	KNR 4-03 d.4 0201-01	Wymiana przewodów o przekroju do 1.5 mm ² w rurach instalacyjnych	m		
		4*2+2*(3+6)+2	m	28.000	
				RAZEM	28.000
90	KNR 4-03 d.4 0606-02 analogia	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x20 W	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
91	KNR 4-02 d.4 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego zawór termostatyczny	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
92	KNR 4-03 d.4 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
93	KNR-W 4-03 d.4 0308-03	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na betonie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
94	KNR 4-01 d.4 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
95	KNR 2-02 d.4 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m-konglomerat	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
5		WC parter			
96	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		2.23+3.388	m ²	5.618	
				RAZEM	5.618
97	KNR 2-02 d.5 2009-02 z.sz. 5.2. 9930	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		3.388	m ²	3.388	
				RAZEM	3.388
98	KNR 2-02 d.5 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		2.23	m ²	2.230	
				RAZEM	2.230
99	KNR AT-02 d.5 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH-okna i drzwi	m		
		2*2+0.9	m	4.900	
				RAZEM	4.900
100	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome sufity	m ²		
		2.23	m ²	2.230	
				RAZEM	2.230

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
101	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe ściany i ościeża 3.388	m ² m ²	 3.388	
				RAZEM	3.388
102	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 2.23+3.388	m ² m ²	 5.618	
				RAZEM	5.618
103	KNR-W 4-01 d.5 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą akrylową uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 2*0.8*2.05	m ² m ²	 3.280	
				RAZEM	3.280
104	KNR-W 4-01 d.5 1214-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych powierzchni do 0.5 m ² 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
105	KNR-W 4-01 d.5 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 2.1	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
106	KNR-W 4-01 d.5 1214-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych powierzchni do 0.5 m ² 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
107	KNR-W 4-01 d.5 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 2.8*2	m m	 5.600	
				RAZEM	5.600
108	KNR 4-03 d.5 0201-01	Wymiana przewodów o przekroju do 1.5 mm ² w rurach instalacyjnych 4*2+2*(1.5+2)+2	m m	 17.000	
				RAZEM	17.000
109	KNR 4-03 d.5 0606-02 analogia	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x20 W 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
110	KNR 4-02 d.5 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego zawór termostatyczny 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
111	KNR 4-03 d.5 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
112	KNR-W 4-03 d.5 0308-03	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na betonie 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6		Archiwum GOPS			
113	KNR 4-01 d.6 1202-09	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 4.82+21.847	m ² m ²	 26.667	
				RAZEM	26.667
114	KNR 2-02 d.6 2009-02 z.sz. 5.2. 9930	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 21.847	m ² m ²	 21.847	
				RAZEM	21.847
115	KNR 2-02 d.6 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 4.85	m ² m ²	 4.850	
				RAZEM	4.850
116	KNR AT-02 d.6 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH-okna i drzwi 2*2+0.9	m m	 4.900	
				RAZEM	4.900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
117	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome sufity	m ²		
		4.82	m ²	4.820	
				RAZEM	4.820
118	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe ściany i ościeża	m ²		
		21.847	m ²	21.847	
				RAZEM	21.847
119	KNR 2-02 d.6 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		4.82+21.847	m ²	26.667	
				RAZEM	26.667
120	KNR-W 4-01 d.6 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą akrylową uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		2*0.8*2.05	m ²	3.280	
				RAZEM	3.280
121	KNR-W 4-01 d.6 1214-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych powierzchni do 0.5 m ²	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
122	KNR-W 4-01 d.6 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		2.1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
123	KNR-W 4-01 d.6 1214-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych powierzchni do 0.5 m ²	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
124	KNR-W 4-01 d.6 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		2.8*2	m	5.600	
				RAZEM	5.600
125	NNRNKB d.6 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
		4.82	m ²	4.820	
				RAZEM	4.820
126	KNR 4-01 d.6 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		4.82	m ²	4.820	
				RAZEM	4.820
127	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome posadzki	m ²		
		4.82	m ²	4.820	
				RAZEM	4.820
128	KNR 2-02 d.6 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe	m ²		
		4.82	m ²	4.820	
				RAZEM	4.820
129	KNR 2-02 d.6 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		4.82	m ²	4.820	
				RAZEM	4.820
130	KNR-W 2-02 d.6 1124-05	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
131	KNR 4-03 d.6 0201-01	Wymiana przewodów o przekroju do 1.5 mm ² w rurach instalacyjnych	m		
		4*2+2*(3+2)+2	m	20.000	
				RAZEM	20.000
132	KNR 4-03 d.6 0606-02 analogia	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x20 W	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
133	KNR 4-02 d.6 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego zawór termostatyczny	szt.		
		1	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
134	KNR 4-03 d.6 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
135	KNR-W 4-03 d.6 0308-03	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na betonie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Pokój 5			
136	KNR 4-01 d.7 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		14.05+1.36+36.598	m ²	52.008	
				RAZEM	52.008
137	KNR 4-01 d.7 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
138	KNR 4-01 d.7 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
139	KNR 2-02 d.7 2009-02 z.sz. 5.2. 9930	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		36.598	m ²	36.598	
				RAZEM	36.598
140	KNR 2-02 d.7 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		14.05	m ²	14.050	
				RAZEM	14.050
141	KNR2-02 d.7 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m ²		
		1.36	m ²	1.360	
				RAZEM	1.360
142	KNR AT-02 d.7 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH-okna i drzwi	m		
		1.5*2+1.8+2*2.05+0.9	m	9.800	
				RAZEM	9.800
143	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome sufity	m ²		
		14.05	m ²	14.050	
				RAZEM	14.050
144	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe ściany i ościeża	m ²		
		1.36+36.598	m ²	37.958	
				RAZEM	37.958
145	KNR 2-02 d.7 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		14.05+1.36+36.598	m ²	52.008	
				RAZEM	52.008
146	KNR-W 4-01 d.7 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą akrylową uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		2*0.8*2.05	m ²	3.280	
				RAZEM	3.280
147	KNR-W 4-01 d.7 1214-01	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych powierzchni do 0.5 m2	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
148	KNR-W 4-01 d.7 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		2.1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
149	KNR-W 4-01 d.7 1214-01	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych powierzchni do 0.5 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
150	KNR-W 4-01 d.7 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 2.8*2	m m	5.600	
				RAZEM	5.600
151	NNRNKB d.7 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 14.05	m ² m ²	14.050	
				RAZEM	14.050
152	KNR 4-01 d.7 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 14.05	m ² m ²	14.050	
				RAZEM	14.050
153	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome posadzki 14.05	m ² m ²	14.050	
				RAZEM	14.050
154	KNR 2-02 d.7 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe 14.05	m ² m ²	14.050	
				RAZEM	14.050
155	KNR 2-02 d.7 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 14.05	m ² m ²	14.050	
				RAZEM	14.050
156	KNR-W 2-02 d.7 1124-05	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych zgrzewane 14	m m	14.000	
				RAZEM	14.000
157	KNR 4-03 d.7 0201-01	Wymiana przewodów o przekroju do 1.5 mm2 w rurach instalacyjnych 4*2+2*(3.5+4)+2	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
158	KNR 4-03 d.7 0606-02 analogia	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x20 W 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
159	KNR 4-02 d.7 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego zawór termostatyczny 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
160	KNR 4-03 d.7 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
161	KNR-W 4-03 d.7 0308-03	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na betonie 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
162	KNR 4-01 d.7 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
163	KNR 2-02 d.7 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m-konglomerat 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
164	KNR 4-02 d.7 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
165	KNR 4-02 d.7 0506-01	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm 2	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
166	KNR 4-02 d.7 0307-01 analogia	Zakorkowanie podejścia do grzejników korkami żeliwnymi o śr. 15-20 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8		Pokój 6			
167	KNR 4-01 d.8 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 15.48+1.36+38.758	m ² m ²	55.598	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	55.598
168	KNR 4-01 d.8 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
169	KNR 4-01 d.8 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
170	KNR 2-02 d.8 2009-02 z.sz. 5.2. 9930	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		38.758	m ²	38.758	
				RAZEM	38.758
171	KNR 2-02 d.8 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		15.48	m ²	15.480	
				RAZEM	15.480
172	KNR2-02 d.8 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m ²		
		1.36	m ²	1.360	
				RAZEM	1.360
173	KNR AT-02 d.8 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH-okna i drzwi	m		
		1.5*2+1.8+2*2+0.9	m	9.700	
				RAZEM	9.700
174	NNRNKB d.8 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome sufity	m ²		
		15.48	m ²	15.480	
				RAZEM	15.480
175	NNRNKB d.8 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe ściany i ościeża	m ²		
		38.758+1.36	m ²	40.118	
				RAZEM	40.118
176	KNR 2-02 d.8 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - pod- łożu gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		15.48+1.36+38.758	m ²	55.598	
				RAZEM	55.598
177	KNR-W 4-01 d.8 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą akrylową uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		2*0.8*2.05	m ²	3.280	
				RAZEM	3.280
178	KNR-W 4-01 d.8 1214-01	Ręczne zeszkrobienie farby olejnej z elementów metalowych powierzchni do 0.5 m2	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
179	KNR-W 4-01 d.8 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		2.1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
180	KNR-W 4-01 d.8 1214-01	Ręczne zeszkrobienie farby olejnej z elementów metalowych powierzchni do 0.5 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
181	KNR-W 4-01 d.8 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		2.8*2	m	5.600	
				RAZEM	5.600
182	NNRNKB d.8 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		15.48	m ²	15.480	
				RAZEM	15.480
183	KNR 4-01 d.8 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		15.48	m ²	15.480	
				RAZEM	15.480

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
184	NNRNKB d.8 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome posadzki	m ²		
		15.48	m ²	15.480	
				RAZEM	15.480
185	KNR 2-02 d.8 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe	m ²		
		15.48	m ²	15.480	
				RAZEM	15.480
186	KNR 2-02 d.8 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		15.48	m ²	15.480	
				RAZEM	15.480
187	KNR-W 2-02 d.8 1124-05	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
188	KNR 4-03 d.8 0201-01	Wymiana przewodów o przekroju do 1.5 mm ² w rurach instalacyjnych	m		
		4*2+2*(3+5)+2	m	26.000	
				RAZEM	26.000
189	KNR 4-03 d.8 0606-02 analogia	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x20 W	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
190	KNR 4-02 d.8 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego zawór termostatyczny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
191	KNR 4-03 d.8 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
192	KNR-W 4-03 d.8 0308-03	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na betonie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
193	KNR 4-01 d.8 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
194	KNR 2-02 d.8 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m-konglomerat	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9		Pokój 7			
195	KNR 4-01 d.9 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		16.56+1.36+40.378	m ²	58.298	
				RAZEM	58.298
196	KNR 4-01 d.9 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
197	KNR 4-01 d.9 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
198	KNR 4-02 d.9 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m ²	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
199	KNR 2-02 d.9 2009-02 z.sz. 5.2. 9930	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		40.378	m ²	40.378	
				RAZEM	40.378
200	KNR 2-02 d.9 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		16.56	m ²	16.560	
				RAZEM	16.560

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
201	KNR2-02 d.9 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m ²		
		1.36	m ²	1.360	
				RAZEM	1.360
202	KNR AT-02 d.9 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH-okna i drzwi 1.5*2+1.8*2*2+0.9	m		
			m	9.700	
				RAZEM	9.700
203	NNRNKB d.9 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome sufity	m ²		
		15.48	m ²	15.480	
				RAZEM	15.480
204	NNRNKB d.9 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe ściany i ościeża	m ²		
		40.378+1.36	m ²	41.738	
				RAZEM	41.738
205	KNR 2-02 d.9 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		16.56+1.36+40.378	m ²	58.298	
				RAZEM	58.298
206	KNR-W 4-01 d.9 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą akrylową uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		2*0.8*2.05	m ²	3.280	
				RAZEM	3.280
207	KNR-W 4-01 d.9 1214-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych powierzchni do 0.5 m2	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
208	KNR-W 4-01 d.9 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		2.1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
209	KNR-W 4-01 d.9 1214-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych powierzchni do 0.5 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
210	KNR-W 4-01 d.9 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		2.8*2	m	5.600	
				RAZEM	5.600
211	NNRNKB d.9 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		16.56	m ²	16.560	
				RAZEM	16.560
212	KNR 4-01 d.9 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		16.56	m ²	16.560	
				RAZEM	16.560
213	NNRNKB d.9 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome posadzki	m ²		
		16.56	m ²	16.560	
				RAZEM	16.560
214	KNR 2-02 d.9 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe	m ²		
		16.56	m ²	16.560	
				RAZEM	16.560
215	KNR 2-02 d.9 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		16.56	m ²	16.560	
				RAZEM	16.560
216	KNR-W 2-02 d.9 1124-05	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
217	KNR 4-03 d.9 0201-01	Wymiana przewodów o przekroju do 1.5 mm2 w rurach instalacyjnych	m		
		4*2+2*(3+5)+2	m	26.000	
				RAZEM	26.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
218	KNR 4-03 d.9 0606-02 analogia	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x20 W	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
219	KNR 4-02 d.9 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego zawór termostatyczny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
220	KNR 4-03 d.9 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
221	KNR-W 4-03 d.9 0308-03	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na betonie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
222	KNR 4-01 d.9 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
223	KNR 2-02 d.9 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m-konglomerat	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10		Pokój 8			
224	KNR 4-01 d.10 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		11.16+1.36+32.278	m ²	44.798	
				RAZEM	44.798
225	KNR 4-01 d.10 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
226	KNR 2-02 d.10 2009-02 z.sz. 5.2. 9930	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		32.278	m ²	32.278	
				RAZEM	32.278
227	KNR 2-02 d.10 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		11.16	m ²	11.160	
				RAZEM	11.160
228	KNR2-02 d.10 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m ²		
		1.36	m ²	1.360	
				RAZEM	1.360
229	KNR AT-02 d.10 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH-okna i drzwi	m		
		1.5*2+1.8+2*2+0.9	m	9.700	
				RAZEM	9.700
230	NNRNKB d.10 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome sufity	m ²		
		11.16	m ²	11.160	
				RAZEM	11.160
231	NNRNKB d.10 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe ściany i ościeża	m ²		
		32.278+1.36	m ²	33.638	
				RAZEM	33.638
232	KNR 2-02 d.10 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		11.16+1.36+32.278	m ²	44.798	
				RAZEM	44.798
233	KNR-W 4-01 d.10 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą akrylową uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		2*0.8*2.05	m ²	3.280	
				RAZEM	3.280

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
234 d.10	KNR-W 4-01 1214-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych powierzchni do 0.5 m2 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
235 d.10	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 2.1	m2 m2	 2.100	
				RAZEM	2.100
236 d.10	KNR-W 4-01 1214-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych powierzchni do 0.5 m2 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
237 d.10	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 2.8*2	m m	 5.600	
				RAZEM	5.600
238 d.10	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 15.48	m2 m2	 15.480	
				RAZEM	15.480
239 d.10	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 15.48	m2 m2	 15.480	
				RAZEM	15.480
240 d.10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome posadzki 11.16	m2 m2	 11.160	
				RAZEM	11.160
241 d.10	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe 11.16	m2 m2	 11.160	
				RAZEM	11.160
242 d.10	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 11.16	m2 m2	 11.160	
				RAZEM	11.160
243 d.10	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych zgrzewane 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
244 d.10	KNR 4-03 0201-01	Wymiana przewodów o przekroju do 1.5 mm2 w rurach instalacyjnych 4*2+2*(3+5)+2	m m	 26.000	
				RAZEM	26.000
245 d.10	KNR 4-03 0606-02 analogia	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x20 W 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
246 d.10	KNR 4-02 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego zawór termostatyczny 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
247 d.10	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
248 d.10	KNR-W 4-03 0308-03	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na betonie 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
249 d.10	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
250 d.10	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m-konglomerat 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
11		Pokój 10			
251 d.11	KNR 4-01 1202-09	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 11.16+1.36+32.278	m2 m2	 44.798	
				RAZEM	44.798

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
252 d.11	KNR 2-02 2009-02 z.sz. 5.2. 9930	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		32.278	m ²	32.278	
				RAZEM	32.278
253 d.11	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		11.16	m ²	11.160	
				RAZEM	11.160
254 d.11	KNR2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m ²		
		1.36	m ²	1.360	
				RAZEM	1.360
255 d.11	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH-okna i drzwi	m		
		1.5*2+1.8+2*2+0.9	m	9.700	
				RAZEM	9.700
256 d.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome sufity	m ²		
		11.16	m ²	11.160	
				RAZEM	11.160
257 d.11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe ściany i ościeża	m ²		
		32.278+1.36	m ²	33.638	
				RAZEM	33.638
258 d.11	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		11.16+1.36+32.278	m ²	44.798	
				RAZEM	44.798
259 d.11	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą akrylową uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		2*0.8*2.05	m ²	3.280	
				RAZEM	3.280
260 d.11	KNR-W 4-01 1214-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych powierzchni do 0.5 m2	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
261 d.11	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		2.1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
262 d.11	KNR-W 4-01 1214-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych powierzchni do 0.5 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
263 d.11	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		2.8*2	m	5.600	
				RAZEM	5.600
264 d.11	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		15.48	m ²	15.480	
				RAZEM	15.480
265 d.11	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		15.48	m ²	15.480	
				RAZEM	15.480
266 d.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome posadzki	m ²		
		11.16	m ²	11.160	
				RAZEM	11.160
267 d.11	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe	m ²		
		11.16	m ²	11.160	
				RAZEM	11.160
268 d.11	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		11.16	m ²	11.160	
				RAZEM	11.160
269 d.11	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
270 d.11	KNR 4-03 0201-01	Wymiana przewodów o przekroju do 1.5 mm ² w rurach instalacyjnych	m		
		4*2+2*(3+5)+2	m	26.000	
				RAZEM	26.000
271 d.11	KNR 4-03 0606-02 analogia	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x20 W	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
272 d.11	KNR 4-02 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego zawór termostatyczny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
273 d.11	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
274 d.11	KNR-W 4-03 0308-03	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na betonie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
275 d.11	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
276 d.11	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m-konglomerat	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12		Pokój 11			
277 d.12	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		9.796	m ²	9.796	
				RAZEM	9.796
278 d.12	KNR 2-02 2009-02 z.sz. 5.2. 9930	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		29.9	m ²	29.900	
				RAZEM	29.900
279 d.12	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		9.796	m ²	9.796	
				RAZEM	9.796
280 d.12	KNR2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m ²		
		1.36	m ²	1.360	
				RAZEM	1.360
281 d.12	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH-okna i drzwi	m		
		1.5*2+1.8+2*2+0.9	m	9.700	
				RAZEM	9.700
282 d.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome sufity	m ²		
		9.796	m ²	9.796	
				RAZEM	9.796
283 d.12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe ściany i ościeża	m ²		
		29.9+1.36	m ²	31.260	
				RAZEM	31.260
284 d.12	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		9.796+1.36+29.9	m ²	41.056	
				RAZEM	41.056

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
285 d.12	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą akrylową uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 2*0.8*2.05	m ² m ²	 3.280	
				RAZEM	3.280
286 d.12	KNR-W 4-01 1214-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni do 0.5 m2 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
287 d.12	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 2.1	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
288 d.12	KNR-W 4-01 1214-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni do 0.5 m2 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
289 d.12	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 2.8*2	m m	 5.600	
				RAZEM	5.600
290 d.12	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 9.796	m ² m ²	 9.796	
				RAZEM	9.796
291 d.12	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 9.796	m ² m ²	 9.796	
				RAZEM	9.796
292 d.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami- powierzchnie poziome posadzki 9.796	m ² m ²	 9.796	
				RAZEM	9.796
293 d.12	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe 9.796	m ² m ²	 9.796	
				RAZEM	9.796
294 d.12	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 9.796	m ² m ²	 9.796	
				RAZEM	9.796
295 d.12	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych zgrzewane 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
296 d.12	KNR 4-03 0201-01	Wymiana przewodów o przekroju do 1.5 mm2 w rurach instalacyjnych 4*2+2*(3+5)+2	m m	 26.000	
				RAZEM	26.000
297 d.12	KNR 4-03 0606-02 analogia	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x20 W 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
298 d.12	KNR 4-02 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego zawór termostatyczny 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
299 d.12	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
300 d.12	KNR-W 4-03 0308-03	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na betonie 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
301 d.12	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
302 d.12	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m-konglomerat 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13		Pokój 12			
303 d.13	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 7.32+1.36+26.878	m ² m ²	35.558	
				RAZEM	35.558
304 d.13	KNR 2-15 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
305 d.13	KNR 2-02 2004-01	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01 3*0.1*0.1	m ² m ²	0.030	
				RAZEM	0.030
306 d.13	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
307 d.13	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
308 d.13	KNR 2-02 2009-02 z.sz. 5.2. 9930	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 26.878	m ² m ²	26.878	
				RAZEM	26.878
309 d.13	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 7.34	m ² m ²	7.340	
				RAZEM	7.340
310 d.13	KNR2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym 1.36	m ² m ²	1.360	
				RAZEM	1.360
311 d.13	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH-okna i drzwi 1.5*2+1.8+2*2+0.9	m m	9.700	
				RAZEM	9.700
312 d.13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome sufity 7.34	m ² m ²	7.340	
				RAZEM	7.340
313 d.13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe ściany i ościeża 26.878+1.36	m ² m ²	28.238	
				RAZEM	28.238
314 d.13	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 7.36+1.36+26.878	m ² m ²	35.598	
				RAZEM	35.598
315 d.13	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą akrylową uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 2*0.8*2.05	m ² m ²	3.280	
				RAZEM	3.280
316 d.13	KNR-W 4-01 1214-01	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych powierzchni do 0.5 m2 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
317 d.13	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 2.1	m ² m ²	2.100	
				RAZEM	2.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
318 d.13	KNR-W 4-01 1214-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych powierzchni do 0.5 m ² 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
319 d.13	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 2.8*2	m m	 5.600	
				RAZEM	5.600
320 d.13	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 7.34	m ² m ²	 7.340	
				RAZEM	7.340
321 d.13	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 7.34	m ² m ²	 7.340	
				RAZEM	7.340
322 d.13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome posadzki 7.34	m ² m ²	 7.340	
				RAZEM	7.340
323 d.13	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe 7.34	m ² m ²	 7.340	
				RAZEM	7.340
324 d.13	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 7.34	m ² m ²	 7.340	
				RAZEM	7.340
325 d.13	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych zgrzewane 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
326 d.13	KNR 4-03 0201-01	Wymiana przewodów o przekroju do 1.5 mm ² w rurach instalacyjnych 4*2+2*(3+5)+2	m m	 26.000	
				RAZEM	26.000
327 d.13	KNR 4-03 0606-02 analogia	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x20 W 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
328 d.13	KNR 4-02 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego zawór termostatyczny 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
329 d.13	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
330 d.13	KNR-W 4-03 0308-03	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na betonie 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
331 d.13	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
332 d.13	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m-konglomerat 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
14	Pokój 13				
333 d.14	KNR 4-01 1202-09	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 10.85+1.36+31.938	m ² m ²	 44.148	
				RAZEM	44.148
334 d.14	KNR 2-02 2009-02 z.sz. 5.2. 9930	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 31.938	m ² m ²	 31.938	
				RAZEM	31.938

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
335 d.14	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 10.85	m ² m ²	 10.850	
				RAZEM	10.850
336 d.14	KNR2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym 1.36	m ² m ²	 1.360	
				RAZEM	1.360
337 d.14	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH-okna i drzwi 1.5*2+1.8+2*2+0.9	m m	 9.700	
				RAZEM	9.700
338 d.14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome sufity 10.85	m ² m ²	 10.850	
				RAZEM	10.850
339 d.14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe ściany i ościeża 31.938+1.36	m ² m ²	 33.298	
				RAZEM	33.298
340 d.14	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem 10.85+1.36+31.938	m ² m ²	 44.148	
				RAZEM	44.148
341 d.14	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą akrylową uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 2*0.8*2.05	m ² m ²	 3.280	
				RAZEM	3.280
342 d.14	KNR-W 4-01 1214-01	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych powierzchni do 0.5 m2 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
343 d.14	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 2.1	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
344 d.14	KNR-W 4-01 1214-01	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych powierzchni do 0.5 m2 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
345 d.14	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 2.8*2	m m	 5.600	
				RAZEM	5.600
346 d.14	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 10.85	m ² m ²	 10.850	
				RAZEM	10.850
347 d.14	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 10.85	m ² m ²	 10.850	
				RAZEM	10.850
348 d.14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome posadzki 10.85	m ² m ²	 10.850	
				RAZEM	10.850
349 d.14	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe 10.85	m ² m ²	 10.850	
				RAZEM	10.850
350 d.14	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych 10.85	m ² m ²	 10.850	
				RAZEM	10.850
351 d.14	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
352 d.14	KNR 4-03 0201-01	Wymiana przewodów o przekroju do 1.5 mm ² w rurach instalacyjnych 4*2+2*(3+5)+2	m m	26.000	
				RAZEM	26.000
353 d.14	KNR 4-03 0606-02 analogia	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x20 W 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
354 d.14	KNR 4-02 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego zawór termostatyczny 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
355 d.14	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
356 d.14	KNR-W 4-03 0308-03	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na betonie 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
357 d.14	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
358 d.14	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m-konglomerat 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15		Pokój 14			
359 d.15	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 15.05+2.72+35.808	m ² m ²	53.578	
				RAZEM	53.578
360 d.15	KNR 2-02 2009-02 z.sz. 5.2. 9930	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 35.808	m ² m ²	35.808	
				RAZEM	35.808
361 d.15	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 15.05	m ² m ²	15.050	
				RAZEM	15.050
362 d.15	KNR2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym 2.72	m ² m ²	2.720	
				RAZEM	2.720
363 d.15	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH-okna i drzwi 1.5*2*2+1.8*2+2*2+0.9	m m	14.500	
				RAZEM	14.500
364 d.15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome sufity 15.05	m ² m ²	15.050	
				RAZEM	15.050
365 d.15	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe ściany i ościeża 2.72+35.808	m ² m ²	38.528	
				RAZEM	38.528
366 d.15	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 15.05+2.72+35.808	m ² m ²	53.578	
				RAZEM	53.578
367 d.15	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą akrylową uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 2*0.8*2.05	m ² m ²	3.280	
				RAZEM	3.280

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
368 d.15	KNR-W 4-01 1214-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych powierzchni do 0.5 m ² 7*2	szt. szt.	 14.000	
				RAZEM	14.000
369 d.15	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 2.1*2	m ² m ²	 4.200	
				RAZEM	4.200
370 d.15	KNR-W 4-01 1214-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych powierzchni do 0.5 m ² 2*2	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
371 d.15	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 2.8*2*2	m m	 11.200	
				RAZEM	11.200
372 d.15	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 15.05	m ² m ²	 15.050	
				RAZEM	15.050
373 d.15	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 15.05	m ² m ²	 15.050	
				RAZEM	15.050
374 d.15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome posadzki 15.05	m ² m ²	 15.050	
				RAZEM	15.050
375 d.15	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe 15.05	m ² m ²	 15.050	
				RAZEM	15.050
376 d.15	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 15.05	m ² m ²	 15.050	
				RAZEM	15.050
377 d.15	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych zgrzewane 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
378 d.15	KNR 4-03 0201-01	Wymiana przewodów o przekroju do 1.5 mm ² w rurach instalacyjnych 4*2+2*(3+5)+2	m m	 26.000	
				RAZEM	26.000
379 d.15	KNR 4-03 0606-02 analogia	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x20 W 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
380 d.15	KNR 4-02 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego zawór termostatyczny 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
381 d.15	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
382 d.15	KNR-W 4-03 0308-03	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na betonie 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
383 d.15	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 2	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
384 d.15	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m-konglomerat 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
16		Pokój 15			
385 d.16	KNR 4-01 1202-09	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 15.74+1.36+38.468	m ² m ²	 55.568	
				RAZEM	55.568

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
386 d.16	KNR 2-02 2009-02 z.sz. 5.2. 9930	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 38.468	m ² m ²	 38.468	
				RAZEM	38.468
387 d.16	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 15.74	m ² m ²	 15.740	
				RAZEM	15.740
388 d.16	KNR2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym 1.36	m ² m ²	 1.360	
				RAZEM	1.360
389 d.16	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH-okna i drzwi 1.5*2+1.8+2*2+0.9	m m	 9.700	
				RAZEM	9.700
390 d.16	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome sufity 15.74	m ² m ²	 15.740	
				RAZEM	15.740
391 d.16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe ściany i ościeża 38.468+1.36	m ² m ²	 39.828	
				RAZEM	39.828
392 d.16	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem 15.74+1.36+38.468	m ² m ²	 55.568	
				RAZEM	55.568
393 d.16	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą akrylową uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 2*0.8*2.05	m ² m ²	 3.280	
				RAZEM	3.280
394 d.16	KNR-W 4-01 1214-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych powierzchni do 0.5 m2 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
395 d.16	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 2.1	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
396 d.16	KNR-W 4-01 1214-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych powierzchni do 0.5 m2 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
397 d.16	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 2.8*2	m m	 5.600	
				RAZEM	5.600
398 d.16	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 15.74	m ² m ²	 15.740	
				RAZEM	15.740
399 d.16	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 15.74	m ² m ²	 15.740	
				RAZEM	15.740
400 d.16	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome posadzki 15.74	m ² m ²	 15.740	
				RAZEM	15.740
401 d.16	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe 15.74	m ² m ²	 15.740	
				RAZEM	15.740
402 d.16	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		15.74	m ²	15.740	
				RAZEM	15.740
403 d.16	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
404 d.16	KNR 4-03 0201-01	Wymiana przewodów o przekroju do 1.5 mm ² w rurach instalacyjnych	m		
		4*2+2*(3+5)+2	m	26.000	
				RAZEM	26.000
405 d.16	KNR 4-03 0606-02 analogia	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x20 W	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
406 d.16	KNR 4-02 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego zawór termostatyczny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
407 d.16	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
408 d.16	KNR-W 4-03 0308-03	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na betonie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
409 d.16	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
410 d.16	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m-konglomerat	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17	Pokój 16				
411 d.17	KNR 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m ²	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
412 d.17	KNR 4-02 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego zawór termostatyczny	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
413 d.17	KNR 2-15 0420-02	Grzejniki kolumnowe aluminiowe o powierzchni ogrzewalnej 2.5-5.0 m ²	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	Pokój 17				
414 d.18	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		38.43+1.36+15.32	m ²	55.110	
				RAZEM	55.110
415 d.18	KNR 2-02 2009-02 z.sz. 5.2. 9930	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		38.43	m ²	38.430	
				RAZEM	38.430
416 d.18	KNR 2-02 2009-04 z.sz. 5.2. 9930	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m ² .	m ²		
		15.32	m ²	15.320	
				RAZEM	15.320
417 d.18	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m ²		
		2.72/2	m ²	1.360	
				RAZEM	1.360
418 d.18	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH-okna i drzwi	m		
		17.2	m	17.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	17.200
419	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome sufity	m ²		
d.18	202 1134-01	15.32	m ²	15.320	
				RAZEM	15.320
420	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome posadzki	m ²		
d.18	202 1134-01	15.32	m ²	15.320	
				RAZEM	15.320
421	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe ściany i ościeża	m ²		
d.18	202 1134-02	38.43+1.36	m ²	39.790	
				RAZEM	39.790
422	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.18	1505-03	103.556/2	m ²	51.778	
				RAZEM	51.778
423	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
d.18	202 1130-01	15.32	m ²	15.320	
				RAZEM	15.320
424	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.18	0818-05	15.32	m ²	15.320	
				RAZEM	15.320
425	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych j rulonowe	m ²		
d.18	1112-03	15.32	m ²	15.320	
				RAZEM	15.320
426	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.18	1112-09	15.32	m ²	15.320	
				RAZEM	15.320
427	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
d.18	1124-05	15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
428	KNR 4-03	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x20 W	szt.		
d.18	0606-02 analogia	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
429	KNR 4-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m ²	kpl.		
d.18	0520-02	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
430	KNR 4-02	Wymiana zaworu grzejnikowego zawór termostatyczny	szt.		
d.18	0509-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
431	KNR 2-15	Grzejniki kolumnowe aluminiowe o powierzchni ogrzewalnej 2.5-5.0 m ²	kpl.		
d.18	0420-02	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
432	KNR 4-03	Wymiana przewodów o przekroju do 1.5 mm ² w rurach instalacyjnych	m		
d.18	0201-01	4*2+2*(3+2.5+3+6.5)+2*3	m	44.000	
				RAZEM	44.000
433	KNR 4-03	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
d.18	0306-02	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
434	KNR-W 4-03	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na betonie	szt.		
d.18	0308-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
435	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.18	0354-11	1.6	m	1.600	
				RAZEM	1.600
436	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m-konglomerat	szt		
d.18	0129-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19		Pokój 18			
437 d.19	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 34.686+1.36+12.4	m ² m ²	 48.446	
				RAZEM	48.446
438 d.19	KNR 2-02 2009-02 z.sz. 5.2. 9930	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 34.686	m ² m ²	 34.686	
				RAZEM	34.686
439 d.19	KNR 2-02 2009-04 z.sz. 5.2. 9930	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku Roboty w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. 12.4	m ² m ²	 12.400	
				RAZEM	12.400
440 d.19	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym 1.36	m ² m ²	 1.360	
				RAZEM	1.360
441 d.19	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH-okna i drzwi 17.2	m m	 17.200	
				RAZEM	17.200
442 d.19	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome sufity 12.4	m ² m ²	 12.400	
				RAZEM	12.400
443 d.19	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 103.556/2	m ² m ²	 51.778	
				RAZEM	51.778
444 d.19	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe ściany i ościeża 34.686+1.36	m ² m ²	 36.046	
				RAZEM	36.046
445 d.19	KNR 4-03 0606-02 analogia	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x20 W 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
446 d.19	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 12.4	m ² m ²	 12.400	
				RAZEM	12.400
447 d.19	KNR 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
448 d.19	KNR 4-02 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego zawór termostatyczny 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
449 d.19	KNR 2-15 0420-02	Grzejniki kolumnowe aluminiowe o powierzchni ogrzewalnej 2.5-5.0 m2 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
450 d.19	KNR 4-03 0201-01	Wymiana przewodów o przekroju do 1.5 mm2 w rurach instalacyjnych 4*2+2*(3+2.5+3+6.5)+2*3	m m	 44.000	
				RAZEM	44.000
451 d.19	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
452 d.19	KNR-W 4-03 0308-03	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na betonie 1	szt. szt.	 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
453 d.19	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.6	m m	1.600	
				RAZEM	1.600
454 d.19	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m-konglomerat 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
455 d.19	KNR 4-01 0815-07	Wymiana cokołów 2x10 cm z drewna liściastego 6.5*2+4*2	m m	21.000	
				RAZEM	21.000
20		Pokój 19 i 20			
456 d.20	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 20.18+2.72+57.36	m ² m ²	80.260	
				RAZEM	80.260
457 d.20	KNR-W 2-02 2003-07 z.sz.5.1. 9929-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstw 50-01 - powierzchnia mniejsza niż 5 m2 1.8	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
458 d.20	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
459 d.20	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
460 d.20	KNR 2-02 2009-02 z.sz. 5.2. 9930	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 57.36	m ² m ²	57.360	
				RAZEM	57.360
461 d.20	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 20.18	m ² m ²	20.180	
				RAZEM	20.180
462 d.20	KNR 2-02- 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym 2.72	m ² m ²	2.720	
				RAZEM	2.720
463 d.20	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH-okna i drzwi 1.5*2+1.8*2+2*6+0.9*2	m m	20.400	
				RAZEM	20.400
464 d.20	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome sufity 20.18	m ² m ²	20.180	
				RAZEM	20.180
465 d.20	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe ściany i ościeża 57.36+2.72	m ² m ²	60.080	
				RAZEM	60.080
466 d.20	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 20.18+2.72+57.36	m ² m ²	80.260	
				RAZEM	80.260
467 d.20	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą akrylową uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 2*0.8*2.05	m ² m ²	3.280	
				RAZEM	3.280
468 d.20	KNR-W 4-01 1214-01	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych powierzchni do 0.5 m2	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
469	KNR-W 4-01 d.20 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		4.2	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
470	KNR-W 4-01 d.20 1214-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych powierzchni do 0.5 m ²	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
471	KNR-W 4-01 d.20 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		2.8*2*2	m	11.200	
				RAZEM	11.200
472	NNRNKB d.20 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
		20.18	m ²	20.180	
				RAZEM	20.180
473	KNR 4-01 d.20 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		20.18	m ²	20.180	
				RAZEM	20.180
474	NNRNKB d.20 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome posadzki	m ²		
		20.18	m ²	20.180	
				RAZEM	20.180
475	KNR 2-02 d.20 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe	m ²		
		20.18	m ²	20.180	
				RAZEM	20.180
476	KNR 2-02 d.20 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		20.18	m ²	20.180	
				RAZEM	20.180
477	KNR-W 2-02 d.20 1124-05	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
478	KNR 4-03 d.20 0201-01	Wymiana przewodów o przekroju do 1.5 mm ² w rurach instalacyjnych	m		
		4*2+2*(3+2.5+3+6.5)+2*3	m	44.000	
				RAZEM	44.000
479	KNR 4-03 d.20 0606-02 analogia	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x20 W	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
480	KNR 4-02 d.20 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego zawór termostatyczny	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
481	KNR 4-03 d.20 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
482	KNR-W 4-03 d.20 0308-03	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na betonie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
483	KNR 4-01 d.20 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
484	KNR 2-02 d.20 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m-konglomerat	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
21		Pokój 21			
485	KNR 4-01 d.21 1202-09	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		29.9	m ²	29.900	
				RAZEM	29.900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
486 d.21	KNR 2-02 2009-02 z.sz. 5.2. 9930	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		29.9	m ²	29.900	
				RAZEM	29.900
487 d.21	KNR 2-02 2009-04 z.sz. 5.2. 9930	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2.	m ²		
		9.8	m ²	9.800	
				RAZEM	9.800
488 d.21	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m ²		
		1.36	m ²	1.360	
				RAZEM	1.360
489 d.21	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH-okna i drzwi	m		
		17.2	m	17.200	
				RAZEM	17.200
490 d.21	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome sufity	m ²		
		9.8	m ²	9.800	
				RAZEM	9.800
491 d.21	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome posadzki	m ²		
		9.8	m ²	9.800	
				RAZEM	9.800
492 d.21	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe ściany i ościeża	m ²		
		29.9+9.8	m ²	39.700	
				RAZEM	39.700
493 d.21	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		29.9+9.8+1.36	m ²	41.060	
				RAZEM	41.060
494 d.21	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		9.8	m ²	9.800	
				RAZEM	9.800
495 d.21	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		9.8	m ²	9.800	
				RAZEM	9.800
496 d.21	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe	m ²		
		9.8	m ²	9.800	
				RAZEM	9.800
497 d.21	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych	m ²		
		9.8	m ²	9.800	
				RAZEM	9.800
498 d.21	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
499 d.21	KNR 4-03 0606-02 analogia	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x20 W	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
500 d.21	KNR 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
501 d.21	KNR 4-02 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego zawór termostatyczny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
502 d.21	KNR 2-15 0420-02	Grzejniki kolumnowe aluminiowe o powierzchni ogrzewalnej 2.5-5.0 m2 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
503 d.21	KNR 4-03 0201-01	Wymiana przewodów o przekroju do 1.5 mm2 w rurach instalacyjnych 4*2+2*(3+2.5+3+6.5)+2*3	m m	 44.000	
				RAZEM	44.000
504 d.21	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
505 d.21	KNR-W 4-03 0308-03	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na betonie 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
506 d.21	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.6	m m	 1.600	
				RAZEM	1.600
507 d.21	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m-konglomerat 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
22		Pokój 23			
508 d.22	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 15.74	m ² m ²	 15.740	
				RAZEM	15.740
509 d.22	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 15.74	m ² m ²	 15.740	
				RAZEM	15.740
510 d.22	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome posadzki 15.74	m ² m ²	 15.740	
				RAZEM	15.740
511 d.22	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe 15.74	m ² m ²	 15.740	
				RAZEM	15.740
512 d.22	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 15.74	m ² m ²	 15.740	
				RAZEM	15.740
513 d.22	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych zgrzewane 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
514 d.22	KNR 4-03 0201-01	Wymiana przewodów o przekroju do 1.5 mm2 w rurach instalacyjnych 4*2+2*(3+5)+2	m m	 26.000	
				RAZEM	26.000
515 d.22	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
516 d.22	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m-konglomerat 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
23		Pokój 25			
517 d.23	KNR 4-03 0201-01	Wymiana przewodów o przekroju do 1.5 mm2 w rurach instalacyjnych 4*2+2*(3+5)+2	m m	 26.000	
				RAZEM	26.000
518 d.23	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
519 d.23	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m-konglomerat 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
24		Klatka główna parter			
520	KNR 4-01 d.24 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		58.1	m ²	58.100	
				RAZEM	58.100
521	KNR 4-01 d.24 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		73.59	m ²	73.590	
				RAZEM	73.590
522	KNR 4-01 d.24 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² -ściany	m ²		
		87.69	m ²	87.690	
				RAZEM	87.690
523	KNR 4-01 d.24 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² -sufity	m ²		
		45.6	m ²	45.600	
				RAZEM	45.600
524	KNR 4-01 d.24 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
		20.97	m ³	20.970	
				RAZEM	20.970
525	KNR AT-23 d.24 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		58.1	m ²	58.100	
				RAZEM	58.100
526	KNR AT-23 d.24 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m ²		
		58.1	m ²	58.100	
				RAZEM	58.100
527	KNR AT-23 d.24 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		58.1	m ²	58.100	
				RAZEM	58.100
528	KNR AT-23 d.24 0207-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm-gres matowy	m ²		
		58.1	m ²	58.100	
				RAZEM	58.100
529	KNR AT-23 d.24 0311-04	Cokoliki z płytek ceramicznych o różnych i nieregularnych kształtach na zaprawie cienkowarstwowej o grubości 3 mm i wys. 15 cm	m		
		49.81	m	49.810	
				RAZEM	49.810
530	KNR 2-02 d.24 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		87.69+73.59	m ²	161.280	
				RAZEM	161.280
531	KNR 2-02 d.24 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		45.6	m ²	45.600	
				RAZEM	45.600
532	KNR 2-02 d.24 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		73.59+87.69+45.6	m ²	206.880	
				RAZEM	206.880
533	KNR-W 4-03 d.24 0308-03	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na betonie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
534	KNR 4-03 d.24 0201-01	Wymiana przewodów o przekroju do 1.5 mm ² w rurach instalacyjnych	m		
		4*2+2*(1.5+11)+2*2	m	37.000	
				RAZEM	37.000
535	KNR 4-03 d.24 0606-02 analogia	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x20 W	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
536	KNR 0-19 d.24 0928-12	Demontaż drzwi z PCV	m ²		
		2.31*2	m ²	4.620	
				RAZEM	4.620

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
537 d.24	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi aluminiowe automatyczne przesuwne przeszkłone szkłem bezpiecznym	m ²		
		2.31	m ²	2.310	
				RAZEM	2.310
25		Schody			
538 d.25	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²		
		13.37*2	m ²	26.740	
				RAZEM	26.740
539 d.25	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		1.5*(4.15*2+4)*2	m ²	36.900	
				RAZEM	36.900
540 d.25	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-ściany	m ²		
		1.25*(4.15*2+4)*2	m ²	30.750	
				RAZEM	30.750
541 d.25	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-sufity	m ²		
		13.37*2	m ²	26.740	
				RAZEM	26.740
542 d.25	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
		0.005*(13.37+18.45+15.375)*2+0.03*13.37*2	m ³	1.274	
				RAZEM	1.274
543 d.25	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		13.37*2	m ²	26.740	
				RAZEM	26.740
544 d.25	KNR AT-23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m ²		
		13.37*2	m ²	26.740	
				RAZEM	26.740
545 d.25	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		13.37*2	m ²	26.740	
				RAZEM	26.740
546 d.25	KNR AT-23 0301-04	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 30x30 cm	m		
		1.34*18*2	m	48.240	
				RAZEM	48.240
547 d.25	KNR AT-23 0303-05	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 30 cm	m		
		1.34*18*2	m	48.240	
				RAZEM	48.240
548 d.25	KNR AT-23 0207-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm-gres matowy	m ²		
		1.34*4.13*2	m ²	11.068	
				RAZEM	11.068
549 d.25	KNR AT-23 0311-04	Cokoliki z płytek ceramicznych o różnych i nieregularnych kształtach na zaprawie cienkowarstwowej o grubości 3 mm i wys. 15 cm	m		
		0.55*16*2+4.13*2	m	25.860	
				RAZEM	25.860
550 d.25	KNR AT-23 0208-11	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o różnych i nieregularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; do 20 płytek na m2-policzki	m ²		
		2.679*2	m ²	5.358	
				RAZEM	5.358
551 d.25	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		15.375*2+18.45*2	m ²	67.650	
				RAZEM	67.650
552 d.25	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		13.37*2	m ²	26.740	
				RAZEM	26.740
553 d.25	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		13.37*2+15.375*2+18.45*2	m ²	94.390	
				RAZEM	94.390

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
554	KNR 4-04 d.25 0804-01	Rozebranie balustrad z kształowników stalowych w poziomie I kondygnacji	m		
		5.09*2	m	10.180	
				RAZEM	10.180
555	KNR 2-02 d.25 1208-01	Balustrady schodowe wypełnione przymocowane do belek policzkowych śrubami lub spawane-przeszkłone szkłem bezpiecznym balustrady ze stali kwasoodpornej gr 10 mm w dolnej części folia imitująca piaskowanie	m		
		5.09*2	m	10.180	
				RAZEM	10.180
556	KNR 2-02 d.25 1208-03	pochwyty stalowy na wspornikach ze stali kwasoodpornej pochwyty stalowy profil 50x50 mm stal kwasowa lub chrom	m		
		2.68*2+1.19*2+0.93*2+2.15*2	m	13.900	
				RAZEM	13.900
557	KNR 2-22 d.25 0601-07	Montaż płyt MDF gr 18 mm mocowanej na dystansach 5 cm	m ²		
		27.92	m ²	27.920	
				RAZEM	27.920
558	KNR-W 4-03 d.25 0308-03	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na betonie	szt.		
		1*2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
559	KNR 4-03 d.25 0201-01	Wymiana przewodów o przekroju do 1.5 mm ² w rurach instalacyjnych	m		
		4*2*2+2*(3+6)*2+2*2	m	56.000	
				RAZEM	56.000
560	KNR 4-03 d.25 0606-02 analogia	Wymiana opraw świetłówkowych oprawy sufitowe wiszące żarowe klosze kuliste opuszczone	szt.		
		2*2	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
561	KNR 4-01 d.25 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²		
		13.37	m ²	13.370	
				RAZEM	13.370
562	KNR 4-01 d.25 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		1.5*(4.15*2+4)	m ²	18.450	
				RAZEM	18.450
563	KNR 4-01 d.25 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² -ściany	m ²		
		1.25*(4.15*2+4)	m ²	15.375	
				RAZEM	15.375
564	KNR 4-01 d.25 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² -sufity	m ²		
		13.37	m ²	13.370	
				RAZEM	13.370
565	KNR 4-01 d.25 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
		0.005*(13.37+18.45+15.375)+0.03*13.37	m ³	0.637	
				RAZEM	0.637
566	KNR AT-23 d.25 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		13.37	m ²	13.370	
				RAZEM	13.370
567	KNR AT-23 d.25 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m ²		
		13.37	m ²	13.370	
				RAZEM	13.370
568	KNR AT-23 d.25 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		13.37	m ²	13.370	
				RAZEM	13.370
569	KNR AT-23 d.25 0301-04	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 30x30 cm	m		
		1.34*18	m	24.120	
				RAZEM	24.120
570	KNR AT-23 d.25 0303-05	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 30 cm	m		
		1.34*18	m	24.120	
				RAZEM	24.120
571	KNR AT-23 d.25 0207-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm-gres matowy	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.34*4.13	m ²	5.534	
				RAZEM	5.534
572 d.25	KNR AT-23 0311-04	Cokoliki z płytek ceramicznych o różnych i nieregularnych kształtach na zaprawie cienkowarstwowej o grubości 3 mm i wys. 15 cm 0.55*16+4.13	m m	 12.930	
				RAZEM	12.930
573 d.25	KNR AT-23 0208-11	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o różnych i nieregularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; do 20 płytek na m2-policzki 2.679	m ² m ²	 2.679	
				RAZEM	2.679
574 d.25	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 15.375+18.45	m ² m ²	 33.825	
				RAZEM	33.825
575 d.25	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 13.37	m ² m ²	 13.370	
				RAZEM	13.370
576 d.25	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 13.37+15.375+18.45	m ² m ²	 47.195	
				RAZEM	47.195
577 d.25	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji 5.09	m m	 5.090	
				RAZEM	5.090
578 d.25	KNR 2-02 1208-01	Balustrady schodowe wypełnione przymocowane do belek policzkowych śrubami lub spawane-przeszkłone szkłem bezpiecznym balustrady ze stali kwasoodpornej gr 10 mm w dolnej części folia imitująca piaskowanie 5.09	m m	 5.090	
				RAZEM	5.090
579 d.25	KNR 2-02 1208-03	pochwyty stalowe na wspornikach ze stali kwasoodpornej pochwyty stalowe profil 50x50 mm stal kwasowa lub chrom 2.68+1.19+0.93+2.15	m m	 6.950	
				RAZEM	6.950
580 d.25	KNR 2-22 0601-07	Montaż płyt MDF gr 18 mm mocowanej na dystansach 5 cm 27.92/2	m ² m ²	 13.960	
				RAZEM	13.960
581 d.25	KNR-W 4-03 0308-03	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na betonie 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
582 d.25	KNR 4-03 0201-01	Wymiana przewodów o przekroju do 1.5 mm ² w rurach instalacyjnych 4*2+2*(3+6)+2	m m	 28.000	
				RAZEM	28.000
583 d.25	KNR 4-03 0606-02 analogia	Wymiana opraw świetłówkowych oprawy sufitowe wiszące żarowe klosze kuliste opuszczone 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
584 d.25	KNR 2-15 0120-02	Szafki hydrantowe wewnętrzne 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
585 d.25	KNR 4-02 0130-08	Demontaż skrzynki hydrantowej wewnętrznej 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
586 d.25	KNR 4-02 0130-04	Demontaż hydrantu ściennego o śr. 50 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
587 d.25	KNKRB 4-I 0105-02	Hydranty ppoz.o średnicy 50 mm umieszczone we wnęce 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
26	45432000-4	Klatka schodowa-boczna			
588 d.26	KNR-W 2-02 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 2*2.1*0.3*0.3	m ² m ²	 0.378	
				RAZEM	0.378

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
589 d.26	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-korytarze 3*2.65*(2.7+1.5+3.6+4)+21.6-1.92	m ² m ²	 113.490	
				RAZEM	113.490
590 d.26	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe ściany i ościeża 93.81-1.92	m ² m ²	 91.890	
				RAZEM	91.890
591 d.26	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome sufity 3.6*2*3	m ² m ²	 21.600	
				RAZEM	21.600
592 d.26	KNR-W 2-02 0127-06 z.sz. r 03 5.7. 9907-04 analogia	Ścianki działowe z pustaków szklanych 25x25x8 cm (do 3 m2 w jednym miejscu)-demontaż R*0,4 1.6*0.6*2	m ² m ²	 1.920	
				RAZEM	1.920
593 d.26	KNR-W 2-02 0127-06	Ścianki działowe z pustaków szklanych 25x25x8 cm 1.92	m ² m ²	 1.920	
				RAZEM	1.920
594 d.26	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, konglomerat 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
595 d.26	KNR 2-02 1605-01/02	Czas pracy rusztowań grupy I 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
596 d.26	KNR 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
597 d.26	KNR 2-15 0417-01	Grzejniki stalowe tłoczone o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2-pojedyńcze 600x600 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
598 d.26	KNR 4-02 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
599 d.26	KNR-W 4-03 0201-02	Wymiana przewodów jednożyłowych o przekroju do 2.5 mm2 w rurach instalacyjnych 50	m m	 50.000	
				RAZEM	50.000
600 d.26	KNR-W 4-03 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
601 d.26	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych 4x20 W 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
602 d.26	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar · pomiar ·	 1.000	
				RAZEM	1.000
603 d.26	KNR-W 4-03 1208-01	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym 1	pomiar pomiar	 1.000	
				RAZEM	1.000
604 d.26	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku-klatki schodowe 21.6	m ² m ²	 21.600	
				RAZEM	21.600
605 d.26	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku-klatki schodowe 93.81-1.92	m ² m ²	 91.890	
				RAZEM	91.890

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
606 d.26	KNR-W 2-02 1510-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoża gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe 93.81+21.6-1.92	m ² m ²	 113.490	
				RAZEM	113.490
607 d.26	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołków 3.6*5+2*5	m m	 28.000	
				RAZEM	28.000
608 d.26	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach 0.6*4+1.5*2+2*10	m m	 25.400	
				RAZEM	25.400
609 d.26	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i światlików stalowych 5*4	szt. szt.	 20.000	
				RAZEM	20.000
610 d.26	KNR-W 2-02 1208-01	Balustrady schodowe wypełnione elementami płytowymi przymocowane do be- lek policzkowych śrubami lub spawane- ze stali nierdzewnej wypełnione szkłem matowym bezpiecznym 3*4+1.5	m m	 13.500	
				RAZEM	13.500
611 d.26	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 28	m ² m ²	 28.000	
				RAZEM	28.000
612 d.26	KNR AT-23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa pod- łoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm 28	m ² m ²	 28.000	
				RAZEM	28.000
613 d.26	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 32*(0.3+0.2)+6*2	m ² m ²	 28.000	
				RAZEM	28.000
614 d.26	KNR AT-23 0301-04	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien- kowiej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymia- rach 30x30 cm 32	m m	 32.000	
				RAZEM	32.000
615 d.26	KNR AT-23 0303-05	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien- kowiej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 30 cm 32	m m	 32.000	
				RAZEM	32.000
616 d.26	KNR AT-23 0207-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowiej; płytki o wymia- rach 30x60 cm-gres matowy 1*2*6	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
617 d.26	KNR AT-23 0311-04	Cokoliki z płytek ceramicznych o różnych i nieregularnych kształtach na zapra- wie cienkowiej o grubości 3 mm i wys. 15 cm 0.55*32+6*(1+2)	m m	 35.600	
				RAZEM	35.600
618 d.26	KNR AT-23 0208-11	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o różnych i nieregularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowiej; do 20 płytek na m2-policzki 8*4*0.3*0.3	m ² m ²	 2.880	
				RAZEM	2.880
619 d.26	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie ce- mentowej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.24*2*0.6	m ³ m ³	 0.288	
				RAZEM	0.288
620 d.26	KNR 4-01 1306-02 analogia	Demontaż daszka nad drzwiami wejściowymi 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
621 d.26	KNR 4-01 0354-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
622 d.26	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe- z obróbką obsadzenia 1.6*2.05	m ² m ²	 3.280	
				RAZEM	3.280

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
623 d.26	KNNR 7 0506-01	Aluminiowe daszki nad drzwiami-daszek z poliwęglanu	m ²		
		2*1	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
624 d.26	KNNR 7 0505-01	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2	m ²		
		2.65*1+3*2.65/2	m ²	6.625	
				RAZEM	6.625
625 d.26	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
		0.288+0.3*0.03*28+1.92*0.08	m ³	0.694	
				RAZEM	0.694
626 d.26	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km	t		
		0.4	t	0.400	
				RAZEM	0.400
27		Hall i korytarz I piętro			
627 d.27	KNR 4-01 0811-07	Rozebanie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		1.47*11.06+1.35*0.4+1.47*4.79+4.15*6.95	m ²	52.682	
				RAZEM	52.682
628 d.27	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolików	m		
		1.47+11.6*2+0.12*5+0.4*2+4.49*2+1.47+3.6+4.15*2	m	48.420	
				RAZEM	48.420
629 d.27	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		1.5*(1.47+11.6*2+0.012*5+0.4*2+4.49*2+1.47+3.6+4.15*2)-1.5*0.9*7	m ²	62.370	
				RAZEM	62.370
630 d.27	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
		1.5*1.8*2+1.2*1.5	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
631 d.27	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-ściany	m ²		
		1.25*(1.47+11.6*2+0.012*5+0.4*2+4.49*2+1.47+3.6+4.15*2)-0.65*0.9*7-2*1.8*0.3	m ²	54.675	
				RAZEM	54.675
632 d.27	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-sufity	m ²		
		1.47*(11.06+1.35*0.4+1.47*4.79+4.15*3.6)	m ²	49.365	
				RAZEM	49.365
633 d.27	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
		49.365*0.03+0.005*(49.365+54.75+62)	m ³	2.312	
				RAZEM	2.312
634 d.27	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		49.365	m ²	49.365	
				RAZEM	49.365
635 d.27	KNR AT-23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m ²		
		49.365	m ²	49.365	
				RAZEM	49.365
636 d.27	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		49.365	m ²	49.365	
				RAZEM	49.365
637 d.27	KNR AT-23 0207-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm-gres łapatowany	m ²		
		49.365	m ²	49.365	
				RAZEM	49.365
638 d.27	KNR AT-23 0311-04	Cokoliki z płytek ceramicznych o różnych i nieregularnych kształtach na zaprawie cienkowarstwowej o grubości 3 mm i wys. 15 cm	m		
		44.03	m	44.030	
				RAZEM	44.030
639 d.27	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		62.37+54.75	m ²	117.120	
				RAZEM	117.120

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
640 d.27	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 49.365	m ² m ²	 49.365	
				RAZEM	49.365
641 d.27	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 49.365+54.75+62.37	m ² m ²	 166.485	
				RAZEM	166.485
642 d.27	KNR-W 4-03 0308-03	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na betonie 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
643 d.27	KNR 4-03 0201-01	Wymiana przewodów o przekroju do 1.5 mm ² w rurach instalacyjnych 4*2+2*(11.6+6.95)+2	m m	 47.100	
				RAZEM	47.100
644 d.27	KNR 4-03 0606-02 analogia	Wymiana opraw na świetłówe fi 50 4x18 W 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
645 d.27	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych EI-30 1.1*2.1	m ² m ²	 2.310	
				RAZEM	2.310
646 d.27	KNR-W 2-02 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 (0.3+0.2)*(11.6+6.95)*2	m ² m ²	 18.550	
				RAZEM	18.550
647 d.27	KNR AT-23 0102-02	Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego mocowanego do podłoża wkrętami i kołkami rozporowymi w okładzinie na zaprawie klejowej cienkowarstwowej lub epoksydowej 48	m m	 48.000	
				RAZEM	48.000
648 d.27	KNR 2-02 2004-05	Obud.belek światła płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01 17.76	m ² m ²	 17.760	
				RAZEM	17.760
649 d.27	KNR-W 2-02 1410-02	Przykręcenie szyb 90x90 cm do konstrukcji GK 19.44	m ² m ²	 19.440	
				RAZEM	19.440
28		Hall i korytarz II piętro			
650 d.28	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1.47*11.06+1.35*0.4+1.47*4.79+4.15*6.95	m ² m ²	 52.682	
				RAZEM	52.682
651 d.28	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołków 1.47+11.6*2+0.12*5+0.4*2+4.49*2+1.47+3.6+4.15*2	m m	 48.420	
				RAZEM	48.420
652 d.28	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową 1.5*1.8*2+1.2*1.5	m ² m ²	 7.200	
				RAZEM	7.200
653 d.28	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 1.5*(1.47+11.6*2+0.012*5+0.4*2+4.49*2+1.47+3.6+4.15*2)-1.5*0.9*7	m ² m ²	 62.370	
				RAZEM	62.370
654 d.28	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² -ściany 1.25*(1.47+11.6*2+0.012*5+0.4*2+4.49*2+1.47+3.6+4.15*2)-0.5*0.9*7	m ² m ²	 56.700	
				RAZEM	56.700
655 d.28	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² -sufity 1.47*(11.06+1.35*0.4+1.47*4.79+4.15*3.6)	m ² m ²	 49.365	
				RAZEM	49.365
656 d.28	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzmiowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km 49.365*0.03+0.005*(49.365+56.7+62)	m ³ m ³	 2.321	
				RAZEM	2.321
657 d.28	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		49.365	m ²	49.365	
				RAZEM	49.365
658 d.28	KNR AT-23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm 49.365	m ²		
			m ²	49.365	
				RAZEM	49.365
659 d.28	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 49.365	m ²		
			m ²	49.365	
				RAZEM	49.365
660 d.28	KNR AT-23 0207-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm-gres łapatowany 49.365	m ²		
			m ²	49.365	
				RAZEM	49.365
661 d.28	KNR AT-23 0311-04	Cokoliki z płytek ceramicznych o różnych i nieregularnych kształtach na zaprawie cienkowarstwowej o grubości 3 mm i wys. 15 cm 44.03	m		
			m	44.030	
				RAZEM	44.030
662 d.28	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 62.37+56.7	m ²		
			m ²	119.070	
				RAZEM	119.070
663 d.28	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 49.365	m ²		
			m ²	49.365	
				RAZEM	49.365
664 d.28	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem 49.365+56.7+62.37	m ²		
			m ²	168.435	
				RAZEM	168.435
665 d.28	KNR-W 4-03 0308-03	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na betonie 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
666 d.28	KNR 4-03 0201-01	Wymiana przewodów o przekroju do 1.5 mm ² w rurach instalacyjnych 4*2+2*(11.6+6.95)+2	m		
			m	47.100	
				RAZEM	47.100
667 d.28	KNR 4-03 0606-02 analogia	Wymiana opraw na świetłówe fi 50 4x18 W 7	szt.		
			szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
668 d.28	KNR-W 2-02 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 (0.3+0.2)*(11.6+6.95)*2	m ²		
			m ²	18.550	
				RAZEM	18.550