

Raport robót ziemnych

Pikieta początkowa: 0+000.000

Pikieta końcowa: 0+817.652

<u>Pikieta</u>	<u>Powierzchnia wykopu (m2)</u>	<u>Objętość wykopu (m3)</u>	<u>Objętość do ponownego wykorzystania (m3)</u>	<u>Powierzchnia nasypu (m2)</u>	<u>Objętość nasypu (m3)</u>	<u>Całk. obj. wykopu (m3)</u>	<u>Całk. obj. do ponownego wykorzystania (m3)</u>	<u>Całk. obj. nasypu (m3)</u>	<u>Całk. obj. netto (m3)</u>
0+000.000	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+004.684	1.79	7.47	7.47	0.00	0.00	7.47	7.47	0.00	7.47
0+012.869	1.45	13.15	13.15	0.00	0.00	20.63	20.63	0.01	20.62
0+025.000	1.50	17.91	17.91	0.00	0.00	38.53	38.53	0.02	38.51
0+050.000	1.30	35.08	35.08	0.02	0.20	73.61	73.61	0.22	73.39
0+075.000	1.39	33.61	33.61	0.00	0.24	107.23	107.23	0.46	106.76
0+099.991	1.36	34.39	34.39	0.00	0.04	141.61	141.61	0.50	141.11
0+100.000	1.36	0.01	0.01	0.00	0.00	141.62	141.62	0.50	141.12
0+103.088	1.38	4.24	4.24	0.00	0.00	145.86	145.86	0.50	145.36
0+125.000	1.32	29.62	29.62	0.00	0.08	175.49	175.49	0.58	174.91
0+150.000	0.93	28.19	28.19	0.07	0.92	203.68	203.68	1.50	202.17
0+175.000	1.52	30.61	30.61	0.00	0.83	234.29	234.29	2.33	231.96
0+200.000	1.76	40.94	40.94	0.00	0.00	275.23	275.23	2.33	272.89
0+225.000	1.14	36.28	36.28	0.04	0.45	311.51	311.51	2.78	308.73
0+250.000	1.00	26.79	26.79	0.05	1.11	338.30	338.30	3.89	334.41
0+275.000	1.09	26.08	26.08	0.03	1.03	364.38	364.38	4.92	359.46
0+300.000	1.16	28.02	28.02	0.03	0.80	392.39	392.39	5.72	386.67
0+300.404	1.15	0.47	0.47	0.03	0.01	392.86	392.86	5.73	387.12
0+325.000	1.17	28.55	28.55	0.05	0.98	421.41	421.41	6.72	414.70
0+350.000	0.89	25.83	25.83	0.07	1.39	447.24	447.24	8.10	439.14
0+375.000	1.71	32.47	32.47	0.00	0.82	479.71	479.71	8.93	470.79
0+400.000	2.15	48.17	48.17	0.00	0.00	527.88	527.88	8.93	518.95
0+415.285	1.58	28.51	28.51	0.03	0.21	556.39	556.39	9.14	547.25
0+425.000	1.23	13.68	13.68	0.05	0.39	570.07	570.07	9.53	560.54
0+450.000	1.99	40.34	40.34	0.00	0.65	610.41	610.41	10.18	600.23
0+458.752	1.80	16.58	16.58	0.00	0.00	626.99	626.99	10.18	616.81
0+475.000	1.57	27.35	27.35	0.00	0.00	654.34	654.34	10.18	644.16
0+500.000	1.37	36.80	36.80	0.00	0.00	691.14	691.14	10.18	680.96
0+525.000	1.24	32.68	32.68	0.02	0.28	723.83	723.83	10.46	713.37
0+550.000	1.49	34.13	34.13	0.00	0.28	757.96	757.96	10.74	747.21
0+575.000	1.62	38.84	38.84	0.00	0.00	796.80	796.80	10.74	786.05
0+596.272	1.12	29.11	29.11	0.03	0.32	825.91	825.91	11.07	814.84
0+600.000	1.17	4.19	4.19	0.03	0.14	830.09	830.09	11.21	818.89
0+606.131	1.21	7.17	7.17	0.02	0.18	837.27	837.27	11.38	825.88
0+625.000	1.30	23.71	23.71	0.00	0.14	860.98	860.98	11.53	849.45
0+650.000	1.78	38.58	38.58	0.00	0.00	899.56	899.56	11.53	888.04
0+675.000	0.81	32.37	32.37	0.04	0.44	931.94	931.94	11.97	919.97
0+699.430	1.28	25.51	25.51	0.00	0.54	957.45	957.45	12.51	944.94
0+700.000	1.31	0.76	0.76	0.00	0.00	958.21	958.21	12.51	945.69
0+710.766	1.51	15.64	15.64	0.00	0.01	973.85	973.85	12.52	961.33
0+725.000	1.10	18.59	18.59	0.00	0.00	992.44	992.44	12.52	979.92
0+750.000	1.15	28.16	28.16	0.00	0.00	1020.60	1020.60	12.52	1008.08
0+775.000	1.06	27.61	27.61	0.00	0.00	1048.21	1048.21	12.52	1035.68
0+800.000	1.21	28.28	28.28	0.00	0.00	1076.48	1076.48	12.52	1063.96
0+817.652	0.00	10.64	10.64	0.00	0.00	1087.12	1087.12	12.52	1074.60