

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budowa obiektów gospodarki wodnej - kod CPV 45240000-1			
1.1		Odbudowa zbiornika wodnego			
1 KNNR 2-01 d.1. 0122-01 1		Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m ³		
		1500*1.5	m ³	2250.000	
				RAZEM	2250.000
2 KNNR 1 d.1. 0210-03 1		Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier- nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV [Odtworzenie rowu melioracyjnego na dł 200 m - wykonanie kinety o szer. w dnie 0,5 m, nachyleniu skarp 1:1 przy śr. warstwie odmulenia 0,3 m]	m ³		
		48	m ³	48.000	
				RAZEM	48.000
3 KNNR 1 d.1. 0215-01 1		Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 10 m [Rozplantowanie gruntu na odkładzie]	m ³		
		48	m ³	48.000	
				RAZEM	48.000
4 KNNR 1 d.1. 0210-02 1		Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier- nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m ³ w gr.kat. I-II [Wykonanie niecki zbiornika]	m ³		
		400	m ³	400.000	
				RAZEM	400.000
5 KNNR 1 d.1. 0202-07 1		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³		
		2250-400	m ³	1850.000	
				RAZEM	1850.000
6 KNNR 1 d.1. 0210-03 1		Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier- nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV [Wykonanie odprowadzalnika - 32,0 m x (0,5+1,5) x 0,5*1,0= 32,0 m ³ - odprowadzalnik, - 8,0 m x 2 x 1 m ³ /mb = 16 m ³ - wykopy pod rurociągi przepustów]	m ³		
		48	m ³	48.000	
				RAZEM	48.000
7 KNNR 1 d.1. 0407-01 1		Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II [Goble wokół zbiornika]	m ³		
		400	m ³	400.000	
				RAZEM	400.000
8 KNNR 1 d.1. 0503-03 1		Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych me- chanicznie w gruntach kat.I-III [Niecka zbiornika]	m ²		
		480	m ²	480.000	
				RAZEM	480.000
9 KNNR 1 d.1. 0503-03 1		Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych me- chanicznie w gruntach kat.I-III [wyrównanie terenu otaczającego zbiornik]	m ²		
		400	m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
10 KNNR 10 d.1. 1001-01 1		Przepusty rurowe z piętrzeniem - monolityczne PP-1 śr. 60 cm o wys.stopnia 0-20 cm - przyczółki, rurociąg 6 m, umocnienia - roboty ziemne mechaniczne [Analogia przepusty fi 30 cm z zamknięciami ZZ1]	przep.		
		2	przep.	2.000	
				RAZEM	2.000
11 KNNR 10 d.1. 1001-02 1		Przepusty rurowe z piętrzeniem - monolityczne PP-1 śr. 60 cm o wys.stopnia 0-40 cm -dod.za 1 m różnicy rurociągu - roboty ziemne mechaniczne	przep.		
		4	przep.	4.000	
				RAZEM	4.000
12 KNNR 10 d.1. 2003-01 1		Montaż zasuw pojedynczych ślizgowych o pow.do 5.0 m ² [[Montaż i zakup zamknięć]	t		
		2*0.08	t	0.160	
				RAZEM	0.160
13 KNNR 1 d.1. 0507-01 1		Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²		
		480	m ²	480.000	
				RAZEM	480.000
14 KNNR 1 d.1. 0508-01 1		Wycięcie płatów darniny z transportem na odległość do 0.5 km.	m ²		
		160	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNNR 1	Darniowanie skarp na płask z humusem lub bez humusu.	m ²		
d.1. 0505-01					
1		160	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
16	KNR 2-13	Obudowa krawędzi kątownikiem o wym.do 60x60 mm	m		
d.1. 1009-04		[Zakup i montaż łaty wodowskazowej]			
1		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500

mgr inż. Tadeusz Gałązka
 upr. bud. Nr WBP-II-K-8386/RA/1/83
 upr. bud. Nr GP-III-7342/33/93
 upr. bud. Nr 204/Lh/76