

Przedmiar robót

na wykonanie wzmocnienia nawierzchni drogi gminnej w msc. Nieczatów
gm. Zakrzew (dz nr ewid gruntu 60) - o dł. 860 ,00 m.

Lp.	Opis pozycji kosztorysowej	Nazwa jedn. obrach.	Ilość jednost. obrach.
1	2	3	4
	I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe		
1	Odtworzenie punktów głównych trasy, roboty pomiarowe 860 mb	km	0,86
2	Rozebranie nawierzchni drogi gminnej wraz z podbudową w miejscach remontowanych przełomów o gł. 0,33 cm wraz z odwozem 250m2	m2	250,0
	II. Roboty ziemne		
1	Wykopy związane z profilowaniem rowów istniejących z odwiezieniem nadmiaru urobku do 3 km z plantowaniem dna rowu i skarp $600\text{mb} \times (0,5 \times (1,8 + 0,4) \times 0,20) = 132,00 \text{ m}^3$	m3	132,00
	III. Podbudowa		
1	Wykonanie warstwy podsypki piaskowej gr. 10 cm pod konstrukcję drogi w miejscach remontów nawierzchni gr. 10 cm 250 m2	m2	250,00
2	Wykonanie podbudowy zasadniczej z miesz. kruszyw łamanych stabilizowanego mechan. 0/63mm w miejscach remontu nawierzchni 250 m2	m2	250,00
	IV. Nawierzchnia		
1	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 3,0cm KR 2 AC 11 W 50/70 w miejscach remontu ubytków 250m2	m2	250,00
2	Wykonanie oczyszczenia i skropienia istniejącej nawierzchni bitumicznej w ilości 0,5 - 0,7kg/m2 (860mx4,50m)+250m2+9m2	m2	4129,00
3	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8mm gr. 5,0cm KR 2 AC 8 S 50/70 860m x 4,50m=3870m2+9,0m2(włączenie)	m2	3879,00
4	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm i zjazdów gr. 5 cm (860, 0m x 0,5m) x 2 + 150 m2 (zjazdy)	m2	1010,00

	V.Roboty towarzyszące		
1	Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego zasuw wodociagowe 20 szt	szt	20,00


mgr inż. Janusz Karpeta
 Uprawniony projektant i kierownik budowy
 robót specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej
 w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych.
 Nr upr. UAN-II-K-8386/134/85