
PRZEDMIAR ROBÓT CPV 45316110-9

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia drogi powiatowej
ADRES INWESTYCJI : Wola Taczowska gm.Zakrzew
INWESTOR : Urząd Gminy Zakrzew
ADRES INWESTORA : Zakrzew 51 , 26-652 Zakrzew
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 08.2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.2014

Data zatwierdzenia

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Szafa oświetleniowa. CPV 45317300-5	1	3
2	Słupy i oprawy oświetleniowe. CPV45316110-9	4	8
3	Przewody linii napowietrznej.CPV 45315600-4	9	10

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Szafa oświetleniowa. CPV 45317300-5			
1 KNNR 5 d.1 1414-01		Montaż szafy ZL/SO wg rys	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 KNNR 5 d.1 0406-01		Dobudowa w stacji transformatorowej rozłącznika RBK 00 40A	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 KNNR-W 9 d.1 0812-05		Odlączenie kabla 2x35mm2 spod zacisków	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Słupy i oprawy oświetleniowe. CPV45316110-9			
4 KNNR 5 d.2 0901-02		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami ŻN dł.10m	słup		
		4	słup	4.000	
				RAZEM	4.000
5 KNNR 5 d.2 0903-01		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych typ E 10.5/4,3	słup		
		2	słup	2.000	
				RAZEM	2.000
6 KNNR 5 d.2 0903-04		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wie- szakowy	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
7 KNNR 5 d.2 1002-01		Montaż wysięgników rurowych 1,0x1,5x0o mocowanych na słupie	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
8 KNNR 5 d.2 1004-02		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa prawa LED 55W IP65	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
3		Przewody linii napowietrznej.CPV 45315600-4			
9 KNNR 5 d.3 0905-01		Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSnn 2x35mm2	km.prz ew. km.prz ew.		
		0.175		0.175	
				RAZEM	0.175
10 KNNR 5 d.3 0906-02		Montaż oprawy bezpiecznikowej SV 29.253	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000