

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Roboty przygotowawcze 45233140-2				
1 d.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0.2	km	0.200	
				RAZEM	0.200
2	Roboty rozbiórkowe 45110000-1				
2 d.2	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonu wraz z transportem na miejsce wskazane przez zamawiającego	m2		
		1600.0	m2	1600.000	
				RAZEM	1600.000
3 d.2	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 20x30x100 cm na ławie betonowej z oporem z transportem materiału z rozbiórki poza teren budowy	m2		
		150.0	m2	150.000	
				RAZEM	150.000
4 d.2	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm z transportem materiału z rozbiórki poza teren budowy	m2		
		42.0	m2	42.000	
				RAZEM	42.000
3	Roboty ziemne 45111200-0				
5 d.3	D.02.01.01	Wykonanie wykopu pod parking wraz z wywozem urobku poza teren budowy	m3		
		768.0	m3	768.000	
				RAZEM	768.000
4	Podbudowy 45233120-6				
6 d.4	D.04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubość warstwy po zagęszczeniu 5.0 cm	m2		
		1200.0	m2	1200.000	
				RAZEM	1200.000
7 d.4	D.04.05.01	Wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2.5 MPa grubość warstwy po zagęszczeniu 15.0 cm	m2		
		1200.0	m2	1200.000	
				RAZEM	1200.000
8 d.4	D-04.04.02	Podbudowa zasadniczej z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		1200.0	m2	1200.000	

				RAZEM	1200.000
9 d.4	D.04.05.01	Wykonanie warstwy wyrównawczej z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 5 MPa grubość warstwy po zagęszczeniu 3.0-5.0 cm	m2		
		1360.0	m2	1360.000	
				RAZEM	1360.000
10 d.4	D.04.05.01	Wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 1.5 MPa grubość warstwy po zagęszczeniu 10.0 cm	m2		
		178.0	m2	178.000	
				RAZEM	178.000
5 Roboty nawierzchniowe 45233120-6					
11 d.5	D.05.03.23a	Wykonanie chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej (kolor szary) grubości 6.0 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm	m2		
		178.0	m2	178.000	
				RAZEM	178.000
12 d.5	D.05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej (kolor grafitowy) grubości 8.0 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm	m2		
		2560.0	m2	2560.000	
				RAZEM	2560.000
6 Elementy ulicy 45233120-6					
13 d.6	D.08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych 30x15 cm wraz z ławą betonową z oporem z betonu B15 ułożoną na podsypce piaskowej gr. 10 cm	m		
		550.0	m	550.000	
				RAZEM	550.000
7 Roboty wykończeniowe 45233120-6					
14 d.7	D.06.01.01	Humusowanie i obsianie trawą skarp i trawników (humus -czarnoziem dowieziony do miejsca wbudowania przez Wykonawcę)	m2		
		400.0	m2	400.000	
				RAZEM	400.000
8 Oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 452.33120-6					
15 d.8	D.07.02.01	Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych d=50 mm bez względu na długość	szt.		
		5.0	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
16 d.8	D.07.02.01	Montaż tarcz znaku drogowego	szt.		
		5.0	szt.	5.000	

				RAZEM	5.000
17 d.8	D.07.06.02	Montaż bariery U-12 A	m		
		90.0	m	90.000	
				RAZEM	90.000