

PRZEDMIAR ROBÓT

* *

Tab.PDM_74ZAKD2

2010.09.27 str. 1

Kanalizacja deszczowa dla parkingu dz. nr 58
w Zakrzewie

Pozycja	Symbol	Nazwa pozycji kosztorysowej	Jednostka	Przedmiar	Mat.inne (%)	Współczynniki (%)		
koszt	normy		miary		(%)	R	M	S
>>>>>>>> STAN : 94 CPV 45231300-8 PRACE BUD. DOTYCZĄCE BUDOWY INST. OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW								
>>>>>>>> ELEMENT: 94100 Kanalizacja deszczowa - roboty ziemne								
1. KNNR	1	Wykopy wykonane na odkład koparkami podsiębiernymi	(060)	157,4412				
	0210-03/1	o poj. łyżki 0,25m3 w gruncie kat. III-IV, gł. do 3m	m3					
		70% mechanicznie						
		Ilość (wyliczenie): $[(80 \cdot 0.99 + 7 \cdot 1.1 + 27 \cdot 1.06 + 6 \cdot 1.14 + 4 \cdot 1.01 + 1 \cdot 1.08 + 1 \cdot 1.11 + 7 \cdot 1.15 + 10 \cdot 1.14) \cdot 0.9 + (1.6 \cdot 2.5) \cdot (1.02 + 1.08 + 1.22 + 1.21 + 1.17 + 1.18) + 1 \cdot 1 \cdot 1.5 \cdot 8 + 4 \cdot 4 \cdot 2.6 + 3.3 \cdot 3.2] \cdot 0.7$						
2. KNNR	1	Wykopy liniowe szer. 0.8-2.5m o ścianach pionowych	(060)	67,4748				
	0307-04/0	z ręcznym wydobywaniem urobku gł. do 3m w gruncie kat. III-IV	m3					
		30% ręcznie						
		Ilość (wyliczenie): $224.916 \cdot 0.3$						
3. KNNR	4	Podłoża z materiałów sypkich gr. 10cm	(060)	18,57				
	1411-01/0		m3					
		Ilość (wyliczenie): $(80 \cdot 0.9 + 63 \cdot 0.9 + 1.6 \cdot 2.5 + 6 \cdot 1 \cdot 8 + 4 \cdot 4 + 3 \cdot 3) \cdot 0.1$						
4. KNNR	4	Obsypka z materiałów sypkich gr. 20cm	(060)	25,74				
	1411-03/0		m3					
		Ilość (wyliczenie): $(80 + 63) \cdot 0.9 \cdot 0.2$						
5. KNNR	1	Zasypianie wykopów spycharkami 75KM z zagęszczeniem ubijakiem	(060)	107,02015				
	0214-05/1	mechanicznym (gr. warstwy 25cm) grunt kat. III-IV	m3					
		Ilość (wyliczenie): $[224.916 - (18.57 + 25.74 + 3.14 \cdot 1.15 \cdot 1.15 \cdot 2.5 + 3.14 \cdot 0.9 \cdot 0.9 \cdot 3.1 + 3.14 \cdot 0.25 \cdot 0.25 \cdot 1.5 \cdot 8 + 3.14 \cdot 0.6 \cdot 0.6 \cdot 6.28)] \cdot 0.7$						
6. KNNR	1	Zasypywanie wykopów szer. 0.8-2.5m o ścianach pionowych	(060)	45,8658				
	0318-03/0	gł. do 3.0m w gruncie kat. I-III	m3					
		Ilość (wyliczenie): $152.886 \cdot 0.3$						
7. KNNR	1	Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat. III ubijakami	(060)	45,86				
	0408-02/0	mechanicznymi	m3					
8. KNNR	1	Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiornymi 0.25m3 w ziemi	(060)	72,03				
	0205-02/0	kat. I-III uprzednio zmag. w hałdach z trans. do 1km	m3					
		wywóz nadmiaru ziemi						
9. KNNR	1	Nakłady uzupełn. za każdy dalszy rozp. 1km transportu	(060)	72,03		900.0	900.0	900.0
	0208-02/0	ponad 1km samoch. samowył. 5t po drogach utwardz. kat. I-IV	m3					
		odl. 9km						
10.		Obsługa geodezyjna	(090)	1				
			komplet					

Kanalizacja deszczowa dla parkingu dz. nr 58
w Zakrzewie

Pozycja	Symbol	Nazwa pozycji kosztorysowej	Jednostka	Przedmiar	Współczynniki (%)
koszt	normy		miary		R M S
>>>>>>>> ELEMENT: 94105 Kanalizacja deszczowa - roboty montażowe					
11.	KNNR 4	Kanały z rur PVC-U klasy S z litej ścianki łączone na wcisk	(040)	63	
	1308-03/0	fi 200mm	m		
12.	KNNR 4	Kanały z rur PVC-U klasy S z litej ścianki łączone na wcisk	(040)	80	
	1308-04/0	fi 250mm	m		
13.	KNNR 4	Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych fi 1200mm łączonych	(090)	6	
	1413-03/a	na uszczelkę w gotowym wykopie gł. do 3m z dolną cz.prefabr. pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym typ ciężki 40t	komplet		
14.	KNNR 4	Studnie rewizyjne z kręgów żelbet. fi 1200mm łączonych na	(049)	-24	
	1413-04/a	uszczelkę w gotowym wykopie - za każde 0,5m różnicy głębokości	0,5m		
15.	KNNR 4	Studzienki ściekowe uliczne betonowe fi 500mm z osadnikiem	(020)	8	
	1424-02/0	bez syfonu i pierścieniem odciążającym	szt.		
16.		Dostawa i montaż osadnika O/S Dw=2000/Dz=2300 o pojemności	(090)	1	
		czynnej 5m3 EKOL-UNICON (wycena w/g producenta)	komplet		
17.		Dostawa i montaż separatora lamelowego PSW LAMELA 30/300	(090)	1	
		EKOL-UNICON (wycena w/g producenta)	komplet		
18.	KNR 2-11	Wylot betonowy fi 250mm prefabrykowany	(020)	1	
	1601-03/0		szt.		
19.	KNR 2-11	Wykonanie zabezpieczenia skarpy przy wylocie płytami	(050)	4,5	
	0411-01/0	ażurowymi typu "Krata" mała o wym. 90x60x10	m2		
		Ilość (wyliczenie): 0.9*5			

aga! - Nie są drukowane współczynniki dla R M i S równe 100%
- Drukowany jest tylko % materiałów innych różny od 0
- Wydrukowany przedmiar zawiera 19 pozycji(e)

***** Koniec PDM_74ZAKD2 [2010.09.27]
