

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45100000-8	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1	KNR 5-12	Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie przejrzystym	km		
d.1	0101-02	0.74	km	0.740	
				RAZEM	0.740
2	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podsycia	ha		
d.1	0108-04	0.03	ha	0.030	
				RAZEM	0.030
2	45120000-4	Roboty ziemne			
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m ²		
d.2	0101-01 0101-02	738.03*4.2+738.03	m ²	3837.756	
				RAZEM	3837.756
4	KNR 2-01	Formow.i zagęszcz.nasypów zapór ziemnych o wys.do 10 m z ziemi dostarczonej samochodami przy użyciu spycharki 74 kW (100 KM) kat.gr.I-II	m ³		
d.2	0407-01	3247.34	m ³	3247.340	
				RAZEM	3247.340
5	KNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.-pobocza	m ³		
d.2	0201-01	738.03*1.0	m ³	738.030	
				RAZEM	738.030
3	45233120-6	Podbudowy			
6	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.3	0103-04	3099.726	m ²	3099.726	
				RAZEM	3099.726
7	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.3	0111-01 0111-02	738.03*4.2	m ²	3099.726	
				RAZEM	3099.726
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.3	0114-01	738.03*4.2	m ²	3099.726	
				RAZEM	3099.726
9	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²		
d.3	0202-01	738.03*4.2	m ²	3099.726	
				RAZEM	3099.726
4	45233200-1	Nawierzchnia			
10	KNR AT-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr.4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień-beton asfaltowy AC11W50/70 dla KR 1-2	m ²		
d.4	0301-01	738.03*4.1	m ²	3025.923	
				RAZEM	3025.923
11	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
d.4	0202-02	738.03*4.1	m ²	3025.923	
				RAZEM	3025.923
12	KNR AT-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień-beton asfaltowy AC11S50/70 KR 1-2	m ²		
d.4	0302-01	738.03*4.0	m ²	2952.120	
				RAZEM	2952.120
13	KNR 2-31	Pobocza z tłucznia kamiennego średnio twardego 0-31,5mm - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.4	0117-03 0117-04 analogia	738.03	m ²	738.030	
				RAZEM	738.030
14	KNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy ziemią z urobku zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m ³		
d.4	0107-01 analogia	738.03*1.0	m ³	738.030	
				RAZEM	738.030
5	45233250-6	Odwodnienie			
15	KNCK-3	wykonanie ścianek czołowych-dla rur 60 cm -prefabrykat	m ³		
d.5	0602-06	2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNCK-3	Budowa przepustów drogowych rurowych jednootworowych - wykonanie części	m		
d.5	0602-01	przelotowej przepustu z rur o śr. 60 cm-remont polegający na odkopaniu,			
	kalk. własna	oczyszczeniu zaizolowaniu papą i bitumem zasypaniu piaskiem i zagęszcze-			
		niem do wysokości konstrukcji drogi			
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000