

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45110000-1	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
d.1	0212-02	180*0.15*0.3	m ³	8.100	
				RAZEM	8.100
2	KNR 2-25	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m ²		
d.1	0307-03	180*1.5	m ²	270.000	
				RAZEM	270.000
3	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km	t		
d.1	1107-01 1107-04	180*1.5*0.002	t	0.540	
				RAZEM	0.540
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.1	0108-11 0108-12	8.1	m ³	8.100	
				RAZEM	8.100
2	45342000-6	Ogrodzenie			
5	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)	dół.		
d.2	0312-10	73	dół.	73.000	
				RAZEM	73.000
6	kalk. własna	Ustawienie słupków do ogrodzenia panelowego o wym 60x40 wraz z akcesoriami dł. słupka 2,3m-słupki ocynkowane malowane proszkowo	szt		
d.2		73	szt	73.000	
				RAZEM	73.000
7	KNR 2	Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu	m ³		
d.2	0106-02 z.sz. 5.5.	betonB-15 73*0.3*0.2*0.2	m ³	0.876	
				RAZEM	0.876
8	kalk. własna	Montaż prefabrykowanych elementów-łączników pustaków betonowych na słupach wys łącznika 20 cm- 1 szt na 1 słupku z zabetonowaniem przestrzeni wokół słupka	szt		
d.2		73	szt	73.000	
				RAZEM	73.000
9	kalk. własna	Montaż prefabrykowanej podmurówki-między prefabrykowanymi łącznikami(deski gładkie 248x20 cm) 1 deska na przęsło	szt		
d.2		72	szt	72.000	
				RAZEM	72.000
10	kalk. własna	Montaż przęseł ogrodzenia panelowegoo wys 1,32 m drut fi 5 mm panele ocynkowane malowane proszkowo	szt		
d.2		72	szt	72.000	
				RAZEM	72.000
11	KNR 2-02	Furtka jednoskrzydłowa wys 1,52 m x 1 m -systemowa panelowa	kpl.		
d.2	1808-11 analogia	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	45262500-6	Murek frontowy			
12	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³		
d.3	0215-02	35.5*0.6*0.25	m ³	5.325	
				RAZEM	5.325
13	KNR 2-02	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.3	0201-01	5.325	m ³	5.325	
				RAZEM	5.325
14	KNR 13-12	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych o wysokości 1.5 m	m ²		
d.3	1601-01 analogia	35.5	m ²	35.500	
				RAZEM	35.500
15	KNR 2-02	Obsadzenie nakryw murka - czapki prefabrykowane	m		
d.3	0129-01 analogia	35.5	m	35.500	
				RAZEM	35.500
16	KNR 2-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III	m ³		
d.3	0415-02 analogia	5.325	m ³	5.325	
				RAZEM	5.325