

| Lp.      | Podstawa              | Opis i wyliczenia                                                                                                                                          | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| <b>1</b> | <b>45110000-1</b>     | <b>Roboty rozbiórkowe</b>                                                                                                                                  |                |              |                |
| 1        | KNR 4-01              | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm                                                                            | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.1      | 0212-02               | 136.5*0.15*0.3                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 6.143        |                |
|          |                       |                                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>6.143</b>   |
| 2        | KNR 2-25              | Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie                                                                                       | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1      | 0307-03               | 136.5*1.5                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 204.750      |                |
|          |                       |                                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>204.750</b> |
| 3        | KNR 4-04              | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km                                                              | t              |              |                |
| d.1      | 1107-01<br>1107-04    | 136.5*1.5*0.002                                                                                                                                            | t              | 0.410        |                |
|          |                       |                                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.410</b>   |
| 4        | KNR 4-01              | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km                                                                            | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.1      | 0108-11<br>0108-12    | 6.143                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 6.143        |                |
|          |                       |                                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>6.143</b>   |
| <b>2</b> | <b>45342000-6</b>     | <b>Ogrodzenie</b>                                                                                                                                          |                |              |                |
| 5        | KNR 2-01              | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)                                                                             | dół.           |              |                |
| d.2      | 0312-10               | 48                                                                                                                                                         | dół.           | 48.000       |                |
|          |                       |                                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>48.000</b>  |
| 6        |                       | Ustawienie słupków do ogrodzenia panelowego o wym 60x40 wraz z akcesoriami dł. słupka 2,3m-słupki ocynkowane malowane proszkowo                            | szt            |              |                |
| d.2      | kalk. własna          | 48                                                                                                                                                         | szt            | 48.000       |                |
|          |                       |                                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>48.000</b>  |
| 7        | KNR 2                 | Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu                           | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.2      | 0106-02<br>z.sz. 5.5. | betonB-15<br>42*0.3*0.2*0.2                                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 0.504        |                |
|          |                       |                                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.504</b>   |
| 8        |                       | Montaż prefabrykowanych elementów-łączników pustaków betonowych na słupach wys łącznika 20 cm- 1 szt na 1 słupku z zabetonowaniem przestrzeni wokół słupka | szt            |              |                |
| d.2      | kalk. własna          | 48                                                                                                                                                         | szt            | 48.000       |                |
|          |                       |                                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>48.000</b>  |
| 9        |                       | Montaż prefabrykowanej podmurówki-między prefabrykowanymi łącznikami(deski gładkie 248x20 cm) 1 deska na przęsło                                           | szt            |              |                |
| d.2      | kalk. własna          | 47                                                                                                                                                         | szt            | 47.000       |                |
|          |                       |                                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>47.000</b>  |
| 10       |                       | Montaż przęseł ogrodzenia panelowegoo wys 1,32 m drut fi 5 mm panele ocynkowane malowane proszkowo                                                         | szt            |              |                |
| d.2      | kalk. własna          | 47                                                                                                                                                         | szt            | 47.000       |                |
|          |                       |                                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>47.000</b>  |
| 11       | KNR 2-02              | Brama dwuskrzydłowa wys 1,52 m x 4 m -systemowa panelowa                                                                                                   | kpl.           |              |                |
| d.2      | 1808-11<br>analogia   | 1                                                                                                                                                          | kpl.           | 1.000        |                |
|          |                       |                                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 12       | KNR 2-02              | Furtka jednoskrzydłowa wys 1,52 m x 1 m -systemowa panelowa                                                                                                | kpl.           |              |                |
| d.2      | 1808-11<br>analogia   | 1                                                                                                                                                          | kpl.           | 1.000        |                |
|          |                       |                                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| <b>3</b> | <b>45262500-6</b>     | <b>Murek frontowy</b>                                                                                                                                      |                |              |                |
| 13       | KNR 2-01              | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III                                                             | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.3      | 0215-02               | 31*0.6*0.25                                                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 4.650        |                |
|          |                       |                                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.650</b>   |
| 14       | KNR 2-02              | Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu                                                              | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.3      | 0201-01               | 4.65                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 4.650        |                |
|          |                       |                                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.650</b>   |
| 15       | KNR 13-12             | Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych o wysokości 1.0 m                                                                                       | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.3      | 1601-01<br>analogia   | 35.5                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 35.500       |                |
|          |                       |                                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>35.500</b>  |
| 16       | KNR 2-02              | Obsadzenie nakryw murka - czapki prefabrykowane                                                                                                            | m              |              |                |
| d.3      | 0129-01<br>analogia   | 31                                                                                                                                                         | m              | 31.000       |                |
|          |                       |                                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>31.000</b>  |

| Lp.       | Podstawa                        | Opis i wyliczenia                                                                                          | j.m.           | Poszcz       | Razem        |
|-----------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 17<br>d.3 | KNR 2-01<br>0415-02<br>analogia | Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1<br>m krawędzi wykopu - kat.gr.III | m <sup>3</sup> |              |              |
|           |                                 | 4.65                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 4.650        |              |
|           |                                 |                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.650</b> |